


**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVASIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH INSTITUTI**

“QURILISH” FAKULTETI

“QURILISH MUHANDISLIGI” KAFEDRASI



**“60730100 – ARXITEKTURA (TURLARI BO‘YICHA)”
YO‘NALISHI**

“LANDSHAFT LOYIHALASH” FANIDAN

**O‘QUV–USLUBIY MAJMUA
(7-8-semestrlar)**

Namangan - 2024

‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVASIYALARVAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH INSTITUTI

«Tasdiqlayman»
O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor
_____ Q. Inoyatov
«____» _____ 2024 y.

QURILISH” FAKULTETI
“QURILISH MUHANDISLIGI” KAFEDRASI

“60730100 – ARXITEKTURA (TURLARI BO‘YICHA)” YO‘NALISHI

“LANDSHAFT LOYIHALASH” FANIDAN

O‘ Q U V – U S L U B I Y M A J M U A
(7-8-semestrlar)

Namangan-2024

Mazkur O'quv-uslubiy majmua "60730100 – Arxitektura (turlari bo'yicha)" yo'nalishining o'quv rejasi va Toshkent arxitektura-qurilish institutining arxitektura nomzodi, dots. L.A.Adilova tomonidan ishlab chiqilgan "Landshaft loyihalash" fanining o'quv-uslubiy majmuasi asosida tayyorlandi.

Tuzuvchilar: B.Hatamkulov - NamMQI, «Qurilish muhandisligi» kafedrası katta o'qituvchisi, t.f.f.d. PhD.

Taqrizchi: A.Xamraqulov -NamMQI «Qurilish muhandisligi» kafedrasining katta o'qituvchisi

NamMQI "Qurilish muhandisligi" kafedrasining 2024 yil "21"08 dagi "1" - sonli majlisida muhokama qilingan.

O'quv-uslubiy majmua Namangan muhandislik-qurilish instituti Uslubiy kengashining 2024 yil "27"08 dagi "1" - sonli qaroriga muvofiq o'quv jarayonida foydalanish uchun tavsiya etilgan.

MUNDARIJA

I. KIRISH.....	
II. “Landshaft loyihalash” fanining o‘quv dasturu.....	
III. “Landshaft loyihalash” fanining ishchi o‘quv dasturu.....	
IV. SILLABUS.....	5
V.FANNI O‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA’LIM METODLARI.....	9
VI. AMALIY MASHG‘ULOT MATERIALLARI.....	19
6.1.Jamoat binolari xududini landshaft loyixalash	19
6.2.Sihatgoh landshaftni loyixalash	30
VII. KEYSLAR BANKI.....	82
VIII.MUSTAQIL TA’LIM MAVZULARI.....	84
IX. GLOSSARIY.....	85
X.ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....	93

Mazkur dastur “60730100 – Arxitektura (turlari bo‘yicha)” bakalavr ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallab "Landshaft loyihalash" fani bo‘yicha bajariladigan amaliy mag‘ulotlar uchun tuzilgan. Dastur landshaft ob‘ektlarini loyixalash va qurish sohasida nazariy va amaliy tajriba to‘plashga mo‘ljallangan.

Landshaft loyihalashning va uning eng muhim shoxobchasi bog‘-park san’atining yorqin, o‘ziga xosligi maxsus, tabiiy qurilish materiallarining: o‘simliklar, suv, yer, joy topografiyasini xam xisobga olgan xolda foydalatilganligi va hozir ham foydalanilishi xisoblanadi. Aynan ana shu materiallar ochik fazolar muxitini shakllantirishda landshaft loyihalash- ning asosiy ish qurollari hisoblanadi. Odatdagi qurilish materiallari ham axamiyatga ega bo‘lsada, ular shakllantirilayotgan muhitga faqat qo‘shimcha bo‘ladi.

Amaliy mag‘ulotlarda talabalar dastavval Jamoat binolarili uy yer hududlarini landshaft loyixalashning asosiy talablari, loyixalash amaliyoti, qurilish tendentsiyasi va landshaft tashkil etishning muhim jixatlarini o‘rganadilar.

SHuningdek, ular hudud landshaftini naturada o‘rganish jarayonida xudud relʼefi, mavjud o‘simliklar (daraxtlar, butalar, gullar) arxitektura qurilmalari, kichik arxitektura shakllari kabi hudud elementlari xaqida kerakli ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Ular ishlash jarayonida hududning arxitekturaviy –rejalashtirishni tashkil etish bo‘yicha eskiz qilish asosida manzarali zonalar kompozitsiya bo‘laklarini dizaynini ishlab chiqadilar.

Tematik park landshaft loyixalash ishlarini bajarish jarayonida talabalar tomonidan quyidagi ketma-ketlikdagi ishlar amalga oshiriladi.

Xususan, talabalarga Tematik parkni landshaft loyixalashda qurilish maydonini topotasvir asosida joylashtirish vazifasi yuklatiladi. Keyingi loyixalash bosqichida xududni funktsional zonalarga bo‘lish hamda shaxar rejasida joylashtirish, atrof qurilishlar, transport bilan ta’minlanganligi, piyodalar oqimi kabi shaxarsozlik vaziyatini o‘rganish asosida doyixa oldi tadqiqot ishlarini olib boradilar. Keyingi bosqichda bog‘ xududi landshaftini naturada o‘rganadilar. Bunda ular xudud relʼefi, mavjud suv xavzalari, mavjud o‘simliklar (daraxtlar, butalar, gullar) arxitektura qurilmalari, kichik arxitektura shakllari kabi landshaft elementlariga alohida e’tibor qaratadilar.

SHuningdek, amaliy mashg‘ulotlarni bajarish jarayonida Tematik bog‘ uchastka xududini umumiy funktsional zonalarga bo‘lgan extiyojni xisobga olgan xolda hududni fazoviy manzarali–estetik zona, landshaft kompozitsiyalari, kichik formalar, xaykallar zonalari, bolalar o‘yin zonalari yozgi ovqatlanish zonalariga mazmuniy bo‘lish kabi ishlarni bajaradilar.

O‘quv fanining maqsadi va vazifalari.

Fanning maqsadi - talabalarda landshaft loyihalash asosidagi dunyoqarashni shakllantirish va landshaftli loyixalash malakasini rivojlantirish uchun nazariy bilimlarni qo‘llay olish ko‘nikmalarini tarbiyalashdan iborat.

Fanning asosiy vazifalari:

- landshaft loyihalash va bog‘ - park san’atining butun olam tajribasi taraqqiyot

bosqichlarini o'rganish;

- landshaft loyihalash ob'ektlarini landshaft tashkil etish asoslarini shaharsozlik rejalashtirish va loyixalashning turli bosqichlari bo'yicha o'rganish;

- landshaft loyihalash ob'ektlarini funktsional - rejaviy, landshaft - estetik va ekologik yondoshgan xolda loyixalash ko'nikmalarini tarbiyalash.

-

Fan bo'yicha talabalarning bilimiga, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablar

Bakalavr:

-landshaft loyihalashning asosiy maqsad va vazifalarini; tabiiy va antropogen landshaftlar o'rtasidagi farqni; bog'-park san'ati va landshaft loyihalashning asosiy taraqqiyot bosqichlarini; landshaft loyihalashning zamonaviy yo'nalishlarini; landshaft loyihasini funktsional zonalarga bo'lishni; landshaft loyihalashning nazariy asoslarini; landshaft loyihalashning asosiy elementlarini va o'simlikning asosiy turlarini bilishi;

- loyihalash ob'ekti ta'siri ostidagi xududlarni landshaft loyixalash jarayonida, shuningdek shaxarning ochiq fazolari va bog' -parklar, xiyobonlar, saylgoxlar, qirg'oq bo'ylari, piyodalar yo'laklari, shaxar markazlari xududlarini, Jamoat binolari uy yer maydonlarini arxitekturaviy - landshaft loyixalash jarayonida to'plangan nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq eta olish malakasiga ega bo'lish;

- landshaft loyihasi va dizayn tamoyillarini mahalliy iqlim sharoitlarida, loyixa qilinayotgan loyihalash ob'ekti va shaxarning ochiq fazoviy xududlarida amaliy jixatdan ko'llay bilish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Fanni o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviyligi

“Landshaft loyihalash” fani asosiy mutaxassislik fanlardan biri bo'lib VIII semestrda o'rganiladi.

Talabalarning ushbu dasturni amalga oshirish uchun o'quv rejada rejalashtirilgan “Landshaft loyihalash” fanini o'rganish quyidagi o'quv fanlarni o'rganish bilan bog'liq:

- Arxitektura va shaharsozlik tarixi.
- Muhandislik obodonlashtirish va transport.
- San'at va loyihalash tarixi. Zamonaviy loyihalash.
- Loyihalash-landshaft kompozitsiyasi, grafikasi va loyixalash.
- Landshaft loyixalash.

fanlaridan yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi va u “Landshaft loyihalash” fanini o'rganishga asos bo'lib xizmat qiladi hamda kelgusida “Landshaft loyihalash” fanini o'rganishga ushbu yo'nalish bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishishga zamin yaratadi.

Fanning ishlab chiqarishdagi oʻrni

Landshaft loyihalash jamiyatning xayotiy faoliyatini oʻrab turgan muxitning ekologik, sanitar - gigienik va estetik sifatlarini yaxshilashga bevosita taʼsir etuvchi fandır.

Landshaft loyihalashning obʼektlari yer usti - turli rejaviy satxlardagi, turli funktsional maqsadlarga xizmat kiluvchi xududlardir. Bu shaxarlar, kishloqlar, sanoat ishlab chiqarish, rekreatsiya, tabiat muxofazasidagi va boshqa xalk xoʻjaligiga tegishli boʻlgan yer xududlari. Yerni landshaft obodonlashtirish asosidagina uning sotsial, ekologik, estetik komfort va rentabelligiga erishish mumkin. Landshaft loyihalash shaxar va rekreatsiya xoʻjaligi yerlaridan foydalanish va parvarish qilish rentabelligini oshiradi, chunki bu xududlarning jozibadorligini kuchaytirib, shaxarda yashovchi va rekreatsiyadan foydalanuvchi axolini oʻziga jalb kilishga yordam beradi. Rekreatsiya -xordik, savdo-sotiq va boshqa maqsadlarda foydalaniladigan xududlarni landshaft obodonlashtirish shuningdek madaniy - maishiy xizmat koʻrsatish sifatini yaxshilash natijasida savdo - sotiq va boshqa xizmatlardan koʻriladigan foyda yanada koʻpayib, shaxar xoʻjaligi va umuman, xalk xoʻjaligi uchun bu xududlarning rentbelligi yanada koʻtariladi.

Fanni oʻqitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Talabalarning “Landshaft loyihalash” fanini oʻzlashtirishlari uchun oʻqitishning ilgʻor va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion- pedagogik texnologiyalarini tadbiiq etish muxim axamiyatga egadir. Fanni oʻzlashtirishda darslik, oʻquv va uslubiiy qoʻllanmalar, maʼruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar, virtual stendlar xamda ishchi holatdagi texnologik qurilmalardan va ishlab chiqarish texnologiyasi namunalari va maketlaridan foydalaniladi.

Dastur mavzularini oʻzlashtirish darajasini oshirishda maʼruzalarni interfaol usullarda, munozaralar asosida, talabalarning erkin fikrlashini taʼminlash asosida, kelgusi maʼruza mavzulari asosida internet maʼlumotlari aniqlash vazifalari va ularni talabalar orasida taxlil etib borish orqali maʼruza mashgʻulotlarini keng tarzda amalga oshiriladi.

“Landshaft loyihalash” kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiiy kontseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

SHaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim. Bu taʼlim oʻz mohiyatiga koʻra taʼlim jarayonining barcha ishtirokchilarini toʻlaqonli rivojlanishlarini koʻzda tutadi. Bu esa taʼlimni loyihalashtirilayotganda, albatta, maʼlum bir taʼlim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bogʻliq oʻqish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Taʼlim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini oʻzida mujassam etmogʻi lozim: jarayonning mantiqiiyligi, uning barcha boʻgʻinlarining oʻzaro bogʻlanganligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yoʻnaltirilgan yondoshuv. SHaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, taʼlim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, oʻquv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yoʻnaltirilgan taʼlimni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o'quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o'z-o'zini faollashtirishi va o'z-o'zini ko'rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta'limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e'tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta'lim. Ta'lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta'lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob'ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo'llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta'minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo'llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llash.

O'qitishning usullari va texnikasi. Ma'ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta'lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar.

O'qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o'zaro o'rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O'qitish vositalari: o'qitishning an'anaviy shakllari (darslik, ma'ruza matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o'zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blits-so'rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o'qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o'quv mashg'uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko'rinishidagi o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish, qo'yilgan maqsadga erishishda o'qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg'ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarining nazorati.

Monitoring va baholash: o'quv mashg'ulotida ham butun kurs davomida ham o'qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

“Landshaft loyihalash” fanini o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, “3D MAX”, AutoCAD “Excel” elektron jadvallar dasturlaridan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo'yicha talabalar bilimni baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog'idagi rasmiy iqtisodiy ko'rsatkichlaridan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so'z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o'tkaziladi.

Landshaft loyihalashning nazariy asoslari. SHahar landshafti va landshaft loyihalasi ob'ektlarini shakllantiruvchi omillar tizimi. Landshaft loyihalash ob'ektlarini shakllantirishda tabiiy shart-sharoitlarning ahamiyati. Landshaft loyihalash ob'ektlarini shakllantirishda o'simliklarning ekologik va sanitar - gigienik vazifalari. Landshaft

loyihalash ob'ektlarini shakllantirishda qurilish texnologiyasi va landshaft loyihalasi ob'ektlarini ekspluatatsiya qilish, estetik va tabiatni muxofaza qilish omillarining o'rni.

Bog' - park kompozitsiyasi tushunchasining mohiyati. Bog' - park kompozitsiyasining uslublari. Parkning fazoviy muxitini tashkil etish. Dominanta. Kompozitsion tugunlar. Aktsentlar. Muvozanat, ritm, o'sib borish, kontrast, kutilmagan xolat, nisbatlar, birlik, masshtab tushunchalari. Park peyzajlarini idrok etish xususiyatlari. Peyzaj kartinasi va uning kompozitsiyasi. Fazoviy va chizikli perspektiva. Rang, yoritilganlik. Peyzajni tashkil etish koidalari.

Landshaft loyihalashning asosiy elementlari. O'simliklar. Landshaft loyihalasi ob'ektlarini shakllantirishda o'simliklarning o'rni va ahamiyati. O'simliklarni muntazam tartibda va peyzaj uslubida tashkil etish. Landshaft loyihalashda foydalaniladigan daraxtsimon, butasimon va gulli o'simliklar. Suv xavzalari. Ularning landshaft loyihasi ob'ektlarini yaratishdagi ahamiyati. Suv xavzalari tasnifi. Suv xavzalarining rejalashtirish va fazoni tashkil etishdagi vazifalari.

Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni

Talabalarning mustaqil ish olib borishlari uchun quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- fanni o'zlashtirish uchun tavsiya etilgan darsliklar va o'quv qo'llanmalarining boblari bo'yicha o'quv materialini o'rganish;
- amaliy mashg'ulot qismlari bo'yicha tarqatiladigan materiallarni o'zlashtirish;
- ta'lim va nazoratning avtomatlashtirilgan vositalari bilan ishlash;
- "Landshaft loyihalash" fani bilan bog'liq o'quv-ilmiy amaliy adabiyotlarni o'rganish;
- Internet tarmoqlarida joylashtirilgan landshaft loyihalashga oid materiallarni o'rganish;

Mustaqil o'rganish uchun tavsiya qilinadigan mavzu va bo'limlar ro'yxati:

- Landshaft loyihalashning zamonaviy muammolari va vazifalari;
- Landshaft loyihalashning zamonaviy ob'ektlari sifatida yashil zonalar, o'rmon - parklar va milliy bog'lar yaratish;
- Landshaft loyihalashning zamonaviy yo'nalishlari - yerni qayta ishlash va noqulay yerlarni o'zlashtirish;
- Turar joy tumani xududini landshaft - rejaviy tashkil etish. Turar joy tumanlarining umumiy tuzilishi. Tabiiy omillar, bino va inshootlarning turlaridan kelib chiqqan xolda landshaft tashkil etishning xususiyatlari. Turar joy tumanlari ko'kalamzorlarining tuzilishi va turlari;
- Bog'lar va parklar, maydonlar, ko'chalar, xiyobonlar, saylgoxlar, kirg'oq bo'ylari, shaxarlardagi piyodalar fazoviy muxitlarining landshaft loyihalasini rivojlantirish yo'nalishlari;
- Issiq iqlim xududlarini landshaft tashkil etishga ta'sir etuvchi shart-sharoitlar va omillar;

- Landshaft dizayni asoslari. Arxitekturaviy inshootlar va jixozlar.
- Yo‘l qoplamlari. Qoplamalar turlari, bezash usullari. Bezakli kurilmalar, axborotlar, reklamalardan tuzilgan va kompozitsion aktsentlar, suv xavzalari elementlarining dizayni. Satxlar plastikasi. Satxlarni ranglar bilan bezash va xajmiy bezaklarni o‘rnatish;

«Landshaft loyihalash» fanidan amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha loyixalashini asosiy bosqich va elementlari:

№	Loyixalash bosqichlarining mazmuni	Soat
	1-bosqich. Jamoat binolari hududini loyixalash	
1	Topshiriq berish. Landshaft loyixalashning maqsad va vazifalarini tushintirish. Jamoat binolari hududini loyixalash landshaft loyixalashning asosiy talablari. Loyixalash amaliyoti, qurilish tendentsiyasi va landshaft tashkil etishning sharxi.	2
2	Topotasvir asosida atrof muxitni shaxarsozlikda taxlil qilish vazifasi. Tanlangan xududni landshaft taxlil qilish vazifasi. Loyixalash bosqichi. Jamoat binolari hududini loyixalash xududini funktsional zonalarga bo‘lish	2
3	Loyixa oldi tadqiqot. SHaxarsozlik vaziyatini o‘rganish: shaxar rejasida joylashtirish, atrof qurilishlar, transport bilan ta‘minlanganligi, piyodalar oqimi.	2
4	Jamoat binolari hududini loyixalash naturada o‘rganish. landshaft elementlarini o‘rganish: xudud reliefi, mavjud o‘simliklar (daraxtlar, butalar, gullar) arxitektura qurilmalari, kichik arxitektura shakllari	2
5	Loyixani funktsional-rejalashtirish kontseptsiyasini loyixa oldi arxitektura rejalashtirish va texnik shartlarni xisobga olgan xolda tayyorlash.	2
6	Klauzurani grafik bajarish va ximoya qilish.	2
7	Jamoat binolari hududini loyixalash xududini funktsional zonalarga bo‘lish, ya’ni xududini umumiy funktsional zonalarga extiyojni xisobga olgan xolda bo‘lish. Xududni asosiy zonalarini: - fazoviy manzarali –estetik zona, - landshaft kompozitsiyalari, kichik formalar, - bolalar o‘yin zonalarini yozgi ovqatlanish zonalariga mazmunini bo‘lish.	2
8	Joyning tabiiy sharoitini va uning asosiy funktsional zonalarini xamda yo‘lka va so‘qmoqlar tarmoqlarini xisobga olgan xolda arxitekturaviy – rejalashtirish kompozitsiyasini izlash.	2
9	Ochiq va soyali fazoni tashkillash parametrlarini eskiz qilish. Landshaft dominantlarini aniqlash (relyef, mavjud suv xavzalari, mavjud o‘simliklar)	2
10	Funktsional dominantlarni aniqlash (kirishlar, arxitekturaviy inshootlar, xajmiy va mazmunini ekspozitsiyalar).Yo‘l tarmoqlarini rejaviy kompozitsiyasini eskiz qilish (ortogonal, erkin, xalqasimon, nursimon, aralash)	2
11	O‘simliklarni fazoviy-rejaviy tashkil etishni eskiz qilish. Massivlar, guruxlar, alleylar. Daraxt–butalar va gulli o‘simliklar soliterini fazoviy tashkil etish.	2
12	Manzarali zonalar kompozitsiya bo‘laklarini dizaynini ishlab chiqish.	2
13	Tasdiqlangan bosh reja loyixasini kamchiliklarni xisobga olgan xolda chizish.	2
14	O‘simliklarni fazoviy tashkil etish tarxi va yo‘l tarmoqlari tarxini chizish.	2

15	Muxandislik tarmoqlari: suv, elektrlashtirish, issiqlik tarmoqlarini rejalashtirish tarxini chizish.	2
16	Xovli joyni bo'ylama va ko'ndalang qirqimda yer reliefini, o'simliklar bo'yini va suv xavzalari chuqurligini ko'rsatgan xolda chizish.	2
17	Loyixani joylashtirish va loyixani ximoya qilish uchun rangli bezash.	2
18	Tushuntirish matni tuzish va loyixani ximoya qilish.	2
	Ja'mi:	36
	2-bosqich. Sanatoriya (Sihatgoh) landshaft loyixalash	
1	Topshiriq berish. Sanatoriya (Sihatgoh) landshaft loyixalashning asosiy talablari. Loyixalash amaliyoti, qurilish tendentsiyasi va landshaft tashkil etishning sharxi	2
2	Topotasvir asosida atrof muxitni shaxarsozlikda taxlil qilish vazifasi. Tanlangan xududni landshaft taxlil qilish vazifasi. Loyixalash bosqichi. Uchastka xududini funktsional zonalarga bo'lish	2
3	Loyixa oldi tadqiqot. SHaxarsozlik vaziyatini o'rganish: shaxar rejasida joylashtirish, atrof qurilishlar, transport bilan ta'minlanganligi, piyodalar oqimi.	2
4	Bog' xududi landshaftini naturada o'rganish. landshaft elementlarini o'rganish: xudud reliefi, mavjud suv xavzalari, mavjud o'simliklar (daraxtlar, butalar, gullar) arxitektura qurilmalari, kichik arxitektura shakllari	4
5	Topshiriq berish. Landshaft loyixalashning maqsad va vazifalarini tushintirish. Sanatoriya (Sihatgoh) landshaft loyixalashning asosiy talablari. Loyixalash amaliyoti, qurilish tendentsiyasi va landshaft tashkil etishning sharxi.	2
6	Shaxarsozlik vaziyatini o'rganish: shaxar rejasida joylashtirish, atrof qurilishlar, transport bilan ta'minlanganligi, piyodalar oqimi.	2
7	Loyixani funktsional rejalashtirish kontseptsiyasini loyixa oldi shaxarsozlik, landshaft, arxitektura rejalashtirish va texnik shartlarni xisobga olgan xolda tayyorlash.	2
8	Klauzurani grafik bajarish va ximoya qilish.	2
9	Sanatoriya (Sihatgoh) xududini funktsional zonalarga bo'lish. Tematik bog' uchastka xududini umumiy funktsional zonalarga extiyojni xisobga olgan xolda bo'lish. Xududni asosiy zonalari: - fazoviy manzarali –estetik zona, - landshaft kompozitsiyalari, kichik formalar, xaykallar zonalari, - bolalar o'yin zonalari yozgi ovqatlanish zonalariga mazmuniy bo'lish.	2
10	Xududni arxitekturaviy –rejalashtirishni tashkil etishni eskiz qilish (doimiy, landshaftga oid, rango-rang, aralash). Joyning tabiiy sharoitini va parkning asosiy funktsional zonalari xamda yo'lka va so'qmoqlar tarmoqlarini xisobga olgan xolda arxitekturaviy– rejalashtirish kompozitsiyasini izlash. Ochiq va soyali fazoni tashkillash parametrlarini eskiz qilish.	4
11	Landshaft dominantlarini aniqlash (relyef, mavjud suv xavzalari, mavjud o'simliklar). Funktsional dominantlarni aniqlash (kirishlar, arxitekturaviy inshootlar, xajmiy va mazmuniy ekspozitsiyalar).	2
12	Yo'l tarmoqlarini rejaviy kompozitsiyasini eskiz qilish (ortogonal, erkin, xalqasimon, nursimon, aralash)	2
13	O'simliklarni fazoviy-rejaviy tashkil etishni eskiz qilish. Massivlar, guruxlar, alleyalar. Daraxt – butalar va gulli o'simliklar soliterini fazoviy tashkil etish. Manzarali zonalar kompozitsiya bo'laklarini dizaynini ishlab chiqish.	2

14	Tasdiqlangan bosh reja loyixasini kamchiliklarni xisobga olgan xolda chizish. O'simliklarni fazoviy tashkil etish tarxi va yo'l tarmoqlari tarxini chizish	2
15	Sanatoriya (Sihatgoh) joyini bo'ylama va ko'ndalang qirqimda yer rel'efini, o'simliklar bo'yini va suv xavzalari chuqurligini ko'rsatgan xolda chizish.	2
16	Loyixani joylashtirish va loyixani ximoya qilish uchun rangli bezash. Tushuntirish matni tuzish va loyixani ximoya qilish	2
Ja'mi:		36

**«Landshaft loyihalash» fanidan VIII - semestr uchun mustaqil
darslarining taqsimoti**

ta'lim

T.r.	Mustaqil ta'lim darslari	Soat
1	Landshaft loyihalashning zamonaviy muammo va vazifalarini o'rganish.	4
2	Lanshaft loyihalashni rivojlanishining asosiy bosqich va qonuniyligini o'rganish.	4
3	Lanshaft loyihasi rivojlanishining yo'nalish va qonuniyligini o'rganish.	4
4	SHaxar va xududlarni maysazorlar tizimini rejalashtirish va shakllantirish printsiplarini o'rganish.	4
5	Markazlar bog'-park tizimi landshaftini tashkil qilish va shakllantirish uslublarini zamonaviy tendentsiyalarini o'rganish.	4
6	Lanshaft loyihalasi ob'ektlarining xilma-xil turlarini o'rganish.	4
7	Parklarning turlari va ularning funktsional rejalashtirish va landshaftni tashkil qilish printsiplarini o'rganish.	4
8	Xovli joy xududini landshaft tashkil qilish va dizaynining zamonaviy tendentsiyalari.	4
9	Qishloqlararo landshaft-rekreatsioon tizimini shakllantirish misollarini o'rganish.	4
10	Bog'-park kompozitsiyasini shakllantirishning printsiplari va qonuniyligi.	4
11	Bog' va parklarning peyzajini qurish qoidalariga va landshaftini shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni o'rganish.	4
12	Landshaftning tabiiy elementlari va ularda qo'llangan landshaft dizayni printsiplarini o'rganish.	4
13	Landshaftning inert elementlari va ularda qo'llangan landshaft dizayni printsiplarini o'rganish.	2
Ja'mi:		50

**Landshaft loyihalash» fanidan
BAHOLASH ME’ZONLARI**

Ball	Baho	Talabalarning bilim darajasini ifodalovchi xolatlar
5	A’lo	- xulosa va qaror qabul qilish; - ijodiy fikrlay olish; - mustaqil mushoxada yurita olish; - olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish; - mohiyatini tushunish; - bilish, aytib berish - tasavvurga ega bulish.
4	Yaxshi	- mustaqil mushoxada yurita olish ; - olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish; - mohiyatini tushunish; - bilish, aytib berish; - tasavvurga ega bulish;
3	Qoniqarli	- mohiyatini tushunish; - bilish, aytib berish; - tasavvurga ega bo‘lish ;
2	Qoniqarsiz	- aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik; - bilmaslik;

**IV.«LANDSHAFT LOYIHALASH» fanining
2024-2025 o‘quv yili uchun mo‘ljallangan**

S I L L A B U S I

Fanning qisqacha tavsifi						
OTMning nomi va joylashgan manzili:	Namangan muhandislik - qurilish instituti			Islom Karimov ko‘chasi, 12 uy		
Kafedra:	Qurilish muhandisligi			“Qurilish” fakulteti		
Taxlim sohasi va yo‘nalishi:	60730100 – Arxitektura (turlari bo‘yicha)		60730100 – Arxitektura (turlari bo‘yicha)			
Fanni (kursni) olib boradigan o‘qituvchi to‘g‘risida ma’lumot:	B.Hatamkulov - NamMQI, «Qurilish muhandisligi» kafedrasida katta o‘qituvchisi, t.f.f.d. PhD		E-mail:		b.nurmuhammad90@gmail.com	
Dars vaqti va joyi:	Auditoriya:№		Kursning davomiyligi:		Arxitektura yo‘nalishi uchun 09.09.2024 y y.	
Individual grafik asosida ishlash vaqti:	Shanba kun soat 14.00 dan 17.00 gacha					
Fanga ajratilgan soatlar	Auditoriya soatlari				Mustaqil ta’lim:	90
	Ma’ruza:	-	Amaliy mashg‘ulot	90		
Fanning boshqa fanlar bilan bog‘liqligi (prerekvizitlari):	“Muhandislik obodonlashtirish va transport”,”Loyihalash-landshaft kompozitsiyasi, grafikasi va loyixalash” va “Landshaft loyixalash”					
Fanning mazmuni						
Fanning dolzarbligi va qisqacha mazmuni:	Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga Jamoat binolarili uy yer hududlarini va tematik parklarni landshaft loyixalashning asosiy talablarini,loyixalash amaliyoti, qurilish tendentsiyasi va landshaft tashkil etishning muhim jixatlarini o‘rgatishdan iborat. Fanning vazifasi - talabalarda landshaft loyihalash asosidagi dunyoqarashni shakllantirish va landshaftli loyixalash malakasini rivojlantirish uchun nazariy bilimlarni qo‘llay olish ko‘nikmalarini tarbiyalashdan iborat.					
Talabalar uchun talablar	- o‘qituvchiga va guruhdoshlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lish; - institut ichki tartib - qoidalariga rioya qilish; - uyali telefonni dars davomida o‘chirish; - berilgan uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarish; - ko‘chirmachilik (plagiat) qatxiyan man yetiladi; - darslarga qatnashish majburiy hisoblanadi, dars qoldirilgan holatda qoldirilgan darslar qayta o‘zlashtirilishi shart; - darslarga oldindan tayyorlanib kelish va faol ishtirok etish; - talaba o‘qituvchidan so‘ng, dars xonasiga - mashg‘ulotga kiritilmaydi; - talaba reyting ballidan norozi bo‘lsa, e‘lon qilingan vaqtdan boshlab 1 kun mobaynida apellyasiya komissiyasiga murojaat qilishi mumkin.					
Elektron pochta orqali munosabatlar tartibi	Professor-o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi aloqa elektron pochta orqali ham amalga oshirilishi mumkin, telefon orqali baho masalasi muhokama qilinmaydi, baholash faqatgina institut hududida, ajratilgan xonalarda va dars davomida amalga oshiriladi. Elektron pochtni ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha					

Talabalar bilimini baholash tizimi:

t/r	Nazorat turidagi topshiriqlarning nomlanishi	Maksimal yig'ish mumkin bo'lgan ball	JB va OB ballar taqsimoti		
I. Joriy baho JB-1 nazorati		40 ball	20	15	
<i>Amaliy mashg'ulotlarda</i>		Maksimal ball	JB-MT	OB	
1.	7-8-semestr davomida "Landshaft loyixalash" fani bo'yicha bitta arxitekturaviy vazifa bajariladi. Berilgan mavzular talaba hohishiga ko'ra tanlanadi. Tanlangan vazifa 18 hafta davomida bosqichma-bosqich bajariladi. Vazifalar baholar JN, ON va YaN shaklida o'tkaziladi. I-bosqichda mavzu tanlanadi, tanlangan mavzu bo'yicha vazifa 9 hafta davomida bajariladi va JN natijasiga kiritiladi. Ushbu bosqichning boshlang'ich qismida klauzura topshirilib, u 4 hafta davomida bajariladi. Uni baholashga 20 ball ajratilgan bo'lib, semestrda fanga ajratilgan soatga proporsional ravishda olingan. I-bosqichning o'rtasida yaxni qolgan 5 haftada arxitekturaviy loyihadagi hamma qismlarini masshtabga solib, binoning arxitekturaviy echimi topilib, qo'l yoki kompyuterda oq qora grafikada bajarilib topshiriladi va uni baholashga 20 ball ajratilgan. Yuqoridagi bosqichlarda bajarilgan vazifalar natijasi va to'plangan ballar yig'indisi JN nazoratiga kiritilgan.	40			
II. Oraliq baho OB-2 nazorati		30 ball	JB	OB	MT
2.	II-bosqichda tanlangan vazifaga ko'ra landshaft loyihasi 9 hafta davomida bajariladi va ON natijasiga kiritiladi. Ushbu bosqichning boshida, yaxni 4 xafta mobaynida eskiz chizilib klauzura topshiriladi. Uni baholashga 15 ball ajratiladi. 4 haftadan so'ng 5 hafta davomida landshaft loyihalash topshurig'i masshtabga solinib, qo'l yoki kompyuter grafikasida oq qora grafikada bajariladi va uni baholashga 15 ball ajratiladi. U ONga kiritilgan. Yuqoridagi bosqichlarda bajarilgan vazifalar natijasi va to'plangan ballar yig'indisi ON nazoratiga kiritilgan:	30			
III. Yakuniy nazorat		30 ball	Semestrning oxirida talabaning loyihaviy taklifini savol-javobiga qo'yilgan baho 20+10 ball. Jami: 30 ball		
Jami:		100 ball			

Asosiy adabiyotlar:	1. Mirziyoyev Sh.M..Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T., O'zbekiston, 2017.
	2. Mirziyoyev Sh.M..Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T., O'zbekiston, 2017.
	3. Mirziyoyev Sh.M..Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt tararqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T., O'zbekiston, 2017.
	4. Isamuxamedova D.U. "SHaharsozlik asoslari" O'quv qo'llanma, Toshkent, 2000.
	5. "SHaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi". Isamuxamedov D.U., Adilova L.A. 2010.
	6. Mirzaev M.K., Latipov D.V. O'zbekiston Respublikasi shaharsozlik asoslari. O'quv qo'llanma. T.2000 TAQI.
	7. Isamuxammedova D.U., Adilova L.A., SHaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi T. Fan va texnologiya 2010 I-II qism.
	8. A.S.Uralov, L.A. Adilova. Landshaft arxitekturasi. Darslik. T.: CHO'lpon nomidagi NMIU, 2014. 384 b.
	9. Adilova L. A. Landshaft arxitekturasi. O'quv qo'llanma. IPTD "Uzbekistan", 2012.

**Qo'shimcha
adabiyotlar:**

1. D.U.Isamuxamedova., A. T. Ismailov.,A. T. Hatomov. Injnerlik obodonlashtirish va transport: darslik / O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi.-Toshkent: CHO'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012 – 160 b.
2. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство: Учебник для вузов. М.: Агро-промиздат, 1988. — 223 с.
3. Ландшафтное проектирование. Под общей редакцией Вергунова А.П., М. Стройиздат, 1990.
4. Камилова Х.Х., Саттарова К.Д. Проектирование многофункционального парка города. Учебное пособие. - Т., 2010.
5. Zaha Hadid. The Complete Buildings and projects. Essay by Aaron Betsky with 448 illustration, 328 in colour/ Thames and Hudson.

Normativ hujjatlar

6. SHNQ 2.08.01-05 "Turar joy binolari"
7. SHNQ 2.08.02-09 "Jamoat binolari va inshootlari"
8. SHNQ 2.01.02-04 "Binolari va inshootlarning yongin xavfsizligi"
9. QMQ 2.01.03-96 "Zilzilaviy xududlarda kurilish"
10. QMQ 2.08.04-04 "Ma'muriy binolar"

Internet saytlari:

11. www.a-len.ru
12. www.stroyka.uz
13. www.proekts.ru
14. www.5ballow.qip.ru
15. www.bestreferat.ru
16. www.archrecord.construction.com
17. www.greensource.construction.com

V.«LANDSHAFT LOYIHALASH» FANINI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA'LIM METODLARI

V.1.“Insert” metodi

Metodning maqsadi: Mazkur metod talabalarda yangi axborotlar tizimini qabul qilish va bilimlarni o'zlashtirilishini yengillashtirish maqsadida qo'llaniladi, shuningdek, bu metod talabalar uchun xotira mashqi vazifasini xam o'taydi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- ✓ O'qituvchi mashg'ulotga qadar mavzuning asosiy tushunchalari mazmuni yoritilgan input-matnni tarqatma yoki taqdimot ko'rinishida tayyorlaydi;
- ✓ yangi mavzu moxiyatini yorituvchi matn ta'lim oluvchilarga tarqatiladi yoki taqdimot ko'rinishida namoyish etiladi;
- ✓ ta'lim oluvchilar individual tarzda matn bilan tanishib chiqib, o'z shaxsiy qarashlarini maxsus belgilar orqali ifodalaydilar. Matn bilan ishlashda talabalarga quyidagi maxsus belgilardan foydalanish tavsiya etiladi:

1-jadval

“Insert” metodi

Belgilar	Ma'lumot	Tanishilgan ma'lumotga berilgan izox
”V” – tanish ma'lumot		
? – mazkur ma'lumot ni tushunmadim, izox kerak.		
“+” bu ma'lumot men uchun yangilik.		
“–“ bu fikr yoki mazkur ma'lumotga qarshiman?		

Belgilangan vaqt yakunlangach, ta'lim oluvchilar uchun notanish va tushunarsiz belgan ma'lumotlar O'qituvchi tomonidan tahlil qilinib, izoxlanadi va ularning mohiyati to'liq yoritiladi. Savollarga javob berilib mashg'ulot yakunlanadi.

V.2.Muammoli o'qitish texnologiyasi

Muammoli o'qitish texnologiyasi – bu rivojlantiruvchi o'qitish texnologiyasi belib, faol bilim orttirish jarayonini rag'batlantiradi va fikrlashning mantiqiy ketma-ketlik stilini shakllantiradi. Bu texnologiya oliy maktabda eng samarali texnologiyalardan biri xisoblanadi. Muammoli o'qitish mohiyati o'qituvchi tomonidan talabalarning o'qitishda muammoli vaziyatlarni tashkil etish va o'quv (yaxshisi, xayotiy) masalalar, muammolar va savollarni yechish yo'li bilan yangi bilimlarni o'zlashtirish faoliyatini boshqarishdan iborat.

Muammoli vaziyat o'z mohiyati va mazmuni jixatdan fanlarni o'qitishdagi mantiqiy ketma-ketlikka o'xshaydi. Ketma-ketlik printsiipi shundan iboratki, bunda ta'limning darajasi jixatdan yuqori xar bir bosqichida o'qitish mazmunini aniqlashda avvalgi bosqichlarda o'zlashtirilgan bilimlar, ya'ni ta'lim xisobga olinadi. Xuddi shu kabi, agar vaziyatdagi yangi bilim avvalgi bilim bilan bog'langan bo'lsa, u muammoli vaziyat deb xisoblanadi.

Bilish, izlash faoliyati quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Muammoli vaziyat.
2. O'quv muammosi.
3. Muammoning yechimini izlash.
4. Muammoni yechish va uni tekshirish.

I.2. Uslubiy ko'rsatma: xarakat ketma-ketligi (algoritm)

- 1) Muammoni savol shakliga keltiring.
- 2) Asosiy masalani shakllantiring, uning yechimi muammoli savolga javob berish darajasida bo'lsin.
- 3) Masalani yechish usullarini tavsiflash imkonini beruvchi asosiy mezonlarni (talab, cheklov, usul, belgilanishlar, kesim o'lchamlari, materiallarning mustaxkamlik xarakteristikalar, tahlil yo'nalishi) ayting.
- 4) Echlsh algoritmini tuzing.
- 5) Jamoa bo'lib tanlangan ko'rsatkichni baxolang, ularni yoritish ketma-ketligini o'rnatang.
- 6) Egiluvchi elementlarni normal kesim bo'yicha xisoblashni bir qator kichik muammolarni shakllantiring va jadvalga yozing.
- 7) "Echlshning mazmuni" ustuniga ularni aniqlash, xisoblash algoritmini (formulasi, tartibini) yozing.
- 8) Muammoni yechish jadvalini to'ldiring.
- 9) Siz tomonigizdan keltirilgan ko'rsatkichning mustaxkamlikni aniqlash uchun ahamiyatini yoritang va oraliq xulosalarni shakllantiring va yozing.
- 10) Yakuniy xulosani aniq va lo'nda qilib shakllantiring.

Muammoni yechish jadvali

Muammoning shakllantirish:	Yakuniy xulosa:	
Quyi muammolarni shakllantirish	Echimlar mazmuni	Xulosalar
1	2	3
1.		
2.		
3.		

Ish tartibi va reglament

1. Muammoni yechish va prezentatsiya varag'ini yozish uchun guruxda ishlashga - 20 min.
2. Muammo yechimini prezentatsiya qilish - 8 min. gacha.
3. Jamoa bo'lib muxokama qilish, xulosalarni shakllantirish - 10 min. gacha.
4. O'zaro baxolash - 1 min.

Baxolash ko'rsatkichlari va me'zonlari

Xar bir gurux boshqa guruxlar taqdimotini baholaydi, me'zonlar bo'yicha ballarni jamlaydi.

Baholash ko'rsatkichlari va me'zonlari	Maksimal ball	1-gurux	2-gurux	3-gurux
Echimlar:	1,2			
- muammoni va quyi muammoni tegri shakllantirish;	0,4			
- yechimni muammo va quyi muammo shakliga mos kelishi;	0,4			
- mantiqiylik, aniqlik, xulosalarni qisqaligi.	0,4			
Taqdimot:	1,4			
- javoblarni aniqligi va tushunariligi;	1,0			
- xar bir gurux ishtirokchisining faolligi (savollar, qo'shimchalar).	0,4			
Reglament	0,4			
Umumiy ballar yig'indisi	3,0			

Gurux ishini umumlashtiruvchi baho

Gurux	1	2	3	Umumiy ball	Baho (umumiy ball 2 ga belinadi) 2,2 - 3 ball - «a'lo» 1,2 - 2 ball - «yaxshi» 0,5 - 1,1 ball - «konixarli»
1	-				
2		-			
3			-		

V.3. "Keys-stadi" metodi

«Keys-stadi» - inglizcha so'z bo'lib, («case» – aniq vaziyat, xodisa, «stadi» – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod xisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o'rganishda foydalanish tartibida qo'llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-xodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys xarakatlari o'z ichiga quyidagilarni

qamrab oladi: Kim (Wxo), Qachon (Wxen), Qaerda (Wxere), Nima uchun (Wxy), Qanday, Qanaqa (Xow), Nima-natija (Wxat).

“Keys metodi”ni amalga oshirish bosqichlari

Ish bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
1-bosqich: Keys va uning axborot ta’minoti bilan tanishtirish	– yakka tartibdagi audio-vizual ish; – keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda); – axborotni umumlashtirish; – axborot tahlili; – muammolarni aniqlash
2-bosqich: Keysni aniqlashtirish va o’quv topshiriqni belgilash	– individual va guruxda ishlash; – muammolarni dolzarblik ierarxiyasini aniqlash; – asosiy muammoli vaziyatni belgilash
3-bosqich: Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o’quv topshiriqining yechimini izlash, xal etish yo’llarini ishlab chiqish	– individual va guruxda ishlash; – muqobil yechim yo’llarini ishlab chiqish; – xar bir yechimning imkoniyatlari va to’siqlarni tahlil qilish; – muqobil yechimlarni tanlash
4-bosqich: Keys yechimini echimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	– yakka va guruxda ishlash; – muqobil variantlarni amalda qo’llash imkoniyatlarini asoslash; – ijodiy-loyixa taqdimotini tayyorlash; – yakuniy xulosa va vaziyat yechimining amaliy aspektlarini yoritish

V.4.«Fikrlarning shiddatli xujumi» metodi

«Fikrlarning shiddatli xujumi» metodining mohiyati quyidagichadir:

- jamoa orasida muayyan topshiriqlarni bajarayotgan xar bir o’quvchining shaxsiy imkoniyatlarni ruyobga chiqarishga ko’maklashish;
- o’quvchilarda ma’lum jamoa (gurux) tomonidan bildirilgan fikrga qarshi g’oyani ilgari surish layoqatini yuzaga keltirishdan iboratdir.

Yuqorida mohiyati bayon etilgan «Fikrlarning shiddatli xujumi» metodini ijtimoiy, gumanitar va tabiiy yo’nalishlardagi fanlar yuzasidan tashkil etiladigan mashg’ulotlar jarayonida birdek muvaffaqiyatli qo’llash mumkin.

Metodni qo’llash jarayonida quyidagi xolatlar yuzaga keladi:

- 1) O’quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o’zlashtirilishiga erishish;
- 2) vaqtni iqtisod qilish;
- 3) xar bir o’quvchini faollikka undash;
- 4) ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish. Ushbu metoddan foydalanishga asoslangan mashg’ulot bir necha bosqichda tashkil etiladi. Ular quyidagilardir:

«Fikrlarning shiddatli xujumi» metodidan foydalanish bosqichlari

1-bosqich. Ruxiy jixatdan bir-biriga yaqin belgan o'quvchilarni o'zida biriktirgan xamda son jixatidan teng belgan kichiq guruxlarni shakllantirish	2-bosqich. Guruxlarga xal etish uchun topshirilgan vazifa yoki topshiriqlar moxiyatidan kelib chiqadigan maqsadlarni aniqlash
3-bosqich. Guruxlar tomonidan muayyan g'oyalarning ishlab chiqilishi (topshiriqlarning xal etilishi)	4-bosqich. Topshiriqlarning yechimlarini muxokama etish, ularni to'g'ri xal etilganligiga ko'ra turkumlarga ajratish
5-bosqich. Topshiriqlarning yechimlarini qayta turkumlashtirish, ya'ni, ularni to'g'riligi, yechimini topish uchun sarflangan vaqt, yechimlarning aniq va ravshan bayon etilishi kabi me'zonlar asosida baholash	6-bosqich. Dastlabki bosqichlarda topshiriqlarning yechimlari yuzasidan bildirilgan muayyan tanqidiy muloxazalarni muxokama etish xamda ular borasida yagona xulosaga kelish

V.5. Munozarali mashg'ulot

Munozarali amaliy mashg'ulotning boshqaruv dastaklari

Boshlovchi barcha vazifalarni o'ziga oladi - munozara bosqichlarini boshqarish, javoblarning asoslanishi va to'g'riligini tasdiqlash, qo'llangan ibora va tushunchalarni aniqlash, munosabatlarni to'g'ri qo'llash va boshqalar. Taqdimotlarning taqsimotini to'g'ri boshqarish.

Taqrizchi - tomonlarning ma'ruzalarini yo'nalishlar bo'yicha belgilash va to'liq xarakterda baholash: dolzarbligi, ilmiy jixati, mantiqiyligi va masalalarning aniq qo'yilganligi, xulosalarning aniq ko'rsatilishi.

Raqib - qabul qilingan tadqiqot o'rtasida raqobatchilik jarayonini shakllantiradi. U faqatgina ma'ruzachining asosiy xolatini tanqid qilish emas, shu bilan birgalikda, uning aytgan fikrlaridan zaif yoki xato tomonlarini topish xamda o'zining xal qiluvchi fikrlarini taklif qilishi xam mumkin.

Ekspert - barcha munozaralarning, jumladan, munozara qatnashchilari tomonidan aytilgan fikrlarning, qilingan xulosalarning, taklif va gipotezalarning maxsuldorligini baholaydi.

Munozara reglamentini yetkazish tartibi

1. Boshlovchi ma'ruza mavzusi va ma'ruzachilarning taqdimotlarini e'lon qiladi.
2. Ma'ruza 5 minut davom etadi.
3. Taqrizchi - 2 minut.
4. Raqib - ma'ruza mavzusi bo'yicha fikrlarini 1-3 minut takdim etadi.
5. Jamoaviy muxokama - 5-10 minut.

Baholash ko'rsatkichlari va me'zonlari

Baholash ko'rsatkichlari va m'zonlari (ballarda)	Munozara ishtirokchilari			
	Ma'ruzachilar (F.I.SH.)			
	1	2	3	4
<i>Ma'ruzaning mazmuni (2,5):</i>				
- mavzuga mos kelishi (1,5);				
- mantiqiylilik, aniqlik (0,5);				
- xulosalarni qisqaligi (0,5);				
<i>Informatsion texnologiyalardan foydalanganligi (ko'rgazmalilik) - (0,9).</i>				
<i>Reglamunt (0,6)</i>				

Jami (4,0)				
	Taqrizchilar (F.I.SH.)			
<i>Ma'ruzaning tavsifi (3,0)</i>				
- ma'ruzaning kuchli tomonlari aniqlash (1,2)				
- ma'ruzaning zaif tomonlari aniqlash (1,2)				
<i>Reglamunt (0,6)</i>				
Jami (3,0)				
	Opponentlar, ishtirokchilar (F.I.SH.)			
<i>Savollar:</i>				
- xar biri uchun (0,3)				
<i>Qo'shimcha</i>				
- xar biri uchun (0,3)				
- mohiyati bo'yicha (0,3)				
- Jami (3,0)				

Munozara qatnashchilariga eslatma

1. Munozara munosabatlar yig'indisi emas, balki muammo yechimi uslubiyatidan iborat.
2. Ko'p gapirmasdan, boshqalarning so'zlashiga imkon ber.
3. Maqsadga erishish yo'lida xisssiyotlaringni jilovlab, batafsil o'ylagan holda so'zla.
4. Raqiblaring vaziyatini o'rganib, ularga xurmat bilan murojaat qil.
5. Raqiblaring tomonidan aytilgan fikrlarga tanqidiy va muloxazali yondosh.
6. Munozara predmeti bo'yicha chetga chiqmagan xolda to'g'ri yondashib gapir.

V.6.«Aqliy xujum»

«Aqliy xujum» - (Brain Storming) usuli universal qo'llanish xarakteriga ega. Bu usul 1963 yilda Osborn (AQSH) tomonidan birinchi bo'lib qo'llanilgan. «Aqliy xujum» ning vazifasi mikrogurux yordamida yangi-yangi g'oyalarni yaratishdir, yoxud mikroguruxning yaxlitligidagi kuchi uning aloxida a'zolari kuchlari yig'indisidan ko'p bo'ladi. «Aqliy xujum» muammoni hal qilayotgan kishilarning ko'proq, shu jumladan aql bovar qilmaydigan va xatto fantastik g'oyalarni yaratishga undaydi. G'oyalar qancha ko'p bo'lsa, ularning xech bo'lmaganda bittasi ayni muddao bo'lishi mumkin. Bu - «aqliy xujum» ning negizidagi tamoyildir. «Aqliy xujum» muammo yoki topshiriqning eng to'g'ri yechimiga oid g'oyalar bankini yaratish maqsadida qo'llanadi.

«Aqliy xujum» quyidagi qoidalar bo'yicha o'tkaziladi:

- fikr xech qanday cheklanmagan xolda, iloji boricha balandroq ovozda aytilishi lozim;
- xar qanday fikrni aytish mumkin, u qabo'l qilinadi.
- g'oyalarga tushuntirish berilmaydi, ular vazifaga bevosita bog'liq holda aytiladi;
- takliflar berish to'xtatilmaguncha, aytilgan g'oyalarni tanqid yoki muxokama qilishga yo'l qo'yilmaydi;
- ekspert guruxi yoki magnitofon barcha aytilgan takliflarni yozib boradi.

«Aqliy xujum» to'xtatilgandan so'ng, ekspertlar guruxi aytilgan barcha g'oya (fikr) larni muxokama qilib, eng maqbulini tanlaydi. «Aqliy xujum» ni - ma'ruzalarda yakka tartibda yoki juftlik (uchlik)da, amaliy va seminar mashg'ulotlarda esa, 4-6 kishidan iborat mikroguruxlarda, shuningdek, gurux bo'yicha va yakka tartibda xam o'tkazish mumkin. «Aqliy xujum» mashg'ulotlarda talabalar faolligini oshirishga, barchani mavzuning eng maqbul yechimini izlashga sharoit yaratadi.

Mavzuni uzlashtirishda «Aqliy xujum» uchun g'oya shaklida mavzuda qo'llaniladigan, lekin talaba oldingi o'zlashtirgan fanlari bo'yicha ma'lum fikrlarga ega bo'lgan suz va iboralarga aniqlik kiritish yo'li bilan tashkil qilish mumkin.

V.7.Blum taksonomiyasi

Blum savollari. Kuzatishlar va pudagogik adabiyotlarni tahlil qilish-talabalarning fikrlash kobiliyatini rivojlantirishning muxim omili-O'qituvchining ularga va talabalarning o'zaro bir-birlariga beradigan savollari ekan. Ta'kidlanishicha, o'qituvchilarni talabalarga beradigan savollarining 80-85 foizi, faqat daliliy bilimlarnigina talab qilib, ular javob berishda xotirada qolganlarini takroran so'zlash (bajarish) bilangina cheklanar ekanlar. SHuning uchun bo'lsa kerak, talabalar o'zlashtirgan bilimlar ko'p xollarda kitobiy bo'lib, ularni amalda qo'llashda jiddiy kiyinchiliklarga duchor bo'lishlari xam sir emas.

Xo'sh, qanday savolni fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi savollar qatoriga qo'shish mumkin? Bizning fikrimizcha, to'g'ri javobi o'quv adabiyotlarda yaqqol bayon etilmagan yoki o'qituvchi tomonidan aytib berilmagan savolgina talabani fikrlashga majbur qiladi. Bunday savollarga jaxon pedagogikasida «Blum savollari» nomi bilan mashxur va o'zlashtirishning oltila: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash darajalariga muvofiq bo'lgan savollar misol bo'lishi mumkin. Masalan: «Nima uchun?», «Taqqoslang?», «Tarkibiy qismlarga ajrating?», «Eng muxim xususiyatlari nima?», «Buni siz qanday xal qilgan bo'lardingiz?», «Bunga munosabatingiz qanday?», kabi savollar talabalarni yuqori intelluktual amallar (tahlil, sintez, baholash) darajasida fikrlashga undaydi. Yoki, matndan parcha o'qib bo'lgandan so'ng, talabalarni fikrlashga undovchi quyidagi savollarni berish xam maqsadga muvofiqdir: «Bu parchaga qanday sarlavxa qo'yish mumkin?», «Parchadan uni mazmunini to'la-to'kis anglatuvchi beshta tayanch so'z toping?», «Siz muallifga qanday savol bergan bo'lardingiz?».

O'qituvchining talabalarga beradigan savoli to'g'risida fikr yuritilar ekan, uning aniq, lo'nda, tushunarli va ixcham bo'lishi xamda bir savol bilan faqat bitta o'quv elementi (tushuncha, qonun, qoida va x.k.) so'ralishi zarurligini aloxida ta'kidlash lozim. Berilgan savollar mazmunida mavzuga yoki matnga oid tayanch so'z va iboralardan foydalanish xam muhimdir. Blum taksonomiyasi toifalari bo'yicha beriladigan quyidagi savollar namuna sifatida tavsiya etiladi.

V.7.Klaster tuzish

Klaster - «axborotlarni yoyish». «Klastur» - inglizcha so'z bo'lib, g'uncha, bog'lam ma'nosini anglatadi. Axborotlarni klasterlarga ajratish interfaol pedagogik strategiya bo'lib, u ko'p variantli fikrlashni, o'rganilayotgan tushuncha (xodisa, voqea)lar o'rtasida aloqa o'rnatish malakalarini rivojlantiradi, biror mavzu bo'yicha talabalarni erkin va ochiqdan-ochiq fikrlashiga yordam beradi. Klasterlarga ajratishni darsning da'vat, anglash va muloxaza qilish bosqichlaridagi fikrlashni rag'batlantirish uchun qo'llash mumkin. Asosan, u yangi fikrlarni uyg'otish va muayyan mavzu bo'yicha yangicha fikr yuritishga chorlaydi.Klaster tuzish ketma-ketligi quyidagicha:

- auditoriya yozuv taxtasi o'rtasiga katta qog'oz varag'iga asosiy so'z yoki gapni yozing;
- sizni fikringizcha bu mavzuga tegishli bo'lgan so'zlar yoki gaplarni yozing («aqliy xujum») o'tkazing;
- tushuncha va g'oyalar to'g'risidagi o'zaro bog'lanishini o'rnatib;
- eslagan variantlaringizning xammasini yozing.


VI. AMALIY MASHG'ULOT MATERIALLARI

6.1.Jamoat binolari xududini landshaft loyixalash


Loyihalashning asosiy bosqichlari va elementlari quyidagilardan iborat:

- 1.Jamoat binolari hududini funktsional bo‘laklarga bo‘lish.
- 2.G‘oyaviy badiiy ishlab chiqish
- 3.Hududni funktsional rejaviy tashkil etish oid bosh rejasini ishlab chiqish.
- 4.Hududni dendroplanini va profili (qirqimi)ni ishlab chiqish.
- 5.Muhandislik tarmoqlarini tashkiliy rejalashtirish.
- 6.Hudud bo‘yicha mavjud holatni tahlil qilish
- 7.Hududni landshaft holatini tahlil qilish
- 8.Hududni ekologik tahlil qilish
- 9.Hududni fazoviy (rasmlarni va nuqtalarni ko‘rinishiga oid) kompozitsiyasini ishlab chiqish.

1. Jamoat binosining loyihalashgacha holati




2.Hududni kompleks tahlili



5.Landshaft elementlarini funktsional rejaviy tashkil etish



6. Landshaftni funktsional fazoviy tashkil etish



7. Jamoat binolari sathining yuqoridan ko'rinishi (aksonometriyasi)



Mo'jaz bog'lar haqidagi ilk tushunchalar o'tgan asrning 70-yillarida shakllantirilgan bo'lib, ular A.S.Zalesskaya va YE.M.Mikulinalarning "Landshaftnaya arxitektura" (1979) kitobida keltirilgan. Ushbu kitobda mo'jaz bog'lar quyidagi guruhlariga bo'lingan:

- turarjoylar qoshidagi doimiy foydalaniluvchi bog'lar;
- vaqtinchalik foydalaniladigan mavsumiy bog'lar (bularga shahardan tas-hqaridagi dam olish bog'lari: tog'lar qo'ynida, daryolar sohilida va hokazo bog'lar kiradi);
- shahar oldi zonalaridagi shanba va yakshanba kunlari dam olinadigan bog'lar.


1. Kottej tipidagi Jamoat binolari bog'larini loyihalash

Jamoat binolari bog'iga misol tarzida qishloq uylari Jamoat binolarisini me'moriy landshaft loyihalash mavzusini qarab chiqaylik.

Jamoat binolarini saranjom tutish, Jamoat binolari ekinlari va xo'jalik imoratlarini o'rniga joylash-tirib, Jamoat binolarisini chiroyli va obod qilish Jamoat binolarili uy qurgan har bir oilaning orzu-istagi-dir. Bu ishlar qancha tola va sifatii bajarilsa, oila hayoti shuncha fayzli, obod va shirin kechadi, Jamoat binolaridan foydalanish oson va serunum bo'ladi.

Jamoat binolarini rejalashtirish Jamoat binolari hududini funksional zonalarga bo'lib chiqishdan boshlanadi. Qishloq uylari Jamoat binolarilarining hududi, odatda, quyidagi zonalarga bo'li-nadi:

Har bir zona uchun Jamoat binolari yuzasidan maqsadga muvofiq va foydalanishga qulay bo'lgan joy tanlanishi kerak. Xo'jalik va maishiy imoratlar zonasiga, odatda, Jamoat binolarining ichkari, to'r qismidan joy ajratiladi. Xo'jalik zonasi tarkibiga kiruvchi omborxona, o'tinxona, molxona, yemxona va boshqa xonalar bajaradigan xiz-mat turiga qarab joylashtiriladi. Bunda ular Jamoat binolarining butun enini yoki bir qismini egallashlari mumkin. Xo'jalik va maishiy imoratlar, ularning tarkibi va Jamoat binolarida joylashish tartiblariga alohida to'xtalib o'tamiz.



Poliz ekinlari uchun uchastkaning quyi tomonidan xo'jalik imoratlari yonida yoki uning atrof-chetlarida joy ajratish maqsadga muvofiqdir. Poliz ekinlarining suv-ga talabchanligini e'tiborga olib, ularni Jamoat binolari yuzasidan nisbatan pastroqda ekan ma'qul. Bu, kuz paytlari yomg'ir suvlarining oqib tushishiga ham qulaylik yaratadi. Odatda, poliz ekinlari uchun Jamoat binolari maydonining 25 - 30%, mevali o'simliklarga 30 -40%, yashash uyi, xo'jalik imoratlari hamda yo'llar uchun 30-40% ajratiladi.

Dastlabki 5-10 yillar davomida poliz ekinlari mevali daraxtlar qator oralariga ekilishi mumkin. Bog'bonlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, olma bog'i vaqt-vaqti bilan qirqilib turiladigan

maysazor yoki bedapoyada ham yaxshi yetilishi mumkin, chunki bedapoya tuproq tarkibini saqlashga va undagi bioximik jarayonlarga sharoit yaratadi. Bundan tashqari beda mollar uchun eng yaxshi qo'shimcha yemish sifatida foydalidir.

Uy va yashash Jamoat binolarisi zonasi, ayvon, peshayvon, umumiy Jamoat binolarining old qismi, uyga kiraverish joyi va uydan so'nggi Jamoat binolari ichkarisiga chiqishdagi joylar gullar va manzarali daraxtlar bilan bezatilishi maqsadga muvofiqdir. Qalin soya beruvchi baland daraxt va butalarni uyga yaqin masofaga ekmaslik kerak, chunki yashash xonalari kun bo'yi soyada qolib, uy devorlarining namligi (zax) oshishi mumkin.

Gullarni tanlashda ularning ochilish mavsumiga e'tibor berish lozim. Umuman, gullarni shunday ekish kerakki, biri ochilib tugasa, ikkinchisi gullay boshlasin. Xalqimiz gullarni tanlab ekishda qadimdan an'anaga aylanib qolgan mahalliy va zamonaviy gullardan foydalanadi. Shunday gullardan ayrimlarini sanab o'tamiz: rayhon, atirgul, binafsha, namozshomgul, nargiz, gulira'no, nilufar, shabbo'y, gultojixo'roz.

Manzarali daraxtlar orasida qishin-yozin ko'm-ko'k bo'lib o'suvchi archasi-mon, ninabargli daraxtlar ham bolishi mumkin. Shunday qilinganda uy atrofidagi kirib-chiqish joylarining saranjom-sarishta, tartibli va manzarali bolishi ta'minlanadi. Nina bargli daraxtlar va gullar o'zlaridan xushbo'y hidlar chiqarib, havoni toza va soglom qiladi, uy-joy va Jamoat binolari ko'rinishiga o'ziga xos go'zallik baxsh etadi.

Qishloqda ko'p bolali oilalar yashashini e'tiborga olgan holda Jamoat binolari ichida uyga yaqin joydan bolalar uchun maxsus maydoncha ajratilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday joy bolalarning yoz kunlari kunduz, ayniqsa, kechqurunlari Jamoat binolarida ochiq havoda yayrab o'ynashlari uchun qulaylik tug'diradi. Bolalar may-donchasining usti yengil konstruksiya bilan yopilishi, yonlari esa ochiq bo'lishi mumkin. Maydoncha janubiy-g'arbiy va g'arb tomondan soya beruvchi manzarali daraxtlar va butalar, qolgan tomonlardan esa yashil to'siqlar bilan to'silishi lozim.

Ayrim Jamoat binolarilarda uy atrofidagi kirib-chiqish joylariga mevali daraxtlar zich ekilganligini ko'ramiz. Bunday hollarda yoz pishiqchiligida daraxtlar osti tagiga tushgan mevalarning bosilishi, ifloslanishi, har xil qurt-qumursqalar va besaranjomlik kuzatilishi mumkin. Bunday joyda yoz paytlari ochiq xavoda chorpoyada o'tirib hordiq chiqarish ancha noqulay, qishda esa manzaradan ancha boy berilishi mumkin. Bundan tashqari, mevali daraxtlar bolalar ko'ziga yaqin bo'lmagani ma'qul. Shuning uchun ham mevali daraxtlar zonasining katta qismi Jamoat binolarining tuprog'ida, poliz ekinlari bilan yashash Jamoat binolarisi oralig'ida yoki ularga tutashib joy-lashganligi maqsadga muvofiqdir.

Mevali daraxtlar zonasida avval yo'ng'ichqa, beda uchun joy tayyorlanadi. Bedazordan alohida joylar ajratilib, ulardan biriga anor, ikkinchisiga behi, uchinchisiga shaftoli, to'rtinchisiga esa nok ekilishi mumkin. Yozda qish va bahor fasllariga nisbatan sabzavot, qovun, tarvuzlar ko'p bo'lganligi sababli ho'l mevaga talab kamroq bo'ladi. Shuning uchun Jamoat binolaridagi mevali daraxtlar orasida ko'proq kechki olma, nok navlari jami ekiladigan daraxtlarning 70-80% ini tashkil qilishi maqsadga muvofiqdir.


Yashash Jamoat binolarisidagi chorpoya atroflarini qator uzum ishkamlari bilan yopilganini ko'ramiz. Bunday uslub faqat shu chorpoya atroflari uchungina ma'qul bo'lib, uni bir tomondan

yopishi mumkin. Uy atroflarini esa pastak qator ishkamlar bilan yopish yaramaydi, chunki ular yozda shamolni to'sib qo'yadi va manzarani oddiylashtiradi. Shuning uchun ham uzum ishkamlari chorpoyadan ancha ko'tarilgan, havodor bo'lishi kerak. Chorpoya va ayvondan Jamoat binolariga chiroyli tabiiy manzara ochilishini ta'minlash lozim.

Ba'zan chorpoya Jamoat binolarining ichkarisida joylashgan bo'lib, atrofiga ariq qazilgan, oldiga quvur bilan suv olib borilib, mo'jaz shakldagi favvora ishlangan bo'lishi mumkin. Favvora va chorpoya atroflariga qizil olma daraxti ekilsa, pishiqchilikda olmalar favvoradagi suv ustiga tushib taftini oladi.

Issiq va quruq iqlimli respublikamiz sharoitida soya-salqin joylar, chorpoya, ishkamlar, hovuzcha va ariqlar Jamoat binolarining muhim elementlari hisoblanadi. Ana shunday mo'jaz Jamoat binolari elementlaridan foydalanishni yaxshi bilgan ota-bobolarimiz, yozning jazirama issiq kunlarida ham ular yordamida Jamoat binolarida salqin, bahavo mikroiqlim vujudga keltirishgan, ostidan ariqlar o'tgan chorpoyalarda ishkamlar soyasida o'tirib, ishdan bo'sh paytlarda suhbatlashgan, mehmon kutishgan, miriqib dam olishgan.

Bugungi kunda xalqimiz tajribasida chorpoyalar asosan ikki xil materialdan: yog'och taxtadan va temirdan ishlanadi. Yog'och va temir chorpoyalar ko'chma bo'lganligi uchun foydalanishga qulay, ayniqsa, temir supalar juda qulay bo'lib, ular qishda yig'ib qo'yilishi ham mumkin.



1-rasm. Tabiiy toshlar va pishiq g'ishtlardan ishlangan yo'laklar:

a) tosh oralariga maysa ekilgan yo'lak qirqimi: 1 - tosh; 2 - qum; b) tosh oralariga qohshma solingan yo'lak qirqimi: 1 - tosh; 2 - qum; 3 - bir tekis qilib solingan qorishma; v) oralariga qorishma solingan chag'irtosh yo'lak qirqimi: 1 - maydalangan chag'irtosh, 2 - qum; 3 - tekis tarashlangan tosh-bordyr; 4 - tekis solingan qorishma


Bunday yashil devorning balandligi 1-2 metrdan oshmasligi kerak. Keyingi rasmlarda respublikamizning har xil tabiiy iqlim zonalariga mos ravishda xo'jalik imoratlariga ega qishloq uylari Jamoat binolarisining qulay yechimlari, Jamoat binolarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Ularda shaxsiy yordamchi xo'jalik yuritish

uchun sharoit, yashash va hordiq chiqarishga estetik qulay landshaft muhitini ta'minlovchi omillar hamda mahalliy shart-sharoitlar e'tiborga olingan.

Jamoat binolarida xo'jalik yuritishga vaqti bo'lmagan va Jamoat binolarining sof manzaraviy tabiiy landshaft ko'rinishini xohlovchilar uchun esa quyida Jamoat binolarining bir nechta me'moriy-rejaviy va landshaft yechimlaridan namunalar keltirilgan (2-4-rasmlar). 5-rasmda hududi noan'anaviy shaklga ega bo'lgan Jamoat binolari maydonini landshaft loyihalashning 3 xil uslubi ko'rsatilgan.

Yuqorida bayon qilingan takliflarga rioya qilish uy-joyni shinam, Jamoat binolarini fayzli qilishga va Jamoat binolari uchastkasidan serunum va qulay foydalanishga yordam beradi.

Jamoat binolari ichi yo'laklarining soni iloji boricha kam bolgani ma'qul: ularni zarur joylardangina o'tqazib soya bilan ta'minlash kerak. Yo'laklar g'ishtdan, g'isht siniqiaridan, tabiiy toshlardan, shag'al qo'shilgan betondan ishlanishi mumkin (1-rasm). Ularning eni 1 metr atrofida bo'lishi kerak.



2-rasm. Jamoat binolari maydonini obodonlashtirish bo'yicha takliflar

a) cho'l va dasht zonasi uchun mo'ljallangan Jamoat binolari; b) qulay iqlimli vodiya va tog' vohalariga mo'ljallangan Jamoat binolari; 1 - turarjoy uyi; 2 - xo'jalik va maishiy imoratlar; 3 - Jamoat binolari; 4 - mevali bog'; 5 - sabzavot va poliz ekinlari; 6 - chorpoya; 7 - bolalar o'ynaydigan joy; 8 - uzum ishkomi; 9 - avtomashina joyi; 10 - jiyda, bodom va boshqa daraxtlar; 11 - berk devor; 12 - pastqam to'siq; 13 - yashil devor; 14 - go'ng saqlashjoyi; 15 - ariq



2. Jamoat binolari bog'larini loyihalashning applikasiya usuli

Applikatsiya-qirg'ib yasalgan turli rangli qog'ozlar yoki mato bo'laklarini biror yuzaga, masalan, qog'oz yuzasiga yopishtirib chiqishni yoki shu usulda bajarilgan ijodiy kompozitsiya yoki loyihani bildiradi. Mazkur bo'limda Jamoat binolari bog'ini landshaft loyihalashning applikasiya usuli



bayon qilingan. Mazkur usul Olga Voronovaning "Landshaftniy dizayn shag za shagom" (Moskva, 2011) kitobida ko'rsatib berilgan. Quyidagi keltirilgan chizmalar ushbu kitobdan olindi.

Jamoat binolarilar har xil bo'ladi. Biri kottej tipidagi xususiy uy Jamoat binolarisi bo'lsa, boshqa-si qishloqiarda qurilayotgan yangi uy joylar Jamoat binolarisi. Yana biri biron-bir jamoat binosining Jamoat binolarisi va h.k. Xullas, Jamoat binolaringiz bor, biroq uning me'moriy-rejaviy va landshaft yechimi, aniqrog'i, loyihasi yo'q. Buning uchun loyihachiga buyurtma bermoqchimisiz yoki bunday loyihani o'zingiz ishlab ko'rmoqchimisiz? Agar uni o'zingiz ishlamoqchi bo'lsangiz, siz uchun bu ishning eng oson yo'li applikasiya usulidir. Unda sizdan quyidagilar talab qilinadi:


1. Jamoat binolaringizning boshlang'ich chizmasi, ya'ni tarhi.
2. Loyihalash anjomlari (ulardan foydalanib Jamoat binolarini loyihalaysiz).
3. Loyihalashning bosqichma-bosqich harakat jarayoni (ya'ni loyihalashda siz bajaradigan ketma-ket amallar).




3-rasm. Jamoat binolari landshaftini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar(Xelga Gropper kitobidan olindi)




4-rasm. Jamoat binolari landshaffini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar (Xelga Gropper kitobidan olindi)



A



B



V

5-rasm. Hududi noan'anaviy shaklda bo'lgan Jamoat binolarini landshaft loyihalashning 3 xil us- lubi: a - *muntazam rejali*; b - *erkin tabiat rejali*; v - *aralash rejali*

Xo'sh, Jamoat binolarini applikasiya usulida landshaft loyihalash nimadan boshlanadi?

Eng avvalo Jamoat binolarining 1:100 masshtabda ishlangan rejasini tuzib chiqing. Buning uchun qurgan imoratingiz va Jamoat binolaringizga berilgan hujjatlardan foydalaning, ularda Jamoat binolaringizning shakli va chegaralari ko'rsatilgan bo'lishi lozim. U kichik masshtabda bo'lsa, siz uni

100 masshtabga o'tkazishingiz kerak. Bu masshtab Jamoat binolarini me'moriy rejalashtirish va landshaft loyihalash uchun juda qulaydir. Chunki unda chizmaning 1 santimetriga Jamoat binolarining 100 sm to'g'ri keladi va siz bundan foydalanib Jamoat binolaringizning har bir qismini chizmada aniq aks ettirishingiz mumkin.

Loyihalash anjomlari tarzida siz kalka, ya'ni shaffof qog'oz, qalam, flomaster, qaychi, millimetrfka, lineyka yoki qo'lbola tarzida ishlangan "bog' konstruktori"dan foydalanishingiz mumkin.

Shaffof qog'oz, ya'ni kalka bu nima? U chizmani ko'chirish uchun zarur bo'lib, siz uni Jamoat binolarining rejasini tuzishda va loyihani ishlab chiqishda foydalanasiz. Jamoat binolarini loyihalashning har bir bosqichini kalkada aks ettirasiz, ya'ni Jamoat binolaringizning 1:100 masshtabda ishlangan chizmasi ustiga kalkani qo'yib, eng avvalo, Jamoat binolarida qanday ob'yektlar (masalan, yozgi oshxona, favvora, dam olish zonasi, poliz, gulzor va boshqalar)ni joylashtirmoqchi bo'lsangiz, ularni kalkaga shartli belgilar yordamida chizib chiqasiz.

Quyida Jamoat binolarini kalka yordamida loyihalash bo'yicha bajaradigan ishlaringiz bosqichma-bosqich tushuntirib beriladi. Har bir jarayon uchun alohida kalkalar kerak boladi. Bunda har bir bosqich oldingisini to'ldirib, loyihalash mazmunini boyitib borishi kerak. Kalkaga o'zingiz xohlagan ob'yektlar, landshaft va obodonlashtirish elementlarini to'g'ri va aniq chizish shart emas. Siz ularni kalka shartli tarzda, ya'ni oddiy geometrik shakl va figuralar tarzida (doira, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak kabi shakllarda, faqat chizma masshtabiga mos tarzda va ranglarda) belgilab chizing.

Qo'lbola tarzda ishlangan "bog' konstruktori" - bu rangli karton yoki qa-lin rang qog'ozdan o'zingiz qo'lda qaychi bilan qirqib yasagan detallar, ya'ni "applikatsiyalardir. Ular siz loyihalayotgan Jamoat binolarida joylashadigan ob'yektlar va o'simliklar, landshaft elementlari rolini bajaradi. Daraxtlarni aylana, butalarni kichikroq aylanalar shaklida bir xil yashil ranglarda masshtabga mos tarzda qirqib chiqasiz. Unutmang, chizmangizning 1 sm ob'yektlarning 1 metri joylashgan. Jamoat binolaringiz ichidagi yo'lakchalarni loyihalash uchun rangli qog'ozdan mayda to'rtburchaklar yoki romblarni qirqib chiqing. Ulardan foydalanish juda oddiy: siz ularni 1:100 masshtabdagi Jamoat binolaringiz chizmasi ustida xohlagancha harakatlantirib, Jamoat binolaringizning o'zingiz ma'qul ko'rgan joylariga joylashtirib chiqasiz. Bu ishni bir nechta variantlarda bajarib, ular ichidan eng ma'qulini tanlaysiz va shundan so'ng "konstruktor" qismlari, ya'ni applikatsiya qilingan Jamoat binolaringiz ob'yektini chizma ustiga yopishtirib (yelimlab) chiqasiz.

Har ikkala holatda ham, ya'ni kalkadan yoki konstruktordan foydalanganingizda ob'yektlarni Jamoat binolariga joylashtirishda ergonomika talablarini, ya'ni ob'yektlarni inson o'lchamlariga mos va foydalanishga qulay qilib joylashtirishni unutmang. Axir, sizning bo'lajak Jamoat binolari bog'ingiz nafaqat chiroyli, balki foydalanishga va in-sonlarga qulay bolishi kerak.

Buning uchun sizga Jamoat binolaringiz chizmasi masshtabida ishlangan inson figurasi kerak bo'ladi. Uni yog'ochdan yoki o'zingiz ham yasasangiz bo'ladi. Siz uni chizmaga tik holda joylashtirib Jamoat binolari ob'yektlari masshtabiga taqqoslasangiz bo'ladi. Endi Jamoat binolarini applikatsiya usulida loyihalashning bosqichma-bosqich jarayonlarini ko'rib chiqaylik.

Birinchi amal - bu Jamoat binolari hududini zonalarga bo'lib chiqamiz. Bu - Jamoat binolaringizda qanday funksional zonalar bolishi va ular Jamoat binolaringizning qayerida joylashishini aniqlashdir.



Zonalar aslida Jamoat binolarining alohida qismlari bo'lib, ular Jamoat binolari bog'ini foydali va chiroyli landshaft tarzida shakllantirish uchun xizmat qiladi. Masalan, yashash zonasiga o'z uyingiz, ayvon (terrasa), yozgi oshxonalar kirsas, yozda dam olinadigan va ovqatlanadigan joy, chorpoya, favvora, gulzorlar, dam olish zonasiga kiradi. Xo'jalik zonasiga esa bog' va poliz ekinlari, qishloqlarda ustaxona, molxona va boshqa xo'jalik imoratlari kiradi.

Jamoat binolari bog'ida qanday zona (qism)larni tashkil qilish yoki qilmaslik - o'zingiz va oilangizning ish faoliyatiga, nimalar bilan shug'ullanishingiz va nihoyat, bog' landshaftini tashkil qilishdagi didingizga, Jamoat binolari hududini qanday landshaft uslubida ishlashni xoxlashingizga bogliq. Bu yerda aniq va qat'iy qoidalar yo'q. Masalan, Jamoat binolaringizda mo'jaz jannatmakon manzaraviy bog' yaratmoqchimisiz yoki an'anaviy xo'jalik bog'ini? Shuning uchun Jamoat binolaringizda qanday zonalar bo'lishini o'zingiz o'ylab ko'ring. Biroq o'ylagan har bir zonangiz aniq o'z hududiga ega bolishi shart.

O'ylagan va siz aniqlagan, ya'ni xohlagan zonalarini Jamoat binolari chizmasiga shartli tarzda chizib, joylashtirib chiqasiz (6-rasm). Har bir zonaning o'lchamini ham o'zingiz belgilang. Jamoat binolaringiz plani 100-masshtabda ekanini yoddan chiqarmasangiz bo'lgani.

Agar sizning Jamoat binolari uchastkangiz yangi va unda imoratlar bo'lmasa, Jamoat binolari zonalarini uchun joy tanlash masalasiga alohida e'tibor bering. Jamoat binolari yuzining tekis yoki notekisligiga, Jamoat binolaringizning tabiiy sharoitiga qarang, ularga hamda uyingiz kirish va chiqish joylariga, zonalar funksiyasiga mos ravishda ularga joy tanlang. Zonalar joyi aniq bolgach ularni Jamoat binolari chizmasiga turli rang qalam yoki flomas-terda chizib nomlarini yozib chiqqach, kalkaga ko'chirib oling.

Ikkinchi amal Jamoat binolari chizmasiga barcha asosiy ob'yektlarni joylashtirib chiqishdir, ya'ni joylari va taxminiy hududi chizmada o'zingiz belgilagan funksional zonalarga mos ob'yektlarni o'z o'rniga joylashtirib chiqasiz (7-rasmlar).



6-rasm. Jamoat binolari hududini zonalar bo'lish

7-rasm. Jamoat binolari tarhida barcl asosiy ob'ektlarni joylashtirish

Bunda oldindan tayyor qilib qo'ygan rangli konstruktor, ya'ni applikasiya elementlaridan foydalanasiz: ulardan biri favvora, boshqasi bog' hududidagi dam olish zonasiga o'atiladigan ko'shk yoki dam olish va ovqatlanish ko'shki, suv havzasi, ustaxona, garajlarning shartli belgilari. Ularni Jamoat binolari chizmasi ustida harakatlantirib va turli variantlarda joylashtirib ko'rib, bu ob'ektlarning sizga yoqqan o'rnini aniqlaysiz va ularni chizmaga yelimlaysiz. Bunda ham ularning Jamoat binolari masshtabiga va inson ergonomikasiga mos kelishi zarurligini unutmang.

Uchinchi amal Jamoat binolari yo'laklarini belgilash va joylashtirib chiqish. Bu amal ikkinchi amalning uzviy davomi hisoblanib, Jamoat binolari ob'ektlarini o'zaro bog'lovchi yo'laklarning turlarini qanday o'tkazilishini va o'rnini belgilab beradi (8-rasm).

Konstruktorida yo'laklar uchun qirqib tayyorlangan detallarni Jamoat binolari chizmasiga joylashtirib va harakatlantirib, Jamoat binolarida eng quyi va to'g'ri harakatlanish yo'laklari aniqlab olinadi va ular Jamoat binolari chizmasiga, ya'ni ikkinchi amalga bajarilgan chizma ustiga yelimlab chiqiladi.


To'rtinchi amal - Jamoat binolaringiz hududida yuqorida belgilangan funksional zonalar, ob'ektlar va yo'laklarga mos holda ekilishi kerak bo'lgan daraxt va butalarning joylarini aniqlab chiqishdir. Yashil rangdagi aylana shakllar, ya'ni daraxtlarni bildiruvchi konstruktor applikasiyalarini Jamoat binolari rejasida harakatga keltirib chizmaga joylashtirib chiqasiz (9-rasm). Bunda daraxtlar va butalar qatoridagi masofani to'g'ri aniqlash hamda quyosh harakatini e'tiborga olish zarur. O'simliklar quyoshni sevuvchi organizmlardir. Aynan daraxtlar va butalar Jamoat binolaringiz landshaftini

shakllantiruvchi asosiy elementlar ekanligini unutmang. Siz ularni Jamoat binolaringiz chizmasiga to'g'ri joylashtirib, qancha daraxt va butalar ekilishini ham bilib olishingiz mumkin (9-rasm).


Beshinchi amal - gulzorlarni joylashtirish. Gulzorlar bu gullar va bargi manzarali o'simliklardan ekilgan gulli kompozitsiyalardir. Gulzor, odatda, Jamoat binolaringizdagi maysazor foniga, yo'laklar yoki ko'shklar, chorpoya chetiga, shuningdek, konteynerlarga ham o'rnatilishi mumkin. Gulzorlar, albatta, hoshiya bilan chegaralanishi kerak. Hoshiya tabiiy toshlardan, g'ishtdan, yog'ochdan, sopoldan, shag'aldan, vibrolitdan va boshqa materiallardan ishlanishi mumkin.

Gulzorlar, odatda, bir yillik yoki ko'p yillik gullar va manzarali o'simliklardan shakllantiriladi. Gulzorlarning shakli va xili turlicha: erkin va aralash gulzorlar, klum-balar, modulli gulzorlar va hokazo. Ularning turi va shakli Jamoat binolari bog'ining stili, kompozitsiyasi, Jamoat binolarining tuzilishi va albatta, sizning didingiz va farazingizga bog'liq. Gulzorlar shakli va turi aniqlangach, ular Jamoat binolari tarhiga chizib chiqiladi (10-rasm).

Oltinchi amal - Jamoat binolarida tik ko'kamlarni shakllantirishdir. Tik ko'kamlashtirish bu o'simliklar bilan bog'liq landshaft qurilmalar bo'lib, ular an'anaviy voish, pergola, trelyaj, devor, ravoq va shu kabilardan shakllantiriladi va albatta, tirmashib o'suvchi "Han" bilan ko'kamlashtiriladi. Bu qurilmalarning Jamoat binolari rejasidagi o'rni uzun va tor to'g'ri burchaklilar yoki taqalar ko'rinishida belgilab chiqiladi (11-rasm). Tik ko'kamlashtirishda qollanadigan o'simliklarga partenotsissus, Xitoy glitsiniyasi, yapon jimolosti, Broun jimolosti, Jakman va sharq lomonosi, tekoma va boshqalar kiradi. Ular nafaqat quyuq soya beruvchi va tirmashib o'suvchi, balki manzarali gullovchi o'simliklardir.



8-rasm. Yoiaklar joylanishini aniqlash




9-rasm. Daraxt va butalamir joylanishini aniqlash


Yettinchi amal - Jamoat binolari bog'ingizga kechg'i chiroqlarni joylashtirishdir. Jamoat binolari bog'ingizda endi ko'pgina ob'yektlar paydo bo'ldi. Shunday ekan ularning qaysi birini kechg'i yorug'lantirish haqida ham o'ylash zarur. Chiroqlarni loyihalash uchun konstruktoringizda ichiga iks belgisi chizilgan kichik aylanalar tayyorlab, ularni chiroqlar o'rnatiladigan joylarga yopishtirib chiqing (12-rasm).

Sakkizinchi amal - bu aksentlarni joylashtirib chiqish. Aksent deganda Jamoat binolaringizga badiiy va landshaft nuqtai nazaridan ko'rkam urg'u berish tushuniladi. Uni, albatta, ko'zga tashlanadigan joyga o'rnatish lozim. Urg'u vazifasini chiroyli haykal, qandaydir noyob o'simlik, yirik bir tikroq tabiiy tosh yoki boshqa shular kabi bog'ingizga samara beruvchi va ko'zga tashlanuvchi detallar o'ynashi mumkin. Bunday aksentlar gullar yoki landshaft dizayni do'konlarida sotilishi ham mumkin. Ularning Jamoat binolaringiz rejasidagi o'rnini konstruktor detallarining applikasiyasi yordamida belgilab chiqishingiz zarur (13-rasm).



To'qqizinchi amal - Jamoat binolari bog'i loyihasini optimal holatga keltirishdir. Umuman olganda Jamoat binolaringiz bog'lning landshaft loyihasi tayyor boldi. Biroq, har bir natijani tekshirib ko'rmoq zarur. Ya'ni agar sizda loyiha boshqacha variantlari ham bo'lsa, ularni o'zaro taqqoslab ko'ring va eng optimal loyiha variantini tanlang. Tanlash mezonini bu sizdan eng kam parvarish va vaqt talab qiladigan variantdir. Ayni paytda u sizning didingiz va xobbingizga ham mos kelishi kerak. Masalan, siz bog'ni parvarish qilishni yoqtirasiz yoki bunga hecham vaqtingiz va tobingiz yo'q. Shunga qarab variantlarning birini tanlang. Optimallashtirishga parvarish» qiyin va murakkab bo'lgan bog' elementlarini bajarilishi osonroq va oddiyroq elementlarga almashtirish ham kirishni unutmang.



10-rasm. Gulzorlarning joylanishini aniqlash



11-rasm. Vertikal ko'kalamzorlar joylanishini aniqlash



12-rasm. Yoritish vositalarining joylanishini aniqlash

13-rasm. Aksentlarning o'rnini aniqlash

Jamoat binolaringizga ekiladigan daraxt va butalarni tanlashda qanday va qancha buta yoki daraxtni, ularni qayerlarga va qanday landshaft kompozitsiyasida ekishni oldindan aniqlab oling. Bu ishni bajarishda sizga landshaft arxitektori yoki dizayneri va umuman, bog'bon mutaxassislar yordam berishi mumkin.

Jamoat binolaringizning dam olish zonasida asosan manzarali daraxt va butalar, lianlar, xo'jalik zonasida esa mevali va manzarali daraxtlar ekilishi maqsadga muvofiqdir.

Uy va yashash Jamoat binolarisi zonasi, ayvon, peshayvon, umumiy Jamoat binolarining old qismi, uyga kiraverish joyi va uydan so'nggi Jamoat binolari ichkarisiga chiqishdagi joylar gullar va manzarali daraxtlar bilan bezatilishi maqsadga muvofiqdir. Qalin soya beruvchi baland daraxt va butalarni uyga yaqin masbfaga ekmaslik kerak, chun-ki yashash xonalari kun bo'yi soyada qolib, uy devorlari namligi (zax) oshishi mumkin.

Gullarni tanlashda ularning ochilish mavsumiga e'tibor berish lozim. Umuman, gullarni shunday ekish kerakki, biri ochilib tugasa, ikkinchisi gullay boshlasin. Xalqimiz gullarni tanlab ekishda qadimdan an'anaga aylanib qolgan mahalliy va zamonaviy gullardan foydalanadi. Shunday gullardan ayrimlarini sanab o'tamiz: rayhon, atirgul, binafsha, namozshomgul, nargiz, gulira'no, nilufar, shabbo'y, gultojixo'roz.

Manzarali daraxtlar orasida qishinyozin ko'm-ko'k bolib o'suvchi archasi-mon ninabargli daraxtlar ham bo'lishi mumkin. Shunday qilinganda uy atrofidagi kirib-chiqish joylarining saranjom-sarishta, tartibli va manzarali bo'lishi ta'minlanadi. Ninabargli daraxtlar va gullar o'zlaridan xushbo'y hidlar chiqarib, havoni toza va sog'lom qiladi, uy-joy va Jamoat binolari ko'rinishiga o'ziga xos go'zallik baxsh etadi.

O'zbekistonda ko'p bolali oilalar yashashini e'tiborga olgan holda, Jamoat binolari ichida uyga yaqin joydan bolalar uchun maxsus maydoncha ajratilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday joy bolalarning yoz kunlari kunduz, ayniqsa, kechqurunlari Jamoat binolarida ochiq havoda yayrab o'ynashlari uchun qulaylik tug'diradi. Bolalar maydonchasining usti yengil konstruksiya bilan yopilishi, yonlari esa ochiq bolishi mumkin. Maydoncha janubiy-g'arbiy va g'arb tomondan soya beruvchi manzarali daraxtlar va butalar, qolgan tomonlardan esa yashil to'siqlar bilan to'silishi lozim.

Ayrim Jamoat binolarilarda uy atrofidagi kirib-chiqish joylariga mevali daraxtlar zich ekilganligini ko'ramiz. Bunday hollarda yoz pishiqchiligida daraxtlar osti tagiga tushgan mevalar bilan to'lib bosilishi, ifloslanishi, har xil qurt-qumursqalar va besaranjomlik kuzatilishi mumkin. Bunday joyda yoz paytlari ochiq havoda chorpoyada o'tirib hordiq chiqarish ancha noqulay, qishda esa manzaradan ancha boy berilishi mumkin. Bundan tashqari mevali daraxtlar bolalar ko'ziga yaqin bo'lmaganligi ma'qul. Shuning uchun ham mevali daraxtlar zonasining katta qismi Jamoat binolarining to'rida, poliz ekinlari bilan yashash Jamoat binolarisi oralig'ida yoki ularga tutashib joylashganligi maqsadga muvofiqdir.

6.2.Sihatgoh (Sanatoriya) landshaft loyixalash

1-Mavzu. Mavzular bo'yicha ma'lumot berish. Istiroxat bog'i va me'morial parklar.

Reja:

1. Fanga kirish. Landshaft loyihalashning maqsadi, vazifalari va muammolari.
2. Landshaft haqida tushuncha. Tabiiy va antropogen landshaftlar.
3. Qishloq xo'jaligi, o'rmon, suv, texnogen, sanoat va turar joy, urbanitsiyalashgan landshaftlar

Aholining ko'payishi va inson faoliyatining har tomonlama rivojlanishi yashash muxitning doimiy ravishda o'zgarib turishi bilan o'zaro bog'liqdir. Va yashash muhitini yaxshilashning landshaft arxitektura vositalari bilan yaxshilashning asosiy tajribalari bevosita insonning atrofiga taolluqli bo'lmay, balki barcha xududlarga, shaharning maxalliy xududidan boshlab mamlakat va sayera miqyosigacha taalluqlidir.

Bundan, landshaft arxitekturasining asosiy maksadi atrof muxitning ekologik, estetik va funktsional sifatlarini uyg'unlashtirish hisoblanadi.

Biroq xar qanday o'zgarishlar tasodifan va birdan yuz bermaydi – bu evolyutsion jarayondur. Jamiyat rivojining mazkur bosqichida landshaft arxitekturaning asosiy vazifasi urbanizatsiyalashgan muhitni rejalash va «yashil arxitektura» dizayni hamda

hududni obodonlashtirish elementlari vositasida uyg'unlashtirishdir. Mazkur maqsad jamiyatning hayot faoliyatining moddiy fazoviy muxitini shakllantiruvchi shahar qurilishi maqsadlari bilan yaqin bog'langandir. SHuning uchun landshaft arxitektura va shahar qurilishi maqsadlari bir-biriga chirmashib ketgan va hududni o'zlashtirishning taknsonomik darajalariga muvofiq tabakalashtiriladi (bo'laklarga ajratiladi), ular quyida ko'rib chiqiladi.

Landshaft arxitekturasining asosiy vazifalari quyidagilardir :

- 1 – muhofaza qilish;
- 2 – o'zgartirish yoki qayta yaratish (qayta qurish);
- 3 – yangi landshaftlarni yaratish.

Muhofaza qilinuvchi (qo'riqlanuvchi) landshaftlar davlat tomonidan qo'riqlanadiganlar ruyxatiga kiritilgan tabiiy landshaftlar turlari xisoblanadi. Bular – qo'riqxonalar, buyurtmaxonalar, tabiiy va milliy parklar, hamda tabiat xaykallari xisoblanadi. Uzbekistonda tabiiy landshaftlardan 20 birlikdan ortiqrogi qo'riqlanadi, ular orasida eng yiriklari quyidagilar: CHotkol, Xisar, Zomin, Kitob qo'riqxonalari, Ugam-CHatqol milliy parki (3-rasm) va boshkalardir. Madaniy landshaftlar ham qo'riqlanadi, masalan, Toshkentdagi «O'zbekiston milliy bog'», Xorazm viloyatidagi qo'riqsona shahar Xeva va boshqa ob'ektlar.

O'zgartirilgan (shakli almashtirilgan) landshaftlar deb inson (jamiyat)ning faoliyati natijasida o'zgartirilgan tabiiy yoki ikkilamchi landshaftlar (ularni yana madaniy landshaftlar deb ham ataladi) xisoblanadi. Masalan, bu – qishlok xo'jalik va shahar landshaftlari, dam olish zonalar yoki bazalari, parklar va boshqalar bo'lib, ular tabiiy landshaftni o'zgartirib, landshaftning yangi shakli bo'lib qolishadi.

Umuman olganda, landshaftni o'zgartirish jarayoni cheksizdir. Har bir avlod ma'lum darajada atrof muhitni o'zgartiradi, keyingi avlod esa avvalgisini qilganlarini o'zgartiradi.

Sanatoriya rivojlanishi kelajagi shaharning umumiy ko'kalamzor hududlari tizimisiz to'g'ri baholanishi mumkin emas. Avvalo, ko'kalamzor hududlar tizimi tarkibining murakkablashuv jarayonini aytib o'tish kerak. Bunga sabab uning yangi elementlarining paydo bo'lishi, shahar va aglomeratsiyalarning hududiy rivojlanishidir. Ko'kalamzor tizimlarning rivojlanishi turli xil shaharlarda turli yo'llar bo'yicha ketadi. Tarkib topgan shaharsozlik va tabiiy sharoitlar kompleksiga ko'ra, ko'kalamzorlarni fazoviy tashkil etish turli xil ko'rinishga ega bo'ladi. Unda qurilmalar massivida bir tekisda joylashgan alohida yashil "dog'lar", bir necha yirik o'rmon park pannolari shahar markazigacha yetishi mumkin, suv-park diametri (shaharni daryo, kanal yoki suv ombori bo'yicha kesib o'tadigan parklar va qirg'oqlar lentasi), qurilmalarga parallel yoki yondashib joylashgan ko'kalamzorlarning keng yo'llari (shahar chiziqli rivojlanganda), ko'kalamzorlarning chiziqli-yo'lak joylashuvi, shaharning ajralgan tumanlarini o'rab turuvchi ko'kalamzorlarning tashki massivlari.

SHaharlar ko'kalamzorlar tizimini qurish shaharsozlik omillari (shaharning kattaligi va profili, uning ahamiyati, tarixiy rivojlanishi) va tabiiy sharoitlar, iqlim, tuproqlar, mavjud o'simliklar, rel'ef xarakteri, suv havzalari bilan belgilanadi. SHaharning kattaligi ko'kalamzor tizimlar ob'ektlar tarkibiga, ularning o'lchamlariga, funksional-landshaft tashkil etishiga ta'sir etadi. Aholi joylari hududi joylashuviga qarab, ko'kalamzorlar beshta kategoriyaga bo'linadilar:

1-A – tabiatni qo‘riqlash vazifasini bajaruvchi ko‘kalamzorlar-bunga qo‘riqxonalar, tabiat yodgorliklari, suv manbalarini sanitarqo‘riqlash qismlari, daryo va kanallarni qo‘riqlash yo‘laklari.

2-B – madaniy meros ko‘kamlazorlariga tarixiy bog‘lar, dendrologik, botanika va zoologiya bog‘ va parklar; memorial qabristonlar.

3-V – umumiy foydalanish ko‘kalamzorlari shahar va tuman parklari, skverlar, maydonlardagi skverlar, piyoda ko‘chalar, qirg‘oq bo‘ylari, shahar tashqarisidagi dam olish joylari.

4-G – cheklangan foydalanish ko‘kalamzorlari turar joy tumani va kichik tuman bog‘lari, individual qurilmalardagi ko‘kalamzorlar, bolalar bog‘chalari, maktablar, ma‘muriy va boshqa binolar, oliy o‘quv yurtlari va sport kompleksi ko‘kalamzorlari.

5-D – maxsus vazifali ko‘kalamzorlar avtomobil yo‘llari, ko‘chalar bo‘lib, sanoat korxonalari va ularning sanitar-himoya qismlari, pitomniklar, oranjereya, qabristonlar, shosse va temir yo‘l ko‘kalamzorlari.

O‘zbekiston aholi joylari ko‘kalamzorlar tizimini yanada takomillashtirish uchun me‘yoriy asos lozim, u shahar va poselkalar hududida ko‘kalamzorlar tizim elementlarining son jihatidan nisbatini nazarda tutadi. Toshkent Zonal ilmiy tadqiqot va eksperimental loyihalash institutida (TashZNIEP) o‘tkazilgan tadqiqotlar asosida O‘zbekiston aholi joylari ko‘kalamzorlarini me‘yorlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan, ular real loyihalash va shaharsozlik amaliyotiga asos qilib olinishi mumkin.

2-Mavzu. Mavzuni belgilash, me‘yoriy xujjatlar asosida belgilangan mavzu bo‘yicha ma‘lumotlar to‘plash.

Reja:

- 1. Landshaft to‘g‘risida tushunchalar**
- 2. Bog‘dorchilik va park san‘ati**
- 3. Landshaft arxitekturasida san‘ati**

SHahar markazlarining magistrallari Geografik tushunchada landshaft bu tabiiy chegaralar bilan uralgan bir jinsli quruklik maydonni bulib, bu chegaralarda landshaftning tabiiy elementlari uzaro boglik va uzaro alokada bulgan yagonalikni tashkil etadi. Bir jinsli xududlar - tayga, tropiq urmonlar, tundrada - landshaftlarida mayda tabiiy birliklar - geografik landshaftning tarkibiy qismlari mavjud. Zamonaviy landshaft arxitekturasida tabiiy va antropogen landshaft tushunchasi ajratiladi .

Ammo yer yuzida inson tegmagan tabiiy landshaftlar juda kam. Xujalik faoliyati jaraenida ayrim tabiiy komponentlarni birinchi navbatda usimliklarni, tuprokni, suvni, xayvonat dunesini uzgartiradi. Bunday uzgartirishlar landshaftda karor topgan alokalar va tabiiy komponentlar uzaro tahsirlarni buzadi.

Xududlarni uzlashtirish zarurligi va insonning tabiat ichiga singib borishi landshaftning uzgarishiga sabab buladi, yullar tarmovlari va elektr uzatish liniyalari,

zavodlar, poselkalar vujudga keladi. Yahni insonning aralashuvi bilan landshaft antropogen - inson uzgartirgan landshaftga aylanadi.

yaqinidagi hududlarni piyodalar uchun ajratilgan ochiq maydonlar orasidagi ko'k himoya mintaqalarini ko'zda tutish zarur. Magistralni landshaft tashkil etish uning eniga va transportning harakatlanish jadalligiga bog'liq. Markazdagi magistral yaqinidagi hududlardan foydalanish tavsifiga ularni ko'kalamzorlashtirish maqsadlari va uslublari bog'liq bo'ladi.

Issiq iqlimli tumanlarda mikro - muhitli va sanitariya – gigienik rejimni optimallashtirish uchun ko'kalamzorlashtirishni va landshaft elementlarini rejali va fazoviy tashkil etish tamoyillariga amal qilish zarur. Bunda magistralni mo'ljallashni hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Magistralni meridional orientatsiyalashda – qurilishdan janub tomondan, soyada qoladigan, maydonlarning ochiq qoladiganlarga qaraganda nisbati kamida 60:40% ni tashkil etishi kerak; kenglikni orientatsiyalashda – 70:30% nisbatda bo'lishi maqsadga muvofiq; aralash, diagonal orientatsiyada – 50:50% nisbatda bo'lish kerak.

Yo'llarning keng ochiq fazolarida magistralning bosh o'qida bulvarlar ko'zda tutilishi kerak, u yerda hududning ayrim uchastkalaridan foydalanish tavsifiga ko'ra funktsional zonalashni o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Printsipial va loyiha modellarida janubiy va g'arbiy orientatsiyada soyalanishni talab qiluvchi zonalar aks ettirilgan. Bunda ochiq va soyalanuvchi maydonlarning umumiy nisbati kun mobaynida hududlardan jadal foydalanishda insolirlangan va soyalashtirilgan fazolarning 50x50% nisbati kattaligiga mos bo'lishi kerak.

Loyiha modellari shuningdek yuqorida aytib o'tilgan 50x50% fazoviy nisbatlarni va yuqori o'simliklar landshaftining boshqa elementlariga va ochiq fazolariga nisbatan rejali joylashtirishni aks ettiradi.

XIX asr urtalarida landshaft arxitekturasida rivojlanishida keskin burilish yasadi. Birinchi marta insonning atrof-muxit bilan munosabatlarini tartibga solish masalasi kuyildi. Landshaft arxitekturasida rivojlanishi avvalo Frederik Olmsted nomi bilan boglik.

Maxsus bilimga ega bulmay turib, u 1858 yili Nyu-York Markaziy parki konkurs loyixasini yutib chikdi, u uzini "landshaft arxitektori" deb atadi. Markaziy park loyixasi urbanizatsiyalashgan tuman markazida tegilmagan tabiat bulagini saklab kolish g'oyasini amalga oshirdi (4- rasmlar jadvali, 35 bet). Uning peyzaj tarxi "ingliz" bogidan tamomila fark kiladigan xarakterda edi. Ingliz bogining tamoyili romantik peyzajni sunhiy shakllantirish bulsa, Olmsted g'oyasi tabiiy peyzajni saklab kolish va uni kulay kurinish nuktalaridan tomosha kilishni tashkil etishdan iboratdir.

Bu g'oya AKSHning Kaliforniya shtatidagi Yosemite vodiysida birinchi tabiiy kurixona tashkiletishga asos buldi (1-rasm). Uning xududida eng jozibali, kulay kurinish nuktalarini kursatishni tahminlash va tashrif buyuruvchilarning dam olishini tashkil etish buyicha kator tadbirlar utkazildi.

G'oya 1864 yilda tugildi, ammo oradan 50 yil utdi. 1916 yilda A^SH milliy parklar xizmati tuzilmaguncha. Ularni loyixalash landshaft arxitektorlari faoliyatining yangi soxasiga aylandi.

XIX asrning ikkinchi yarmi nafakat tabiiy landshaftlar kimmagini tushunish bilan, balki shaxarlarda bog va parklar kurilishining anchagina kengayganligi bilan xarakterlanadi. Yangi parklar uzining kurinishi, stilistikasi, vazifasi buyicha xar xil edi. Boglarni "frantsuz", "ingliz", "italg'yan" boglariga bulish yukoldi. G yeometrik shakl va

tugri chiziklar suv xavzalari va yulkalar egri chiziklari bilan uygunlashgan rejalar parklar kurilishida yetakchilik kildi.

1898 yildayok E.Xovard uzining mashxur “SHaxarning kelajak bogi” kitobini nashr ettirdi, unda tabiatning shaxar muxitiga keng doirada kirib borishi g‘oyasini ilgari surdi. Xovard nazariyasi buyicha yirik shaxarlar kishlok xujalik yerlari yashil belbogi bilan uralgan bulishi lozim. Undan keyin yashil belbokka bog shaxarlar xalkasi tutashishi, ular uzaro va markaz shaxar bilan temir yul tizimi orkali boglanishi kerak .

SHundan sung, mutaxassislarni maksadga muvofik tayyorlash extiyoji tugildi va 1901 yil AKSH Xarvard universitetida landshaft arxitektorlarining birinchi maktabi ochildi. AKSH yangi kasbni uzlashtirishda yetakchi uringa chikdi. Landshaft arxitekturasini uz faoliyati doirasini tezlik bilan kengaytira borib, yanada kengrok ochiklikni uzlashtira bordi, ularning muxitini tashkil etishda turli yechim bilan shugullandi.

Xovard nazariyasi kup tarafdorlarga ega buldi va 1903 yilda Angliyada “Birinchi shaxar-boglar kompaniyasi” paydo buldi. U, London atrofida Lechvort shaxrini qurishni boshladi. Ishlar juda samarli bordi, 1914 y. kelib Angliya axolisining soni 9 ming kishiga yetdi. Lekin shaxar boglarining keng rivojlanmadi. Xususiyyer egalari va usha davrning kapitalizm sharoitlarida kurilishlarning borishiga ishonch kamrok va kiyin edi. Griffin loyixasi asosida 1920 yilda kurilishi boshlangan shaxar-bog g‘oyasi Avstraliyaning poytaxti Kanberra shaxri rejasida uzining tula ifodasini topdi. Ikkinchi jaxon urushi oxirigacha landshaft arxitekturasini asosan anhanaviy bog-park sanhati doirasida amal kildi. Ikkinchi jaxon urushidan sung landshaft arxitekturasini rivojida yangi muxim boskich boshlandi. U insonning tabiiy muxitga tahsirining keskin usishi xavfi bilan boglik - tropik urmonlarning yuk bulib ketishi, kumli chullarning bostirib kirishi, jaxon okeanining ifloslanishi va boshkalar. Ayniksa, tabiiy muxitning degradatsiyasigiga ulkan shaxarlarda keskin yuzaga keladi. Bu sharoitlarda landshaft arxitektorlarining roli turli xil landshaft muxitlarini shakllantirish va uzgartirishda yanada kengrok katnashuvida ifodalanadi.

1948 yili Angliyaning Kembridj shaxrida 9 mamlakat vakillari Xalkaro landshaft arxitektori federatsiyasiga - IFLAga asos soldilar. Bu kasb tan olindi va BMT koshidagi Xalkaro mexnat tashkiloti rasman kasblar ruyxatiga kiritilgan. Xozir IFLA faoliyatida barcha kontinentlardan 50 dan ortik mamlakat vakillari ishtirok etmokda, ularning kupchiligida landshaft arxitektori tayyorlanadi. Xar yili IFLA kongresslari utkaziladi, ularning xar biri dolzarb zamonaviy muammolardan biriga bagishlanadi. Xozirgi zamon landshaft arxitekturasida 4 yunalish mavjud.

“Landshaft rejalashtirish” juda katta axamiyatga ega, u turli xildagi landshaft muxitlari bilan tegilmagan kurikxonalar tabiatdan inson tomonidan intensiv ekspluatatsiya kilinayotgan tabiiy tumanlarga uzviy boglikdir. Landshaft rejalashtirish shugullanadigan masalalar doirasiga yana kuyidagilar kiradi: buzilgan landshaftlarni tiklash, yul va yul inshootlarini trassalash va loyixalash, sanoat va kishlok xujalik xududlarini, dam olish, turizm va boshkalar landshaftini tashkil etish. Keyingi yillarda xududiy landshaftni rejalashtirishga kizikish ancha usdi. Masalan, landshaft-rekreatsioon rivojlanishini tumanni landshaft tizilmalariga bulishdan boshlanadi.

Landshaft arxitektrasining ikkinchi yirik yunalishi bulib shaxarlar va urbanizatsiyalashgan tumanlarning landshaft tarkibini shakllantirish oldinga chikdi. Bu yunalish anachagina xususiyy muammolarni keltirib chikardi. Ularda shaxarlarning effektiv kukalamzor tizimini yaratish markaziy muammodir. Xovardning ishlari bu

soxada tadkikiotlar utkazishni boshlab berdi. Bu yerda Sovet Ittifoki yetakchi (pioner) bulib chikdi. Moskvaniy 1920, 1935, 1975 yillardagi bosh tarxlarida takliflar shaxarni kukalamzorlashtirishga tizimli yondashib, printsiptial axamiyatga ega buldilar. Xattoki dunyoning yirik shaxarlaridagi - CHandigarx va Braziliya shaxarlarida loyixalangan kukalamzor tizimlarini xayotda amalga oshirishning iloji bulmadi. Sovet Ittifokida esa unlab shaxarlarni kukalamzorlashtirish tizimini amalga oshirishga muvaffik bulindi. Ularning orasida Leningrad, Kiev, Minsq Yerevan shaxarlari uzlarinig mehmoriy jixatlari bilan ajralib turadilar.

Landshaft arxitekturasining uchinchi eng keng yunalishi deb turli vazifali aloxida xududlarni loyixalashni xisoblash mumkin. Avalambor bu bog va parklarni loyixalash. Bog va parklar uzining funktsional vazifasiga karab farklanadi (botanika, zoologiya, bolalar, sport, tematik va x.k.). Ular texnik xususiyatlarga kura, masalan: tuprokda, tomida, yopik makonda, sunhiy xom-ashyolardan kurilganiga kura xam ajratiladi. Zamonaviy bog va parklarning barcha xillarini sanab utish kiyin. Boglarni loyixalash bilan aloxida imoratlarning landschaft atrofini va mehmoriy komplekslarining landschaft tarkibi ustida ishlash xam uzviy boglikdir. Garb mamlakatlarida landschaft arxitektori barcha axamiyatli obhektlar guruxining asosiy ahzosi va muallifi bulib xisoblanadi. Landschaft dizayni - bu landschaft arxitekturasining eng ommabop zamonaviy yunalishlaridan biridir. Kichik xududlar, burchaklar va boshka lokal xududlar ularni bezatishga sunhiy landschaft dizaynerlik yondoshuvini talab kiladi.

SHunday kilib, xozirgi kunda landschaft arxitekturasini butun dunyoda uzining rivojida yangi darajalarda turibdi. U muxim mustaqil mehmoriy kasb sifatida tan olindi va unga inson xayotining ochik muxitini takomillashtirish kabi katta ishlarni kilish va muammolarni yechish talab etiladi.

Landshaft arxitekturasining maqsadi va vazifalari.

Axolining kupayishi va inson faoliyatining xar tomonlama rivojlanishi yashash muxitning doimiy ravishda uzgarib turishi bilan uzaro boglikdir. Va yashash muxitini yaxshilashning landschaft arxitektura vositalari bilan yaxshilashning asosiy tajribalari bevosita insonning atrofigagina taollukli bulmay, balki barcha xududlarga, shaxarning maxalliy xududidan boshlab mamlakat va saera mikyosigacha taalluklidir. Bundan, landschaft arxitekturasining asosiy maksadi atrof muxitning ekologiq estetik va funktsional sifatlarini uygunlashtirish xisoblanadi.


Birok xar kaday uzgarishlar tasodifan va birdan yuz bermaydi - bu evolyutsion jarayondur. Jamiyat rivojining mazkur boskichida landschaft arxitekturaning asosiy vazifasi urbanizatsiyalashgan muxitni rejalash va «yashil arxitektura» dizayni xamda xududni obodonlashtirish elementlari vositasida uygunlashtirishdir. Mazkur maksad jamiyatning xayot faoliyatining moddiy fazoviy muxitini shakllantiruvchi shaxar kurilishi maksadlari bilan yakin boglangandir. SHuning uchun landschaft arxitektura va shaxar kurilishi maksadlari bir-biriga chirmashib ketgan va xududni uzlashtirishning taknsonomik darajalariga muvofik tabakalashtiriladi (bulaklarga ajratiladi), ular kuyida kurib chikiladi.

3-Mavzu. Sanatoriya loyihalashda landschaftga e'tibor berish va undagi omillar.

Reja

1. Zamonaviy shaharlar markazlari hududini landshaft tashkil etish.
2. Rekreatsiya.

Zamonaviy shaharlar markazlari hududini bog'lar, parklar, maydonlar, skverlar, piyodalar ko'chalari, hiyobonlar, bulvarlar, qirg'oq bo'ylari, qurilmalarning fon muhitini yagona bog'-park sistemasiga birlashtiruvchi o'zaro bog'liq piyodalar hududi sistemasi tashkil etadi.



Markazlarning landshaft tashkil etilishiga qo'yiladigan muhim talablar loyihalashning ma'lum bosqichlariga va uslublariga rioya qilish hisoblanadi. Markazdagi ochiq maydonlarni funktsional zonalash landshaftni loyihalashning muhim bosqichi hisoblanadi. Har bir funktsional zona foydalanishning va mos ravishda landshaft tashkil etilishiga talab qo'yuvchi hududni tashkil etishi o'ziga xos texnologiyasiga ega. Shuning uchun markazning piyodalar fazolarining landshaft tashkil etilishida quyidagi zonalarini ajratish maqsadga muvofiq: tranzit harakat; rekreatsiya va bo'sh vaqt; ovqatlanish; ommaviy tadbirlar (bayramlar, shou, kontsertlar, diskotekalar).

Tranzit zona faqat harakat davrida hududda qisqa vaqt davomida bo'lishiga mo'ljallangan. Tranzit harakatga mo'ljallangan shakllar bu to'g'ri shakldagi hiyobon va yo'laklar hisoblanadi. Hududda ularning rejali joylashtirilishining samaradorligidan o'tish uchun sarflanadigan vaqtning davomiyligi bog'liq bo'ladi. Mazkur holda diagonal tarmoqlanishi elementlari bilan ortogonal rejalash eng maqsadga muvofiqdir. Tranzit harakat zonasi g'ulpushta va boshqa qurilmalar bilan bo'linmasligi kerak.

Rekreatsiya va bo'sh vaqtni o'tkazish zonalarini markazga tortishning ijtimoiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Dam olish va bo'sh vaqtni o'tkazish zonalarini har tomonlama o'ylab tashkil etish aholi guruhlari orasida muloqot qilish va axborot almashishi uchun sharoitlar yaratadi, jamiyat fuqarolarini jipslashtiradi.

Rekreatsiya va bo'sh vaqtni o'tkazish zonalarini tashkil etish uchun eng qulay tabiiy sharoitga ega hududlar – daryo yoki sun'iy yaratilgan havzalarning bo'ylari, ko'kalamzorlar, bog'lar, parklar hududi, maydonlar, hiyobonlar, bulvarlar, piyodalar yuradigan ko'chalar va boshqalar ajratiladi.

Bu hududlarni landshaftli tashkil etish rekreatsion faoliyatni tashkil etish o'lchamlari va tavsifiga bog'liq. Bog'larda, parklarda, hiyobonlarda, bulvarlarda landshaft bog'-park

hududlariga qo'yiladigan talablarga muvofiq shakllanadi. Ammo maydonlar, piyodalarning ko'chalari va daryo yoki havza bo'ylari hududlarida rekreatsion bo'sh vaqtni o'tkazish zonalar hududining shaxsiy xususiyatlariga muvofiq ajratiladi, ma'lum cheklanishlarga yo'l qo'yilmaydi va loyiha mualliflarining ijodiy fikriga bog'liq bo'ladi. Rekreatsion uchastkalar boshqalaridan zich yashil o'simliklar bilan ajratilishi mumkin.

4-5-6-Mavzu. Tanlangan mavzu bo'yicha eskizlar bajarish.

Reja:

- 1. Landshaft tashkil etish usullari.**
- 2. Gulpushtalar va maysazorlar markaziy maydonlarning landshafti**

Turli hil holatlar uchun hiyobonlarni rejali tashkil etish va ularni ko'kalamzorlashtirishga doir misollar ko'rsatilgan. Hiyobon qanchalik keng va uzun bo'lsa, uning chetlariga shunchalik shakli keng va tez o'suvchi jins qo'llaniladi. Qalin daraxtlar tez birikadi va soya qilib beruvchi to'siq hosil qilib, piyodani issiq yoz kuni sharoitida himoya qiladi.

Landshaft tashkil etish usullari: Bir xil yoki turli xil jinsli tarkibdan ochiq ritmik uzilishli ko'chatlarni yarim berk turdagi landshaftni shakllantirishda foydalanish mumkin. Mazkur usullar daraxtlarning yaxshiroq o'sishi uchun, hududni shamollatish uchun, landshaftli - fazoviy kompozitsiyaning plastikligida aks etuvchi yorug'lik va soyalarning samarali qo'shilishi uchun imkon yaratadi. Agar hududlar asosan kechki payt foydalaniladigan bo'lsa, u holda hiyobon bo'yicha harakat tez yoki sekin bo'lishiga (sayr qilayotganda) bog'liq bo'lmagan holda landshaftni ochiq shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur holda o'simliklarni rejali joylashtirish tavsifini me'moriy – landshaftli kompozitsiyaning yo'nalishiga bog'liq holda cho'ntaklar – kurdonerlar, chiziqlar yoki boshqa usullarni qo'llanib har xillashtirish mumkin.

Hiyobonlar orasiga markazlarning ochiq fazolarining salobatini ta'kidlovchi o'tloqlar, gulpushtalar, favvoralar, kichik me'moriy yoki badiiy shakllar joylashtirilishi mumkin. Ammo bu yerda salobatlilik yagona maqsad bo'lmasligi kerakligini ta'kidlash zarur. Markaz hududlar aholisining shahar muhitida dam olishi va bo'sh vaqtini o'tkazishni turli xil shakllantirishga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlariga xizmat ko'rsatish uchun foydalanilishi kerak.

Manzarali hiyobon va yo'laklar piyodalar maydonlarini bog'-park majmuasi va sohilbo'yi hududlari bilan bog'lashi mumkin.

Gulpushtalar va maysazorlar markaziy maydonlarning landshaft dizaynining eng ko'p tarqalgan elementlaridan biridir. Gulpushtalar va maysazorlarning landshaft kompozitsiyalarida muntazam geometrik yoki erkin shakllardan foydalaniladi. Odatda bitta, ikkita navli gul ekinlari ekilgan oddiy konfiguratsiyadagi yirik parterli gulxonalar juda kuchli taassurot qoldirishi ma'lum. Biroq oddiy ijod va dekorativ bezakning ddiyligi soddalashtirish bilan chegaralanmasligi kerak. Yirik maydonlar detallarining kattaligi va

Landshaftli kompozitsiyalarda gulli ekinlarni qo'llanishning asosiy turlari – bu gullab turgan maysazorlar, gul gilamlari, maysazor ko'rinishida rangli dog'lar ko'rinishidagi yoki ochiq suv havzalari atrofiga o'tkazilgan gullar ko'rinishida joylashtiriladigan nomuntazam shakldagi yakka ekilgan va bir xil yoki aralash guruhdagi

ekindir. Kompozitsiya monoton bo'lmashligi uchun uning asosiy qismi qolgan qismlarga nisbatan kuchliroq ifodalangan bo'lishi kerak. Kompozitsiyaning bosh qismlarini ajratib ko'rsatish ularning detallarini yiriklashtirish va yorqin bo'yoqli baland bo'yli o'simliklarni qo'llanish yo'li bilan erishilishi mumkin (8-rasmlar jadvali. Bitta bosh, markaziy klumbali va bir necha ikkinchi darajali klumbalari bo'lgan simmetrik kompozitsiyada bosh klumba qolganlariga nisbatan ancha kattaroq o'lchamli qilib loyihalanadi va uni

ancha murakkab ornament va ranglarini yorqinroq qilib ajratib ko'rsatiladi.

Agar kompozitsiya o'lchamlari bo'yicha uncha katta bo'lmasa va uni butunicha idrok qilishga mo'ljallangan bo'lmagandagina ikkinchi darajali klumbalar mutlaqo bir xil bo'lishi mumkin.

Detallari izchil idrok qilinadigan keng kompozitsiyalarda (masalan, sayr qilish vaqtida) shakli va kattaligi bo'yicha bir xil elementlar (klumbalar, rabatkalar) detallarning-rasmi yoki rangiga ko'ra farq qilinishi kerak. Hiyobon va yo'lakchalarning ayrim qismlarida rabatkalarni gullar bilan bezatishda bezatish tavsifi va detallarning rangi ham xilma-xil bo'lishi, ammo bunda bezatishning bir turidan boshqasiga o'tish ketma-ketligini hisobga olish lozim.



Yuzalar (klumbalar, rabatkalar va hokazolar) ayrim elementlarni bo'lishda "oltin kesim"ning bilib qo'llanilishi yaxshi natija beradi. Kesmaning «oltin kesimi» 2:3; 3:5; 5:8; 8:13 va shu kabi atrofida bo'lishi mumkin. SHundan kelib chiqib eni 5 m bo'lgan to'g'ri to'rtburchak gulpushtani bo'lishda uning o'rta qismining eni 2m chetlari 1,5m yoki o'rta qismining eni 3m, chetlari 1m dan bo'lishi mumkin. Oxirgi holda gulpushtaning chetki qismlariga past to'siqsimon o'simliklarni o'tkazish, o'rta qismiga esa – ancha baland bo'yli o'simliklarni ekish mumkin yoki maysa qoplamasini yaratish mumkin.

Gulpushtaning asosiy bo'linishlarini o'shanday nisbatdan kelib chiqib, yanada mayda qismlarga bo'lish mumkin. Agar gulpushtaning markaziga kompozitsiyaning bosh elementi bo'lmagan haykal (vaza, stotul, obelisk)

7-8-Mavzu. Maqbul variant asosida klauzuralar bajarish, hamda tahlil qilish.

Reja:

- 1. Ommaviy tadbirlar qismi.**
- 2. Bolalar dam olish qismi.**
- 3. Bolalar dam olish qismi.**

Zamonaviy shahardagi park o'ziga – shahar muhitini sog'lomlashtirish funksiyasini oluvchi, shahar landshaftini boyituvchi, tabiatni qo'riqlash va aholining dam olishiga yordam beruvchi ko'kalamzor makonlar tizimining eng muhim elementidir.

Ommaviy ko'p funktsional park tipi hududning yetarlicha kattaligida shahar aholisining tabiiy dam olishini tashkil etish tizimida asosiy ob'ekt bo'lib qoladi. Bunday parklar hududini qismlarga bo'lish maqsadga muvofiqdir:


ommaviy tadbirlar - 5-7%
bolalar dam olishi – 5-10 %
fizkul'tura sog'lomlashtirish – 10-20 %
madaniy-oqartuv tadbirlari - 3-8 %
tinch dam olish – 50-75%
xo'jalik – 1-5 %

Ommaviy tadbirlar qismi – parkning asosiy kirish qismi yaqinida joylashadi. Teatr, kino, o'yin maydonchasi, attraksionlar, festival maydoni, ommaviy o'yinlar va boshqalar.

Bolalar dam olish qismi – alohida joylashtirish, parkka kirish joyi yaqinida, 1 dan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar qobiliyatlarini rivojlantiruvchi o'yin maydonchalari, turli inshootlarni o'z ichiga oladi.

Fizkul'tura sog'lomlashtirish inshootlari – tekis rel'efli, suv havzasi bor ochiq joylarda iloji boricha bitta majmuaga birlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Madaniy oqartuv qismi - park hududi bo'yicha erkin joylashtiriladi, lektoriylar, kichik ko'rgazma pavil'ionlari va kafe, o'quv zali, havaskorlik mashg'ulotlari uchun xonalarni o'z ichiga oladi.



Ko'p funktsional parklarni zonalashtirish misollari:

I - ommaviy tadbirlar qismi, *II* - bolalar dam olish qismi, *III* - fizkul'tura sog'lomlashtirish inshootlari, *IV* - madaniy oqartuv qismi, *V* - tinch dam olish qismi, *VI* - xo'jalik qismi.

Tinch dam olish qismi – parkning katta qismini egallaydi va tabiiy peyzajlar bilan xarakterlidir. Bu yerda har qanday inshootlar qurish, kichik me'moriy shakllar-trelyaj, bog' mebelidan tashqari man qilinadi.

Xo'jalik qismi – parkning chekka qismida, tutash ko'chaga o'zining chiqish joyi bilan joylashadi. Asbob-uskunalar, park jihozlari, omborlari, yuklarni tushirish maydonchalarini o'z ichiga oladi.

Parklar qoshida avtomobil to'xtash joylari va keluvchilar uchun gigiena punktlarini ko'zda tutish lozim. Ko'p funktsiyali park tabiiy balansini saqlash uchun uning o'lchamlari 20 ga dan kichik bo'lmasligi kerak. Masalan, O'zbekistonning eng kata parklardan biri Toshkentdagi – "O'zbekiston milliy bog'i". Uning o'lchami 70 ga dan katta, lekin Toshkentdagi boshqa va O'zbekistonshaharlaridagi parklar esa 10-15 gektargacha yetadi.



9-10-11-12-Mavzu. CHizmalarni planshetga joylashtirish.


Reja:

- 1. Park inshootlari to‘plangan qismi.**
- 2. Ommaviy qatnov qismi.**
- 3. Istirohat bog‘lar.**

Park hududlarining balansi “tabiiy” muhitlar komponentlari “sun’iylikdan” ustunligi ta’minlangan holda 10-jadvalda aks ettirilgan.

Hozirgi vaqtda parklarni funktsional qismlarga bo‘lishga an’anaviy yondoshuv bilan bir qatorda boshqa an’ana ham rivojlanmoqda. Funktsional qismlarga bo‘lish va hisob balansidan tashqari hududni landshaftning sun’iy inshootlar bilan to‘ldirganlik darajasi bo‘yicha differentsiallashtirish va quyidagi yirik qismlarni ajratish lozim:

a) **park inshootlari to'plangan qism** – rekreatsion bosim 100 odamga ga hisob qilingan, yuqori darajada obodonlashtirilgan. Inshootlar,hiyobon va maydonlar bu yerda 30% gacha maydonni egallaydi;



Parkning funktsional-rejalashtirish kompozitsiyalari:

a) - perimetral, b) - tugun-yaqinlashtirilgan, v) - o'qli yeki anfiladli; g) - tugun-uzoqlashtirilgan; d) - kompakt.

b) **ommaviy qatnov qismi** yuqorida ko'rsatilganga tutashgan –rekreatsion bosim 50-100 kishiga ga hisob qilingan, oddiy park darajasida obodonlashtirilgan. Bu yerda landshaftning sun'iy elementlari tabiiyga bo'ysundirilgan;

c) **tabiiy qism** – shahar muhitidan ajratilgan, obodonlashtirishning minimal darajasiga ega, bu yerda har qanday inshootlar iloji boricha qurilmaydi, 50 kishiga kam rekreatsion bosimga mo'ljallangan.

Parkning kichik o'lchamlarida – 10-50 ga gacha maydonning chetiga joylashgan kompleks rekreatsion markazni tashkil etish eng ratsionaldir.

Parkning o'rta o'lchamlarida – 50-100 ga gacha uch-to'rt maxsus markazlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Ularga tegishli funktsional qismlar yondoshadi.

Yirik parklarda - 100-500 ga gacha bir nechta yirik kompleks markazlari tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu tavsiyalar taxminiydir va parkning ixcham tarxiga, uning bir xil atrofiga mo'ljallangan. CHO'ziq shaklli tarxda, hatto kichik parklarda xizmat ko'rsatishni yagona tugunda to'plash qiyin, bu yerda bir nechta tortilish fokuslari lozim bo'ladi.

Parkning tarxiy tarkibi quyidagi beshta inshootlarni joylashtirish tuzilmalaridan biri bo'yicha qurilgan funktsional-rejalashtirish kompozitsiyalari berilgan.

Istirohat bog'lari tinch dam olish uchun mo'ljallanadi. Unda qiziqarli landshaft manzaralari, ko'p tarmoqli yo'laklar tuzilmasi, chiroyli daraxt va butalar guruhlar mavjud bo'lgan manzarali maydonlaridan ko'rish nuqtalari va gulzorlar, maysazorlar loyihalanadi. Bunday bog'lar qiziqarli dam olish joylarida ko'p sonli skameykalar bilan jihozlanadi. Baland nuqtalarida besedkalar – **rotondalar** va keng ko'lamli tomosha qilish


uchun ko‘rish maydonchalari – **belvederlar** quriladi. Istirohat bog‘larida suv havzalari, ko‘prikchalar, hovuzlar va boshqa peyzaj parklariga xos landshaft elementlari loyihalanadi. Istirohat bog‘larida haykallar va kichik arxitekturaviy shakllar ham muhim ahamiyatga ega. Haykaltaroshlik asarlarida odatda lirik mavzular aks etadi: afsonalar, ertaklar qahramonlari yashil fonga mutanosiblikda joylashtirilishi kerak. Istirohat bog‘larida ko‘proq favvoralar, hovuzlar, gulzorlar kompozitsiyasi, daraxt va butalar guruhi qo‘llanilgan chim bilan uyg‘unlikda kaskadlar loyihalanadi. Parklarni kechki payt ham foydalanish imkoniyati bo‘lishi uchun yaxshi yoritilishi kerak. Ba‘zan parkning original kompozitsion yechimini yorug‘lik va rang uyg‘unligini namoyish etgan holda yoritish uchun dekorativ yoritgichlar qo‘llaniladi.

Tarixiy parklar. O‘tgan asrda paydo bo‘lgan bunday parklar o‘zida tarixiy – landshaft va me‘moriy majmualarning ajralmas qismi saroy- muzeylarni mujassam etgan (birinchi qismning 8-17 va 19-26-rasmlar jadvallarida berilgan). Bu parklar tashrif buyuruvchilarga me‘moriy yodgorliklarni, muzeylarda joylashgan ekspozitsiyalar, san’at asarlarini tanishtiruvchi vazifasini bajaradi.


Landshaft parklar. Tabiiy muhitlar kamayib borayotgan zamonaviy shahar sharoitida park qurilishida landshaft parklari yo‘nalishi tobora keng tus olmoqda. Tabiiy parklardan farqli o‘laroq, bunday parklar noqulay sharoitlarda joylashgan shahar yerlari yetishmovchiligi mavjud bo‘lgan shahar ichi va tashqi hududlarda ham loyihalanishi mumkin.

Landshaft parki qurilishida yetakchi o‘rinni Yevropa davlatlari va Amerika egallaydi. Keyingi yillarda landshaft parklari buzilgan sanoat hududlari o‘rnida loyihalanishi mumkin (sanoat chiqindilari, kar‘erlar, foydali qazilmalar qazib olingan joylar) Bu masalada yuqorida aytgandek Germaniyaning ko‘mir qazib olish markazi Disburg shahri tajribasi qiziqarli. Bu yerda sobiq ko‘mir qazib olish va qayta ishlash majmuasi hududida sobiq sanoat inshootlari (ulkan sanoat memorial-monumentlari sifatida qoldirilgan ekspressiv konstruktsiyalar) atrofida bir qancha turli parklar (istirohat, panorama, attraksion, tematik va b.) joylashtirilgan.

SHuningdek, bu sohada Amerikaning Florida shtatidagi 1898 yilda yaratilgan Burchatov oilasi bog‘i ham juda qiziqarli.



Memorial parklar xalq uchun xotira bo'lib qolgan buyuk tarixiy hodisalar sharafiga quriladi va o'zining monumental, tantanali xarakteri bilan boshqa maxsus parklardan ajralib turadi. Bu yerda bog'-park kompozitsiyasining barcha vositalari yodgorlikning g'oyasi va mazmunini ochib berishga yo'naltirilishi lozim. Bunday parklar tashqi qo'rinishining yetakchi chizig'i bo'lib monumental vositalardan keng foydalanish, aniq o'ylangan harakat grafigi, o'simliklarni asosan muntazam joylashtirish xizmat kiladi. Barcha xizmat ko'rsatish vositalarini markaziy hududdan tashqarida loyihalash lozim. Bu yerda memorialning tantanali tinchligini buzadigan kiosklar, ichimlik avtomatlari, transport aloqalari bo'lmasligi kerak.



Bolalar parklari. Ularning asosiy vazifasi bolalarning faol dam olishini tashkil etish, jismoniy rivojlanishiga yordam berish, ularning sarguzashtlarga, ijodiy mashg'ulotlarga, tajribalarga bo'lgan intilishini qondirishdan iborat. Bolalar parki landshaftida tabiiy sharoit va hayvonot dunyosining xilma-xilligini, iloji boricha aks ettirmoq maqsadga muvofiqdir.

Bolalar parklari uchun shaharning eng qulay va yaxshi ko'kalamzorlashtirilgan hududi ajratilishi lozim. Ularga yashil massivlar, bog'lar va o'yin maydonchalari beriladi. Katta shaharlarda bolalar parkin mustaqil park deb hisoblanadi. Markaziy bolalar parkining kattaligi 50 ga dan 300 ga gacha bulishi mumkin. Bu sharoitda xar xil yoshga kirgan bolalarga kizikarli dam olish sharoitlarini yaratish mumkin. Masalan, Moskva shaxrida «Strana chudes» nomli bolalar parki uchun juda kizikarli zonalar yaratish uchun ko'p mutaxassislar takliflari kiritilgan.

13-14-Mavzu. Loyihaga grafik rang berib ishlash.


Reja:

- 1. Gidroparklar, akvaparklar.**
- 2. Yopik va ochik akvaparklar.**

Yangi shahar madaniyat va istirohat bog'larida bolalar dam oladigan zonasi mustaqil bolalar parki deb hisoblanishi mumkin. Bolalar parki turar joy hududlariga iloji boricha yaqin va piyoda yo'llari yonida bo'lishi kerak. Odatda, bolalar parklari 3-5 ga maydonda loyihalanadi. Park hududini har xil yoshdagi bolalarga mo'ljallab bir qancha maydonchalarga ajratiladi. Me'moriy inshootlar, maydonchalar va uskunalarning o'lchamlarini hamma yosh guruhidagi bolalarga hisob qilmoq kerak: 2 yoshgacha; 2-5; 6-7; 8-10; 11-13 va katta yoshgacha. Inshootlar o'lchamlari va ekspozitsiya mavzusi ushbu yoshga mos kelishi lozim. Eng kichik yoshdagi bolalar uchun qum qutilari uchun kichik maysazorlar, past skameykalar, soyabon qo'ziqorinlar, shu atrofda bolalarning otonalari uchun kattalar dam olish joyi loyihalanadi.


Maktabgacha yoshdagi bolalarga tirmashib chiqish uchun qurilmalar, kachelilar, uchish tog'chalari, hovuzlar va boshqalar qo'yilishi kerak. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun koptok o'yinlari maydonchasi, sport devorchalari, mashinalar, kemalar, raketalar maketlari, tirmashib chiqish uchun fazoviy konstruksiyalar, shuningdek stol o'yinlari uchun skameyka va stollari bo'lgan tinch burchaklar joylashtiriladi. Barcha yoshdagi bolalar guruhlari uchun parkda xojatxona va qo'l yuvish joylari bo'lishi lozim.

Gidroparklar, akvaparklar - sport sog'domlashtirish va suv atrofida dam olish vazifasini bajaradi. Ularning tashki ko'rinishi ochiq suv havzaligi va angarlar, parusli va motorli qayiqlar uchun gavanlar, yepiq va ochiq basseynlar, o'ziga xos suv attraktsionlari, gidrokarusellar, suv trampoline'lari (tabaganlar), suzib yuradigan saxna maydonchalari, restoranlar, ko'priklar va arqon yo'llari kabi inshootlar bilan belgilanadi. O'zbekistonning issiq iqlimi sharoitida bu parklar eng kerakli.





Yopik va ochik akvaparklar: 1-Toronto shaxridagi yopik akvaparkning 1 va 2-kavat rejasi, 2 - Tokio shaxri atrofida joylashgan Samerlent akvaparki, 16 ga.



AKVAPARKLAR



Attraksionlar parklari – bu maktab va o‘smir yoshidagilar foydalanadigan faol dam olish parklarining eng ommaviy turi hisoblanadi.

Bu yerda faqat ko'ngilochar attraksionlar emas, insonning qo'rqmasligi, abjirligi, o'zini boshqarish, reaksiyasining tezligini rivojlantiradi.

Zamonaviy attraksionlarni organizmning tashqi ta'sirlarga moslashuvi va jismoniy chidamliligini oshirishga xizmat qiladigan trenajerga tenglashtirish mumkin. Ularning konstruksiyasida fan va texnikaning oxirgi natijalari qo'llanilishi lozim.


Sport parklari. Bu yashil o'simliklar orasida joylashgan sport, fizkul'tura, madaniy-oqartuv inshootlari komplekslaridir, ular o'z tarkibiga qisqa dam olish joylarini ham oladi. Me'moriy-makoniylar kompozitsiya musobaqalar va mashq-mashg'ulotlar o'tkazilishi sharoitlariga ko'ra aniqlanadi. Maydonchalar, inshootlar, o'tish joylari va hiyobonlar bu yerda boshqa park turlariga nisbatan hududning ancha kattaroq qismini egallaydi.

15-16-17-18-Mavzu. SHartli belgilarni qo'yish.

Reja


1. Ko'rgazma parklar.
2. Zoologik va botanika parklar.

Ko'rgazma parklar. Ko'rgazma parklari barcha turlarining umumiy kompozitsion asosi bo'lib keluvchilar harakatini ekspozitsiyalarini to'liq ochib berish uchun tashkil etishdan iboratdir. Ekspozitsiyalarni tomosha qilish tartibi, ularning ko'rgazma mavzusi xususiyatlarini hisobga olgan



holda qabul qilish uchun eng qulay muhit yaratish har doim asosiy vazifa bo'lib kelgan, ammo ekspozitsiya ob'ektlarining xarakteri butunlay turli xil me'moriy makon yechimlariga olib keladi. Bunda har qanday ko'rgazma parkida asosiy ekspozitsiya qismidan tashqari yordamchi qismlar keluvchilar dam olishi, ma'muriy xo'jalik, ba'zi hollarda ilmiy qismlarni ajratish mumkin.


Zoologik va botanika parklar. O‘zining funksional- tarxiy tuzilishi bo‘yicha eng murakkabiga kiradi. Ularning hududida ekologiya qismi umumiy maydonning 45-70%, park qismi – 15-35% xizmat qismi – 10% gacha, bolalar qismi -10% gacha, xo‘jalik qismi 0,5-3% gacha, ilmiy markaz - 3% gacha, veterinaria qismi -5% gacha tashkil etish tavsiya etiladi.



Bunda hayvonlar ekspozitsiyasida ularning ritmi va biologik hayot kechirish sharoitlari buzilishiga yo‘l qo‘yilmasligi kerak, bu hayvonlarning antagonistik turlarini bir-biridan ajratish orqali amalga oshiriladi.

Keluvchilarning xavfsizligi, tomosha qulayligi hamda xayvonlar yashash joylari tabiiy landshaft fonini qayta tiklash to‘liq ta‘minlangan bo‘lishi lozim. Bunday joylar volber deb aytiladi. Bu yerda hamma narsa tanlangan hayvonlarni namoyish qilish tamoyiliga va ularni tomosha qilishning eng to‘g‘ri variantiga bog‘liq.

Hozirgi paytda qismlarni “zoogeografik” yoki “ekologik” tartibda joylashtirish eng ko‘p qo‘llanilyapti. Bunda “zoogeografik” tamoyilda hayvonlar dunyo qit‘alariga (Evropa, Afrika va h.k.) mos keladigan qismlarda namoyish etiladi. “Ekologik” tamoyil bo‘yicha namoyish qilinadi, “tayga qismi”, “cho‘l qismi”, “tog‘ qismi” va boshqa qismlar ajratiladi.



Botanika bog'lari eng qadimiy bog'lardan biri bo'lib xisoblanadi. O'rta asr davrlarida mashhur botanika olimi Karl Linney birinchi bo'lib o'simliklar sistemasini yaratgan. Uning sistemasi so'g'un davrlarda butun jahonga tarqalgan. Botanika bog'larining vazifasi nafaqat o'simliklarni o'stirish, balki ularni yangi tabiiy sharoitga mos keltirish vazifasi juda katta. Ular asosiy: ekologik, ilmiy, xizmat, xo'jalik qism bo'yicha ajratiladi. Ekologik va ilmiy qisimlarda o'simliklar botanika va dekorativ talablarga mos qilib joylashtiriladi. Ko'pincha botanika bog'lari o'z ilmiy vazifalarini bajarish bir vaktda peyzajli, sayr qilish va o'qitish vazifalarini ham bajaradilar.



Etnografik parklar. Bu parklar ko'rgazma parklar turlaridan biri, lekin alohida parklardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunday parklarni tashkil etishdan maqsad – bir joyda xalq me'morligi ob'ektlarini, maishiy xizmat jihozlarini saqlash, xalq hayotining tarixiy sahifalarini chuqurroq anglatish uchun oldingi asrlar eksponatlarini asl holida qoldirish.


Bu parklarga butun mamlakat chetlaridan yoki biror viloyatlardan eng mashhur xalq me'morchiligi, amaliy san'at asoslarini va an'anaviy maishiy hayot namunalarini olib kelib ochiq havoda namoyish etiladi. Etnografik parklar asosan landshaft (peyzaj) kompozitsiya qonunlari bilan tashkil etiladi. Ularda mohiyati jihatidan bular ochiq muzeylardir, ularning eksponatlari landshaft fonida qabul qilinadi va u bilan uzviy aloqada bo'ladilar.



Tematik parklar yaratish maqsadi odamlarga qiziqarli, o'kimishli va bevosita qulay dam olish sharoitini tashkil kilish. Eng avval tematik parklarning yaratilishi Ispaniyaning mashxur arxitektori Antonio Gaudi va amerikalik Uolt Disney nomlari bilan bog'lanadi (15, 16-rasmlar jadvali).

Hozirgi tematik parklar – milliardlab dollar aylanib turadigan turistik biznesining muhim segmenti hisoblanadi. Bu yerda attraksionlar va otel, restoran, magazin, turistik agentliklari kabi turistlarga xizmat ko'rsatish infrastrukturasiga ega bo'lgan yirik majmualar joylashgan bo'ladi.

Ko'ngilochar parklar sanoatida AQSHda 50-yillarning ikkinchi yarmida yaratilgan parklar yetakchilik qilgan. Hozirgi kunda faqat Florida shtatining Orlando shahrining o'zida ularning soni 20 ta atrofida. Yevropada park qurilishi bo'yicha yetakchi o'rinda Avstriya, Germaniya, Frantsiya turadi.



Bu yerda o'nlab ko'ngilochar markazlar tashkil etilgan (Europa Park, Legoland Heide Park va b.). Bir qancha shunday ob'ektlar Ispaniyada (Universal Mediterranea, Terra Mitica, Warner Bros, Movie World Park), Frantsiyada (Disneyland Resort Paris), Buyuk Britaniyada (Futuroscope, Asterix) mavjud.

Daniya, Gollandiya, SHveytsariya, SHvetsiya, Finlyandiyada bir ikkita, yaqinda Rossiyada ham kungilochar park qurildi – bu Gelenjikdagi “Kapitan Vrungel” tematik bog'idir. Katta attraksion parklar qurilishi Osiyo davlatlari va Avstraliyada ham amalga oshirildi. Bu yerda tematik park qurilishida birinchi o'rinda qit'aning eng texnologik davlati Yaponiya turadi. U yerda o'nlab ko'ngilochar majmualar mavjud. Bu borada Xitoy, Singapur, Koreya va Malayziya ham katta yutuqlarga erishdi.

19-Mavzu. Ishni yakunlash, himoya qilish va baholash.

Reja

1. Stil.
2. Doimiy stil.



Stil - bu nafaqat bog'-park san'atini ishlab chiqishda estetik kategoriyadir, balki u hayot faoliyatidagi ko'rsatkichdir. Zamonaviy bog'-park san'atida turli tendentsiyalarning barcha yuksakligining ochilishi o'tgan vaqtdan bizgacha yetib kelgan oqim va ta'mdir.


Tarixda asosiy ikkita stil ajraladi: arxitektura-ochiqlik va bog'lar va parklarning tashkil etish tarxiga - doimiy yoki geometrik arxitektura (frantsuzcha) va landshaft yoki - tabiiy (inglizcha), keyinchalik, park va bog'lar landshaft-arxitektura tashkili, bu stillar, tendentsiyalar bilan birga keng tarqaladi.

Doimiy stil – o'zining to'g'ri chiziqli hiyobonlari, yashil qurilmalarning simmetrik joylashuvi, geometrik shakllarining to'g'riligi bilan tavsiflanadi. Daraxtlar va butalarni qirqish kengroq ishlatiladi (topiar san'ati). Oddiy qilib aytganda, bunday ob'ektda kengroq parterlar kutiladi, keng yo'llarning davomchisi (hiyobon), ularga nisbatan skver va bog'ning hamma qismlarida simmetrik va assimetrik joylashish mumkin.









Landshaft stili – tabiiy kartinalar yaxshilanishining qaytarilishi bilan xarakterlanadi. O‘simliklar tabiiy guruh holatida erkin joylanadi. Quyuq kartinalar (guruhlar), daraxtlar va butalar, o‘tloqlar, ochiq suv usti bilan almashinadi. Yo‘laklar va hiyobonlar o‘rmon yo‘llaridan erkin qo‘yiladi. Bu arxitektorga tabiiy kartinalarni katta bo‘lmagan hududlarda qurishga imkon beradi.



Aralash stil – yashil ko‘chatlarning tarzi ikki stil tamoyilining uyg‘unligida vujudga keladi: doimiy-ommaviy keluvchilar zonasida, landshaft – tinch dam olish zonasida. Aralash stilning kompozitsiya birligidagi boshqa usuli daraxtlarning assimetrik ekilishi, qo‘yilishining aralashuvida mumkin va h.k. doimiy tarxda.



www.Gardener.ru



Stil tanlash – doimiy-rasmiy yoki norasmiy manzarada erkin bo‘lishi kerak emas. Bog‘-park kompozitsiyasi, landshaftda stilni aqlan ishlatish shart-sharoitni funktsional maqsadga bo‘ladi va tabiiy sharoitlar yoqimlidir. Joyni yoki unday, yoki bunday stil deb atab bo‘lmaydi: uning rivojlanishi tabiiy mavjud sharoitlardan, iqtisodiyot, dam olish ko‘rinishidagi ehtiyojlardan kelib chiqishi kerak.

O‘zbekistonning tabiiy-iqlimiy sharoitining xilma-xilligini e‘tiborga olib, madaniy va milliy urf-odatlar, stil deb nomlangan amaliyot, boshqa tumanlarda noto‘g‘ri qabul qilingan. Mamlakatning xar bir zonalarida alohida tabiiy-iqlimiy bog‘-park landshaftini yaratishda shunga erishish kerakki – turli ko‘rinishni yorqinroq ko‘rsatish, kayfiyat, mahalliy tabiiy landshaft mazmuni. Park yuqori darajadagi ko‘rinishi – ochiqlik san’atida, asarlarni faqat vaqt kelishi bilan qabul qilish.

Peyzajni estetik qabul qilishni tashrif etuvchilarda ta’sirchan uyg‘otish – parklarni tashkil etishdagi eng muhim va qiyin vazifasi dir. Peyzaj kompozitsiyasi badiiyligi bilan insonga emotsional ta’sir etuvchi katta kuch, badiiy “til” va bezash. Estetik misollarni yechishda bog‘-park landshaft bilimlarini bilish va ko‘p qirrali shartlarni hisobga olishni, park muhitini shakllantirishni taqdim etish uchun kiritadi. Bu hududlarni funktsional cheklash:

funktsiyalarni va ochiqlik shakli to‘g‘ri kelishi; ochiqlik modulyatsiyasi; peyzaj xarakterini o‘zgartirishda va ochiqlikning ketma-ketlik bilan boshqa ochiqlikka o‘tishini ta’minlaydi; ta’sirlanishning turli ko‘rinishlari (fakturaning almashuvi, yorug‘lik, sifat, tomoshabin taassuroti); ochiqlik orasidagi harakatning bo‘lishi va hajm atrofida yoki o‘tib ketish; kompozitsion va emotsional dominantning shakllanishi.

Estetik kompozitsiya tamoyillari yo‘nalishida bog‘-park peyzaji quyidagilarni kerak deb biladi:

1. Arxitekturaviy shakllar uchta kategoriyaga tayanadi: ochiqliq (hudud), tekislik (tuproq ustki qismi va suvlar) va hajmlar (yashil ko'chatlar, rel'ef, qurilmalar). Ular o'zaro quyidagi tushunchalarga bog'lanadi – hajmiy-fazoviy kompozitsiya va ochiqlikni tashkil etishni shakllantirishda umumiy qonunchilikni aytib o'tadi;

2. Ochiq-peyzaj-rasmlarni qurish, tasviriy san'atning ishtirokiga asoslanib, aniqroq rangtasvir, tushuntirish ashyolari: kolorit, yorug'lik va soya, chiziqli va havoli perspektiva (90-rasm);

3. Yil fasllariga qarab landshaft ko'rinishini o'zgartirgan holda vaqt omilini hisobga olish, fasllarga o'zgarish ta'sir etadi: fazoviy, egiluvchan, yorug'lik va park peyzajlaridagi ranglar tavsifi, plastik bog'liqlik, yorug'-rang tizimi, bog' va parklarning fazoviy uch o'lchamli shakllanishi, uni qabul qilish uchun bilish impulsini beradi;

4. Ketma-ketlik, tomoshabin "rasmlarni" tashkil etish ko'rinishini bilish – ochiqlik tug'ilishi vaqt tizimining asosiy shartlaridan biridir.

Statik shaklda ustun keladigan sabablardan biri ko'z bilan ilgashdir, shu sababli dekorativ basseynlar, hovuzlar, kulchalar ishlatiladi. Hovuzlar suv ob'ektlarini tashkil etishdagi taniqli va mashhur formalardan hisoblanadi.

Fontanlar landshaft kompozitsiyalarining old elementlari ko'rinishida – eng ko'rimlilik va ma'suliyatli joylarda joylashtiriladi. Fontanlar – parkning, bog'ning, maydonning, skverning, hiyobonlar, piyoda ko'chalarining va boshk. muntazam jihozidir. U haykaltaroshlik asari ko'rinishida fazoviy kompozitsiya yoki suv qurilmasi ko'rinishida ishlanishi mumkin. Fontanning g'oyalari kompozitsion-badiiy ishlanishi – ijodiy masala bo'lib, bunga turli xildagi shakllarga ega bo'lishi kerak.


Landshaft arxitekturaning inert elementlar.

Toshdan ishlangan kompozitsiyalar. Toshlar va tog' jinslari bunday holatdagi jinslar tabiiy bulmaydigan joylarda qo'llaniladi. Bunday holatlarda keraklik toshlarni tanlanishi loyixalanayotgan joyning rel'ef shakllari bilan mutanosib bo'lishi kerak, hamda ushbu hududdagi shamol harakati jarayonlarining xususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Toshlarning kompozitsiyalarini amaliyot va estetik kadr qimmati shunday holatda bilinadiki, agar ular loyixalashning umumiy qonun qoidalariga va agar tabiatda uchraydigan shakllardek tug'ri ishlatilsa maqsadga muvofiq buladi. Agar toshdan ishlanayotgan kompozitsiya loyixalanayotgan hududda yaratilayotgan bo'lsa va loyihalalanayotgan hududda asl holatdagi tog' jinslari mavjud bo'lsa, u holda bu qoyalarni holati loyiha oldidan yaxshilab o'rganib chiqilishi kerak va ularni o'xshatilishda qo'llanilishi kerak. Bu bilan, toshdan ishlanadigan kompozitsiyaning asosiy mezoni, atrofdagi tabiiy landshaft bilan hamoxang bo'lishligidir.

Yanada aniqlik kiritish uchun, bir emas bir necha o'zaro munosabatdagi kompozitsiyalarni aniq bir «mavzuli chizikni» barpo etilishida qo'llash mumkin. Misol uchun: toshlarni bir joyga monolit do'nglik ko'rinishida joylashtirish mumkin, boshqa variantda – ixcham guruh shaklida, uchinchi esa – har tarafga sochib tashlangan tasviriy guruh shaklida joylashtirish mumkin. Agar loyixalanayotgan maydon o'ziga xos tabiatga ega bo'lsa, uning manzarasi atrof muhitdagi landshaft tabiatiga qarama-qarshi bo'lsa, u holda uni (arxitekturaviy inshootlar, tayantirilgan devorga, daraxtzorlar v h.k.) chegaralash kerak. Toshli materiallarni qo'llanilishiga qo'yiladigan asosiy talablardan – uning mustahkamligi, uzok muddatga chidamliligi, kimyoviy tajovuzkorsizligidir.

Альпинарий, рокарий – toshli maydoncha, asosiy guruhda belgilanadi. Альпинарий va rokariylar – lanshaftli, tog‘li va boshqa tabiiy shakllanish ko‘rinishida bo‘ladi, badiiy, o‘ylab topilgan yoki tog‘ hududining ideallashtirilgan obrazini yaratuvchi, kolleksion – o‘simliklarni yetishtirish uchun. Rokariylar hudud manzarasining o‘lchamlari va tuprok shart-sharoitlaridan qat’iy nazar ixtiyoriy maydonchalarida vujudga keltiriladi. Ular – parklarda, bog‘larda, skverlarda, maydonchalarda, dala Jamoat binolarilarda va boshqa notekis relʼefli joylarda joylashtirilishi mumkin Undan rokariy tepaliklar relʼefni ajratilib turishi mumkin yoki terrasalarda va zinapoyalar joylashib, toshlar va o‘simliklar bilan birga qo‘shib barpo qilinadi. Toshlar, past bo‘yli daraxtlar va butalar gullab turuvchi maysali va dekorativ – bargli o‘simliklar uchun ko‘rinish vazifasini o‘taydi. Ko‘pincha sedum, yukki, to‘shama floks, paporotniklar, piyozli o‘simliklar ekiladi. Maydonlarning yoritilishiga qarab ularni – quyoshni yoqtiradigan (semizak, floks bigizsimon, armeriya va boshqalar), yoki soyaga chidamli (kupena, suvjamlagich, vinka va h.k.) turdagi o‘simliklar bilan tashkillashtirish mumkin.



Bog‘park yo‘llar va ularning ko‘plamalari. Hiyobon va yullar asosiy, ikkinchi darajali, qo‘shimcha piyodalar yullari, piyodalar hiyobonlari va yo‘llar tiplariga bo‘linadi.

Asosiy yullarga (6-9 m) ajratuvchi yashil chiziqlar, kengligi 2 m atrofida, yotqiziladi, har 25-30 m o‘tish joylari bo‘ladi. Ular o‘zini asosiy kirish joylariga ega bo‘lgan funktsional zona va maydonlarni bir biriga bog‘laydi. Bu yerda parkning ichki transporti o‘tiladigan yullari o‘tkaziladi.

Agar hiyobon suv havzasi yonidan o‘tadigan bo‘lsa, uning kundalang profili turli pog‘onalarda, qiyalik, devorcha va zinapoyalar bilan bog‘langan holatda yechilishi mumkin.

Ikkinchi darajali yulaklar (3-4,5m) manzarali joylarda trassalashtirish mumkin va egri chizikli kirralarga ega bulishi mumkin. Ikkinchi darajali yulaklarning kirish joylari va park ob‘ektlari o‘zaro bog‘lanadi. Bu yerda ekspluatatsion transport vositalariga ruxsat beriladi.

Qo'shimcha piyoda yulaklari (1,5-2,5 m) parkning alohida joylashgan inshootlariga olib boradi. Bu yerda kichik intensiv piyoda harakatlari amalga oshiriladi, va transport vositalarini o'tkazilishiga yul qo'yilmaydi. Erkin trassirovkaga ega bo'lishi mumkin bo'lgan har bir burilish ob'ekt bilan, inshoot bilan, o'simliklarni yagona va guruhli to'plamlariga bog'lantirilib oklanadi. So'qmoklar (0,75-1,0 m) tabiiy xarakterga ega bo'lgan landshaftda qo'yishcha sayr qilish tarmog'ini aks ettiradi. Keskin qiyaliklardan, changalzorlardan, jarliklardan, jilg'a bo'ylaridan trassirovka qilinishi mumkin. 21-rasmlar jadvalida zamonaviy piyoda yo'laklar va ularni qoplamalari bog' va park landshafti bilan bog'lanishi ko'rsatilgan.

Hiyobon va yo'llar qoplamalari. Maydonchalar, yullar yea yulaklarning qoplamalarini yumshok, va toshli krplamalardan yoki ularning kushilishidan kurish maksadga muvofikdir. Klinker, parferit, gadir-budir granit va marmarli krplamalar - uzok, muddatli, tejamkor va eng kulay tabiiy materiallardir. Ular kimmat bulishiga karamay, ularni uzok foydalanishga va yukrri yuklanishga muljallangan maydonlarda va piyodalar fazolarida kuprok kullanishi lozim, ularni kiska muddatli va ekologik bulmagan beton plitalarga, bruschatka va ayniksa, asfal't koplamalarga almashtirmaslik kerak.

Landshaft arxitekturasi ob'ektlaridagi – kichik arxitekturaviy va dekorativ shakllar – bular badiiy bezatish elementlari bo'lib, turli xil funktsiyalarni bajarishi mumkin. Ular umumiy stil' bilan birlashtirilgan, bezatadigan, xilma-xillik yaratadigan, urg' beradigan, ob'ektlarni funktsional vazifalariga, ramzlarining jilodorligini beradigan va, yana, tashrif qilganlarni parkning maydonchalarining u yoki bu zonalariga yunaltirish axborotini berishi mumkin Me'moriy elementlar va inshootlar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- dekorativ me'moriy elementlar – favvoralar, haykallar, vazalar, pergolalar va trelyajlar;
- g'oyaviy - siyosiy mazmundagi me'moriy elementlar – monumental yodgorliklar, byustlar;
- madaniy - maishiy va utilitar mazmundagi elementlar – ko'rgazma pavilyonlari, yozgi teatrlar va kinozallar ochiq estradalar, qiroatxonalar, bufetlar, urnalar, yozuvli jadvallar, skameykalar;
- tinch dam olish uchun – ayvonchalar, tomosha maydonchalari, pavilyonlar;
- faol dam olish uchun – bolalar maydonchalari, badan tarbiya maydonchalari, raqs maydonlari, attraksionlar.

Kichik formalarga qo'yiladigan asosiy talablardan biri, ushbu hududning yashil o'simliklari, rel'ef va landshaft kompozitsiyalarining formalari bilan uygunligiga erishishdir. Ular atrof muhitga nomutanosiblikni olib kirishi kerak emas, arxitekturaviy-landshaft kompozitsiyasi stilistikasiga to'la javob berishi kerak.

Kichik arxitekturaviy shakllar ixtiyoriy arxitekturaviy shakllarni –kirish qismidan, pavilyon, ratonda, galereya, supalar (besedka),bolyustradalar, fontanlar yoki ko'prikchalardan poy vaza, fonarlar, panjarali to'siklar, o'rindiklar va boshqqa ko'rinishlarda aks ettirishim mumkin .

Pergollar va barso - bular daraxtlarga, metal va boshqa karkaslarga chirmashadigan o'simliklardan tashkil topgan yopiq hiyobon. Pergollarning tavsiya etilishi – mu'tadil soyalarda xordik chiqarish, bog' va parklarning turli xil maydonlarini bog'lashdir. Pergollar asosan muntazam parklarning jihozidir. CHirmashib o'sadigan

o'simliklar sifatida – yovvoyi uzum, kulmok (xmels), turk loviyasi, dukkakli, ipomeya va boshkalar ishlatiladi.





Zamonaviy bog'larda haxamda parklarda yengil dekorativ pergollarni uchratish mumkin, yuk ko'taruvchi asosi temir beton, metal yoki plastikdan qilib ishlangan besedka va trelyajlarni ham uchratish mumkin. Har bir holatda ular chiroyli bo'lishi kerak va yashil qoplamga ega bhlmasligi ham mumkin.



Kursilar - bog‘-park maydoning, skverlarning, hiyobonlarning, maydonlarning va boshqa ob‘ektlarning zarur elementi. Ular alohida, guruhlar bo‘lib, aylana bo‘ylab yoki daraxt atrofida turishi mumkin.

Kursilar odatiy geometrik formalardan to erkin formalargacha bo‘lgan kutilmagan ko‘rinishlarga ega bo‘lishi mumkin.

VII. KEYSLAR BANKI

VIII. MUSTAQIL TA'LIM MAVZULARI

Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni

Talabalarning mustaqil ish olib borishlari uchun quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- fanni o'zlashtirish uchun tavsiya etilgan darsliklar va o'quv qo'llanmalarining boblari bo'yicha o'quv materialini o'rganish;
- amaliy mashg'ulot qismlari bo'yicha tarqatiladigan maternallarni o'zlashtirish;
- ta'lim va nazoratning avtomatlashtirilgan vositalari bilan ishlash;
- landshaft loyixalash fani bilan bog'lik o'quv-ilmiy amaliy adabiyotlarni o'rganish;
- Internet tarmoqlarida joylashtirilgan landshaft arxitekturasiga oid materiallarni o'rganish;

Mustaqil o'rganish uchun tavsiya qilinadigan mavzu va bo'limlar ro'yxati:

- Landshaft loyixalashning zamonaviy muammolari va vazifalari;
 - Landshaft loyixalashning zamonaviy ob'ektlari sifatida yashil zonalar, o'rmon - parklar va milliy bog'lar yaratish;
 - Landshaft loyixalashning zamonaviy yo'nalishlari - yerni qayta ishlash va noq ulay yerlarni o'zlashtirish;
 - Turar joy tumani xududini landshaft - rejaviy tashkil etish. Turar joy tumanlarining umumiy tuzilishi. Tabiiy faktorlar, bino va inshootlarning turlaridan kelib chiqqan xolda landshaft tashkil etishning xususiyatlari. Turar joy tumanlari ko'kalamzorlarining tuzilishi va turlari;
 - Bog'lar va parklar, maydonlar, ko'chalar xiyobonlar, saylgoxlar, qirg'ok bo'ylari, shaxarlardagi piyodalar fazoviy muxitlarining landshaft arxitekturasini rivojlantirish yo'nalishlari;
 - Issiq iqlim xududlarini landshaft tashkil etishga ta'sir etuvchi shart-sharoitlar va faktorlar;
 - Landshaft loyixalash asoslari. Arxitekturaviy inshootlar va jixozlar. Yo'l qoplamlari. Qoplamalar turlari, bezash usullari. Bezakli qurilmalar, axborotlar, reklamalardan tuzilgan va kompozitsion aktsentlar, suv xavzalari elementlarining dizayni. Satxlar plastikasi. Satxlarni ranglar bilan bezash va xajmiy bezaklarni o'rnatish;

Mustaqil ishi tashkil etishning shakli va mazmuni talabalarning mustaqil ish olib borishlari uchun ko‘yidagi (7-8- sem) shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

T.r.	Mustaqil ta’lim mavzulari	Hajmi,soat
1	Landshaft loyihalashning zamonaviy muammolari va vazifalari.	4
2	Landshaft loyihalashning zamonaviy muammolari va vazifalari.	4
3	Landshaft loyihalashning zamonaviy ob’ektlari sifatida yashil zonalardan foydalanish usullarini o‘rganish.	4
4	Landshaft loyihalashda o‘rmon – parklar va milliy bog‘lar yaratishni o‘rganish.	4
5	Landshaft loyihalashning zamonaviy yo‘nalishlari – yerni kayta ishlash va nokulay yerlarni o‘zlashtirish usullarini o‘rganish.	4
6	Turar joy tumani hududini landshaftini o‘rganish.	4
7	Turar joy tumani hududini landshaftini o‘rganish.	4
8	Hududlarni landshaft – rejaviy tashkil etish usullarini o‘rganish.	4
9	Turar joy tumanlarining umumiy tuzilishi.	4
10	Landshaftshunoslikda tabiiy faktorlar to‘g‘risida ma’lumotlar to‘plash.	4
11	Landshaftshunoslikda tabiiy faktorlar to‘g‘risida ma’lumotlar to‘plash.	4
12	Bino va inshootlarning turlaridan kelib chikkan holda landshaft tashkil etish.	4
13	Bino va inshootlarning turlaridan kelib chikkan holda landshaft tashkil etish.	4
14	Turar joy tumanlari ko‘kalamzorlarining tuzilishi va turlarini o‘rganish.	4
15	Bog‘lar va parklar, maydonlar, ko‘chalar hiyobonlar, saylgohlar, kirgok bo‘ylarini loyihalash to‘g‘risida ma’lumotlar to‘plash.	4
16	SHaharlardagi piyodalar fazoviy muhitlarining landshaft arxitekturasini rivojlantirish yo‘nalishlari.	4
17	Issik iklim hududlarini landshaft tashkil etishga ta’sir etuvchi shart-sharoitlar va faktorlar.	4
18	Sathlar plastikasi. Sathlarni ranglar bilan bezash va hajmiy bezaklarni o‘rnatish.	4
	Ja’mi:	71

REFERAT MAVZULARI

1. Tabiiy va antropogen landshaft
2. Qishloq xo'jaligi, o'rmon, suv, texnogen, sanoat va turar joy, urbanitsiyalashgan landshaftlar
3. Bogdorchilik va park san'ati
4. Landshaft arxitekturasining tarixiy kelib chiqishi
5. Landshaft san'ati rivojlanishining tabiiy, ijtimoiy - iqtisodiy, siyosiy, tarixiy - madaniy va moddiy -texnik omillari
6. Landshaft arxitekturasining taraqqiyot bosqichlaridagi uslublar, yo'nalishlar, ta'limotlar va rivojlanish shakllari
7. Antik va qadimgi davrning bogdorchilik va park san'ati
8. Qadimgi Rimning bog'dorchilik va park san'ati
9. Yaqin shaharning bog'dorchilik va park san'ati
10. Ikki daryo oraligi, Eron, Assiriya va Vavilon bog'lari.
11. Misrning ibodatxona majmualari.
12. Yunon shaharlarining ko'kalamzorlashtirish
13. Rim shaharlarining xududlarini ko'kalamzorlashtirish tizimlari
14. Qadimgi bog'larning turlari.

“Landshaft loyihalash” fanidan umumiy savollar

1. Landshaftlarning asosiy tiplarini ta'riflab bering.
2. “Antropogen” landshaft tushunchasini ochib bering.
3. Rekreatsion landshaftlardan qanday foydalaniladi?
4. Landshaft loyihalashning asosiy vazifalarini tavsiflang.
5. Landshaft loyihalashning asosiy bosqichlarini tavsiflang.
6. Landshaft loyihalashning hamma bosqichlarida iqlim, rel'ef, suv, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosi qanday rol o'ynaydi.
7. Yirik shaharlarning o'sishi munosabati bilan landshaft loyihalashda qanday muammolar yuzaga keladi?
8. Bog-park san'ati genezisi va landshaft arxitekturasini nimani bildiradi?
9. Landshaft loyihalash va bog-park san'atining shakllanishida qanday omillar ta'sir ko'rsatdi?
10. Tabiiy va sun'iy landshaft shakllarini o'rganishda va tashkil etishda qanday fan va san'at sezilarli rol o'ynadi?
11. Yegipet bog'larini tashkil etishda landshaft-rejalash printsi'i qanday?
12. “Semiramid osma bog'lari” joylashtirilishi qanday bo'lgan?
13. «Paradiz» bog'i qanday tashkil etilgan?
14. Antik grek bog'lari joylanishining printsiplari va ti'larini tafsivlang?
15. Qadimgi Rim villarini landshaft-rejalashni tashkil etish printsiipi va tiplarini tafsivlang?
16. Monastir va kluatra bog'larining joylashuvi qanday?
17. “Algambra” va “Generalif” bog'larining badiiy- g'oyaviy tashkil etilishini tavsiflab bering.

18. “D-Este” va “Aldobarandin” villa parki badiiy-g‘oyaviy tashkil etilishini tavsiflab bering.
19. “Vo-levikont” va “Versal” parki badiiy-g‘oyaviy tashkil etilishini tavsiflab bering.
20. “etrodvorets” parki badiiy-g‘oyaviy tashkil etilishini tavsiflab bering.
21. “Chor-Bog‘ni” tashkil etish printsiplari qanday?
22. Xitoy bog‘larini joylashtirishning asosiy printsiplari qanday?
23. “Ixeyuan” va “Beyxay” parklarini landshaft-rejalashtirishni tashkil etish qanday?
24. Ya‘on bog‘larini joylashtirishning asosiy printsiplari qanday?
25. Ya‘on bog‘larining funktsional va g‘oyaviy-badiiy ti‘larini tavsiflab bering.
26. “Stou” va “Ridjent-parki”larining mualliflari kim va ular qanday stilda tashkil etilgan?
27. “Muskau” parki muallifi kim va uning landshaft-tarx g‘oyasi qanday?
28. Frantsiya va Angliya shaharlarining “boshlangich” (‘ioner) landshaft kompozitsiya larini aytib bering?
29. “Pavlovsk parki” mualiffini ayting va landshaft-tarx kompozitsiya sini tasvirlab bering.
30. 19 asrda rus shaharlari landshaft yechimi nima bilan tushuntirilgan?
31. Landshaft arxitekturasining rivojida nima uchun va qachon yangi bosqich kirib keldi?
32. Landshaft arxitektorlarining birinchi maktabi qasrda paydo bo‘ldi?
33. Xalqaro landshaft arxitektori federatsiyasi –IFLA qasrda tashkil etildi?
34. Landshaft arxitekturasining asosiy yo‘nalishini aytib bering
35. “Ko‘kalamzorlatirish tizimi” nimani anglatadi va uni shaharda qurish uchun Qanday omillarga bog‘liq?
36. Shahar ko‘kalamzorlashtirish tizimniniing asosiy kategoriyalarini aytib bering?
37. Shahar ko‘kalamzorlarini xududda joylatirishning asosiy tamoyillarining aytib bering?
38. O‘zbekiston uchun ko‘kalamzorlashtirish me‘yorlarini aytib bering.
39. Tuman markazlari va shaharlarning landshaft-rejalashtirishni tashkiliga qanday omillar ta’sir etadi?
40. Tuman va shaharlar landshaft-rejalashtirishini tashkil etishda qanday tamoyillar bor?
41. Tuman markazlari va shaharlarning bulvarlari, muydonlarini landshaft-rejalashtirishni tashkil etishda tamoyillar qanday?
42. Shahar bog‘lari va parklarining klassifikatsiya ko‘rinishlari qanday?
43. Shahar tizimi tarxida parklar roli qanday?
44. Dam olish va madaniy parklarning funktsional me‘yorlash qismlari qanday?
45. Pardagi ochiq va yo‘iq muhitning bog‘liqligi qanday bo‘lishi kerak?
46. Ko‘p qatlarning o‘tkazish yorug‘lik mamlakatida qanday amalga oshirilishi kerak?
47. Turar-joy tumanlarida, mikrorayonlarda landshaft-tarxni tashkil etish uchun qanday omillar ta’sir etadi?
48. Tura-joy tumanlarida, mikrorayonlarda landshaft-tarxni tashkil etishda qanday tamoyillardan foydalaniladi?
49. Tura-joy tumanlarida va mikrorayonlarda o‘simliklarni ekish zichligi qanday?
50. Sanoat tumanlarida va korxona xududlarida landshaft-tarxni tashkil etishda qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?

51. Terrikanov karyerlarini sanoat korxonalirida qayta tiklanishda qanday jarayonlardan o'tadi?
52. Sanoat korxonalarini ko'kalamzorlashtirishda daraxt-butasimon va o'tsimon o'simliklarni qo'llanilishida qanday xilma-xillik shartlari qo'yiladi?
53. Aholi dam olishida landshaftdan foydalanish vazifalari va roli qanday?
54. Aholining dam olishini tashkil etishdagi asosiy muammolarni aytib bering?
55. Shahar aholisining ommaviy dam olishini uzaytirish va landshaft-rekratsion xududlariga yetkazish klassifikatsiyasini keltiring?
56. Turizm dam olish markazlarini tashkil etishda landshaft muxofaza uslubini ayting?
57. Bog'-park kompozitsiya tushunchasiga nimalar kiradi?
58. Landshaft parkiga dominantni joylashtirish usulini ko'rsating?
59. Tengliklar tushunchasiga, ritm, uzoqliq kontrast, kutilmagan effektlarni tavsif bering?
60. Proportsiya, birlik tarx va kompozitsion to'shirlar yechimi tarziga (masshtab) tavsif bering?
61. Park peyzajini qurishda rang, yoruglik va yoritishning ahamiyati qanday?
62. Park kompozitsiya sini tashkil etishdagi stillarni aytib bering?
63. Park ochiqlik ti'larini tavsiflang va sanab o'ting?
64. Landshaft arxitektura ob'ektlarining tashkil etishda relef va mikroreleflarning roli qanday? Misollar.
65. Landshaft arxitektura ob'ektlarining tashkil etishda suvlarning roli qanday? Misollar.
66. Landshaft arxitektura ob'ektlarining tashkil etishda o'simliklarning roli qanday? Misollar.
67. Bog'-park ob'ektlarini tashkil etishda gullar bilan bezashning ahamiyati va roli qanday? Misollar.
68. Landshaft loyihalash ob'ektlarining shakllanishida arxitektura qurilmalarinin ahamiyati va roli qanday? Misollar.

**“Landshaft loyihalash”fanini
o'rgatish bo'yicha foydali maslahatlar:**

1. Mazkur fan turarjoy tumani, shaharsozlik tarixi va uni loyihalash sohasidagi fanlar bilan qo'shib olib borilishi tavsiya qilinadi;
2. Fanni o'rganishda har bir mashg'ulotda joyning tabiiy xususiyatlari qisqacha yoritilishi kerak.
3. Mazkur fan bo'yicha amaliy mashg'ulotlar 8 – semestrda bajariladi.
Bu ishlarni bajarishda landshaft loyihalashtirish metodikasi va me'yoriy xujjatlardan foydalanishga alohida e'tibor berish tavsiya qilinadi.
4. Mazkur fandan mustaqil mashg'ulotlar paytida INTERNET ma'lumotlaridan foydalanish tavsiya qilinadi.
5. Landshaft loyihalash chog'ida zamonaviy kommunikatsiya va texnologiyalardan foydalanish tavsiya qilinadi.

6. Kurs ishlarini bajarish chog'ida XVIII - XXI asr bog'-park san'ati amaliyotini tahlil etish maqsadga muvofiq.

Landshaftni loyihalayotganda "yashil maydon" va "ekopolislar" yaratish texnologiyasiga alohida etibor berish kerak

IX. G L O S S A R I Y

Akveduk – uzoq suv manbaalaridan oqizib suv keltirishga mo'ljallangan inshoot, osma quvur, ravoqli suv ko'prigi. Quvurlar ustidan ayrim hollarda odamlar uchun yo'l ham ishlangan. Oddiy akveduklardan bog'-saroylar hududini sug'orishda ham keng foydalanilgan.

Aktsent – manzaraning biron joyi yoki detaliga urg'u berish, kishi e'tiborini alohida qaratish maqsadida qullanadigan badiiy me'moriy uslub. Detal yoki muhitga alohida farq qiluvchi holat, shakl, o'lcham yoki rang berish, uni yorug'lantirish va bo'rttirish orqali erishiladi.

Allegoriya – voqelik yoki hodisani ko'chma ma'noda aks ettiruvchi, ularning ma'nosini asliga o'xshash yoki ularga yaqin muayyan obrazlar, predmet va holatlar orqali majoziy ifodalash.

Alpinariy – bog' yoki parkning baland tog'larga xos o'simliklar o'stiriladigan maxsus qismi, odatda toshloq tog' yoki qir ko'rinishida ishlanadi.

Amfiteatr – Yunoniston va qadimgi Rimda ochiq tomoshagoh inshooti. Tarxi ellips yoki yarim doira shaklida balandlab boruvchi o'rinsiz ega inshoot. XVII— XVIII asrlarda amfiteatrlar parklarda tomosha tadbirlarini o'tkazish maqsadida qurila boshlagan.

Ansambl – yaxlit badiiy estetik shaklda yaratilgan majmua. O'zaro funktsional bog'langan inshootlar, o'simliklar va boshqa landshaft elementlarining yaxlit bir uygunlashtirilgan me'moriy omuxtas.

Anfilada – zallar, xonalar qatori. parklarda bir o'q bo'ylab joylashgan o'tish joylari bilan bog'langan saroylar, alohida yashil muhitlar qatori.

Asimmetriya – hajm fazoviy elementlarning simmetrik bo'lmagan holdagi joylashuvi va o'zaro tarkibi.

Assortiment – muayyan joy yoki landshaft ob'ektini ko'klamzorlashtirishda qo'llaniladigan turli hil daraxtlar, butalar va gullar to'plami.

Arabeska – bog'-parkchilik san'atida xandasaviy shakllar, barg, gul, shoda va shu kabilarning tasviridan tarkib to'gan murakkab naqshli gulzor, 'arter yoki to'shama. Dastlab arab arxitekturasiga xos bezak bo'lganligidan shunday nom olgan.

Arxitektura – Qurilishda shakl va mazmun hamda hajmlar uygunligiga erishish san'ati. Jamiyatning moddiy madaniyati va san'atini o'zida yaxlit tarzda mujassamlashtira olgan inson ijodining mahsuli - me'moriy asar.

Arxitekturaviy bog' – bog' imoratlari va boshqa sun'iy yaratilgan inshootlar ko'likni tashkil qilgan va muayyan kompozitsiya asosida yaratilgan bog'lar turi.

Atriy, atrium – Qadimgi yunonlar yoki rimliklar uylarining o'rtalik qismida joylashgan va uy xonalaridan chiqiladigan yo'iq ichki Jamoat binolari. Atrium markazida hovuz

(im'lyuviiy) va uning ustida yomgir suvlari oqib tushadigan tuynuk (kom'lyuviiy) o'rnatilgan.

Botanik bog' – botanika, o'simlikshunoslik va ko'kalamzorlashtirish sohalarini o'rganish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, madaniy-o'qartuv ishlarini olib borishga mo'ljallangan yashil massiv, bog'.

Bulvar – ko'chalarning yon tomoni yoki ikki yoniga, sohil bo'ylab piyodalar harakati, dam olishlari va sayr qilishlari uchun keng ko'kalamzor hiyobon.

Bo'stonsaroy – saroy atrofidagi obod bog'. Samaraand aal'asidagi Ko'ksaroy, SHahrisabzdagi Oqsaroy atrofidagi ajoyib bog'lar.

Barokko – Italiyada keyinchalik G'arbiy Ovrupoda XVI asr oxiridan to XVIII asr o'rtalarigacha keng taraalgan serhasham badiiy uslub.

Bosket – yashil to'siqlar yoki jonli devorlar bilan ajratilgan geometrik shakldagi berk maydon bo'lib, ichida favvoralar, gulzorlar joylashadi.

Bordyur – bog'lar va parklarda gulzorlar yoki parterlarni chegaralab turuvchi pastqam ingichka yashil hoshiya, jiyak.

Garmoniya – me'moriy shakllar yoki landshaft elementlarining o'zaro uyg'unligi, bir-biriga monandligi, muvofiqligi, badiiy jihatdan mosligi (xandasaviy shakllar, ranglar, hajmlar garmoniyasi va xokazo).

Geoplastika – landshaft loyihasini ko'kalamzorlashtirishda mo'ljallangan yer maydonini me'moriy va badiiy qayta ishlash maqsadida tekislash va tartiblashtirish.

Dendrariy yoki dendropark – ochiq joyda aniq reja bo'yicha turli hil daraxt va butalardan iborat yashil massivdan tuzilgan maxsus bog' yoki botanik bog'ning bir qismi.

Dizayn – loyiha ma'nosini beradi. Landshaft arxitekturasida dizayn so'zi «me'moriy muhit dizayni» ma'nosida anglashilib, u ushbu muhitda badiiylik asosida yaratilgan yashil o'simliklar, gulzorlar, suv havzalari, geoplastika, tashqi obodonlashtirish elementlari, shu jumladan mo'jaz me'moriy shakllar va to'shamalarni ham qamrab oluvchi ijodiy soha.

Klumba – bu doira, uchburchaq kvadrat, to'g'ri to'rtburchaq romb va boshqa shakldagi turli muntazam geometrik shakldagi gulzorlardir.

Kompozitsiya – san'at asarining barcha element va qismlarini yaxlit bir garmonik tizimda tashkil etish va birlashtirish. Bog'-parkchilik kompozitsiyasi asosan ikki-rejaviy va hajmiy qismlardan tarkib topadi. Ranglar nisbati ham kompozitsiyaning muhim elementlaridan biridir.

Klumbalar – bu doira, uchburchak kvadrat, to'g'ri to'rtburchaq romb va boshqa shakldagi turli muntazam geometrik shakldagi gulzorlardir.

Kontrast – shakl yoki ranglar orasidagi yaqqol seziluvchi farq xolat.

Kottedj – shahar tashqarisidagi uncha katta bo'lmagan Jamoat binolarili uy.

Ko'kalamzorlashtirish – landshaftni qayta tiklash, qishloq joylarida, sanoat muassasalari atrofida himoya o'rmon chiziqlarini yaratish, ko'cha va magistrallar bo'ylab, turar-joy va kichik tuman chegaralarida, bog' va parklarda ekinlar ekish bo'yicha muhandislik va agrotexnik tadbirlar yig'indisi.

Lyuvereslar – ko'zning tunneldagi adaptatsiya hududiga sochilgan tabiiy kunduzgi yorug'likni o'tkazish qurilmasi.

Landshaft – ochiq havoda ishlash va dam olish uchun yaratilgan, tarkibi tabiiy (o'simliklar, rel'ef, tuproq, suv, hayvonot dunyosi) va sun'iy (me'moriy muhandislik

inshootlari) ishlanmalar bilan badiiy va ekologik qonuniyatlar asosida shakllantirilgan hudud.

Landshaft arxitekturası – atrof muhitni tabiiy va sun'iy me'morchilik qurilmalari va elementlari yordamida badiiy shakllantirish san'ati, me'moriy faoliyatning alohida turi, landshaft yaratish amaliyotining nazariy asosi.

Landshaft dizayni – turli hil landshaft ob'ektlarini yaratish uchun tuzilgan loyiha, landshaft ob'ektlarining sun'iy elementlarini badiiy estetik va ekologik qonuniyatlar asosida muayyan funktsiyalarga moslab yaratishga qaratilgan ijodiy faoliyat turi.

Maysazor – bog'larda ko'p yillik boshqoli o'tlardan ekilgan yashil maydon. Vazifasiga ko'ra maysazorlarning sport o'yinlari maydoni, maxsus vazifalarga va manzarali maydonlarga mo'ljallangan hillari mavjud. Manzarali maysazorlarning parterli, oddiy va yaylovli turlari mavjud.

Mavritan maysazori – rang-barang gulli maysazor. Gulli o'simliklar yoki ularning ko'p yillik o'tlar bilan aralashmasidan hosil qilinadi.

Massiv – bog'-park hududining parkiy tashkil etuvchi o'simliklardan tuzilgan yirik element (1-4 gektardan bir necha gektargacha joyni egallaydi).

Miksborder – erta bahordan to kech kuzgacha gullab turuvchi turli o'simliklardan tuzilgan, odatda yo'laklar, devorlar, yashil to'siqlar yoki pog'onalar bo'ylab ekilgan chiroyli va o'ziga xos gulzor.

Miksborderlar – (aralash rabatkalar) bir-biriga ulanib ketuvchi va asosan ko'p yilliklardan tuzilgan, to'g'ri va noto'g'ri shaklda tuzilgan turli guruhdagi o'simliklardan tashkil togan keng chiziqlardir.

Nyuans – shakl yoki ranglar orasidagi zo'rg'a seziluvchi farq, holat.

Oranjereya – issiqxona, ochiq joyda o'smaydigan ekzotik o'simliklarni o'stirishga mo'ljallangan maxsus xona. Qishki bog' vazifasini ham bajaradi. XVIII asr Ovrupo parklarida oranjereyalar saroylar yonida qurilib, sayr tomosha maqsadlarida ham foydalanilgan.

Palisadnik – atrofi aylantirilgan uy oldi gulzori.

Panorama – katta tabiat quchog'ini erkin tomosha qilishga mo'ljallangan keng perspektivali ko'rinish.

Paradiz – Eron hukmdorlarining chir atrofi devor bilan aylantirilgan qadimiy dam olish bog'lari shunday deb nom olgan.

Park – bog'-parkchilik san'ati qonuniyatlari asosida shakllantirilgan va aholining dam olishi uchun mo'ljallangan yashil massiv. parklar vazifasiga ko'ra sport, bolalar parkiga, madaniyat va istirohat parkiga, zooparkga, memorial parklarga va boshqa vazifalarga mo'ljallanishi mumkin.

Parter – skverlar, parklarning serhasham joylari, jamoa binolari oldilarini bezovchi manzarali tekis maysazor yoki gulzor maydonlar. Parterda hovuzlar va haykallar ham bo'lishi mumkin. Parterlar gulli, maysalik va jimjimador naqshli hillarga ega.

Peyzaj – joy yoki tabiat manzarasining umumiy ko'rinishi, hajm-fazoviy tuzilishi jihatidan ochiq yarim ochiq yarim yopiq va yopiq manzaralarga bo'linadi.

Pergala – chirmoviqqlarga burkangan yassi panjarasimon yengil qurilmani ko'tarib turuvchi bir yoki ikki qator ustun, tirgaklardan iborat bog'-park imorati.

Rabatka – hiyobon, yo'lak bo'ylab ekilgan uzun tasma ko'rinishidagi gulzor, bir yillik o'simliklarning bir yoki bir necha xillaridan ko'p qatorlab ekiladi.

Ritm – bog‘-parkchilik san‘ati ob‘ektlarida turli elementlarning maromiy tarzda takrorlanishi, qaytarilishi.

Rozariy – atirgullarning har xil turlari ekilgan park bog‘ning alohida qismi yoki alohida hududi.

Rokariy – bog‘ yoki parklarda gullar va manzaraviy o‘simliklarning tabiiy toshlar, suv jilg‘alari bilan birgalikda maxsus ishlangan qismi.

Rabatkalar – to‘g‘ri to‘rtburchakli cho‘zilgan shakldagi uchastkalar, unda bo‘yi enidan uch va undan ortiq marta katta bo‘ladi. Rabatkaning eni 0,5 -3 m, ko‘pincha 1-1,5 m bo‘ladi.

CHirmashadigan o‘simliklar – daraxtsimon, butasimon va maysa o‘simliklar (lianalar).

Hiyobonlar – Piyodalar yo‘laklarining ikkala tomonini o‘rab turuvchi daraxt.

Yashil devorlar – daraxtlardan yoki balandligi 2,5–4 m, eni 1–1,3 m baland butalardan zich qilib ekilgan joylar.

Hiybon – atrofi ochiq poydevori baland yozlik yengil qurilma, Jamoat binolari yoki bog‘ imorati.

CHorbog‘ – to‘rt tomoni devor bilan aylantirilgan, darvozali, tarxi kvadrat yoki to‘g‘ri to‘rtburchakli muntazam xandasaviy yechimga ega, markazida saroy-ko‘shk uning oldida yoki atrofida sarhovuz, undan to‘rt tarafga ketgan ariqlar, darvozalardan saroygacha hiyobonlar, to‘rt tarafda esa chorchamanlar, chamanlar va devorlar uzra yo‘llar, manzarali va mevali daraxtlar, gulzorlar va favvoralar bilan bezalib ishlangan me‘moriy sayrgoh bog‘.CHorbog‘ – to‘rt tomonida toq-ravoqi bo‘lgan to‘rt burchakli bog‘ imorati, to‘rt tomoni ochiq ravoqli ko‘shk.

Simmetriya – shakl yoki predmetlarning markaziy o‘q chiziqqa, shuningdek tekislikka nisbatan aynan, muqobil joylashuvi, o‘zaro o‘xshashlik. Simmetriyaning teskarisi asimmetriyadir.

Skver – shahar ichida uncha katta bo‘lmagan (to 1 gektargacha) qisqa vaqtli dam olish va ayrim me‘moriy komplekslarni bezash uchun mo‘ljallangan ko‘kalamzor hudud.

Soliter – alohida o‘sovchi chiroyli daraxt yoki buta kompozitsiyasi.

Trelyaj – tirmashuvchi o‘simliklar uchun sinch vazifasini bajaruvchi yengil yog‘och panjara yoki boshqa materiallardan ishlangan shunday qurilma.

Triumfal arka – zafar darvozasi, g‘alaba sharafiga o‘rnatilgan keng ravoqli baland munaqqash va mahobatli inshoot.

To‘nar san‘ati – daraxt va butalarni chilmab shakl berish san‘ati.

Usadba – Rossiya me‘moriy ansamblarining o‘ziga xos turi. Ularda usadba hududi bog‘-park ko‘rinishida ishlangan. Usadbada hukmdor saroyi, xo‘jalik imoratlari va bog‘, manzaraviy bog‘, pavilonlar, suv havzalari, hiyobonlar bo‘lgan.

Hiyobon – bog‘ qismlarini o‘zaro ulaydigan bosh yo‘l, ikki yoniga qator daraxtlar, gullar ekilgan, ariqlari yoki favvoralari bo‘lgan sayrgoh yo‘l. Hiyobon usti ochiq yoki yopiq bo‘lishi mumkin.

Ekzotik o‘simliklar – chetdan keltirilgan, mahalliy joyga xos bo‘lmagan daraxtlar va o‘simliklar.

X.ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. D.U.Isamuxamedova., A.T.Ismailov., A.T.Hotamov. Injenerlik obodonlashtirish va transport: darslik / O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. -Toshkent: CHo'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012 – 160 b.
2. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство: Учебник для вузов. М.: Агропромиздат, 1988. — 223 с.
3. Ландшафтное проектирование. Под общей редакцией Вергунова А.П., М. Стройиздат, 1990.
4. Adilova L.A.Landshaft arxitekturası. Toshkent, TASI, 2000.
5. Вергунов А.П. Ландшафтная композиция садов и парков. Под общей ред. М., Стройиздат, 1980.
6. Вергунов А.П. Архитектурно- ландшафтная организация крупного города. Л., Стройиздат, Ленинградское отделение, 1982.
3. Вергунов А.П. и др. Ландшафтное проектирование. М.
7. Велев П. Пешеходные пространства городских центров. Перевод с болгарского. М.: Стройиздат 1983, 192 с.
8. Владимиров В.В. и др. Город и ландшафт / проблемы, контруктивные задачи и решения/. М., Мысль, 1986.
9. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. Учеб. пособие для вузов. М., Стройиздат. 1991.
4. Горохов В.А., Лунц Л.В. Парки мира М., 1985.
- 10.Гостев В.Ф., Юткевич Н.Н. Проектирование садов и парков.М.,Стройиздат. 1991.
- 11.Жирнов А.Д. Искусство паркостроения Львов. Высшая школа. 1977.
- 12.Залецкая Л.С. , Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура: уч. Для вузов. - М., Стройиздат, 1979.
- 13.Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. - М., 1957
- 14.Лейкин Д.К. Ландшафтная организация промышленных узлов.М.,Стройиздат, 1986.
- 15.Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. М. Мысль.1978.
- 16.Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М. Мысль. 1989.

17. Николаева Н.С. Японские сады. М. – «Изобразительное искусство» 1975.
18. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт. М., Стройиздат, 1989.
19. Приходько П.И. Ландшафтная композиция малого сада. Киев, «Будивильник» 1976.
20. Радхава М. Сады через века. М., «Знание» 1981.
21. Саймондс Дж.О. Ландшафт и архитектура. Пер. с англ. М., 1965.
22. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы.- М., 1988.



Internet ma'lumotlari

23. www.uznature.uz
24. www.garden.ru
25. www.landshaft.ru
26. www.moysadik.ru


Me'yoriy xujjatlar

1. QMQ 2.05.05-96. Avtomobil va temir yo'l osti tunellari
2. QMQ 2.09.06-98. Yog'och materiallarni saqlash ombori. Yong'inga qarshi loyixalash me'yorlari
3. QMQ 2.09.12-98. Omborxona binolari
4. QMQ 3.03.04-98. Yig'ma temir beton konstruksiyalar va materiallar
5. QMQ 2.08.03-98. Sanatoriya va sanatoriya majmualari
6. QMQ 2.06.08-97. Hidrotexnik inshootlarning beton va temir beton konstruksiyalari
7. QMQ 2.09.19-97. Neft va neft maxsulotlari ombori
8. QMQ 3.06.08-97. Magistral tubo'rovodlar
9. QMQ 2.04.07-99. Issiqlik tarmoqlari
10. QMQ 3.06.07-96. Ko'priklar va quvurlar.
11. QMQ 2.06.01-96. Temir yo'llar
12. QMQ 2.04.08-96. Gaz tarmoqlarini loyixalash me'yorlari
13. QMQ 3.01.02.00. Qurilishda texnika xavfsizligi.
14. QMQ 2.08.04.04. Ma'muriy binolar
15. SHNQ 4.02.01.04. Er ishlari

- 16.SHNQ 2.01.02.04.Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi
- 17.SHNQ 4.13.51.04.Umumta'lim maktablari va maktab qoshidagi internatlar
- 18.SHNQ 4.13.52.04.Akademik litseylar va kollejlari
- 19.SHNQ 4.13.53.04.Yosh maktabgacha o'quv muassasalari
- 20.SHNQ 4.02.51.05.Er ishlari. Qurilish ta'mirlash ishlari.
- 21.SHNQ 4.02.53.05.Devorlar. Qurilish ta'mirlash ishlari.
- 22.SHNQ 4.02.54.05. Orayopma.Qurilish ta'mirlash ishlari.
- 23.SHNQ 4.02.57.05.Pollar.Qurilish ta'mirlash ishlari.
- 24.SHNQ 4.02.58.05.Tomyopma.Qurilish ta'mirlash ishlari.
- 25.SHNQ 4.02.59.05.Zinapoya.Qurilish ta'mirlash ishlari.
- 26.SHNQ 2.08.01.05.Turarjoy binolari.
- 27.SHNQ 2.07.01.03. SHaxarsozlik. SHaxar xududlarini kelajakda rejalashtirish va qishloq axoli punktlarini loyixalash.
- 28.SHNQ 3.06.06-07.Aerodromlar
- 29.SHNQ 2.08.02-07.Jamoat binolari



ЛИСТВЕННЫЕ ГРУППЫ



СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ






Рис. 5. Группировка деревьев и кустарников


ЛАНДШАФТНЫЕ ГРУППЫ ИЗ ШЕСТИ ДЕРЕВЬЕВ И БОЛЕЕ




- 1 вариант Л-67. а) Клен татарский.
б) Яблоня дикая.
в) Листовенница даурская.
г) Ясень зеленый желто-пестрый.
д) Ель колючая.
е) Листовенница сибирская плакучая.




- Л-68. а) Ясень зеленый.
б) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
в) Ива белая серебристая.
г) Рябина обыкновенная.
д) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
е) Каштан конский желтый.




- Л-69. а) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
б) Вяз обыкновенный.
в) Туя западная колонновидная.
г) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
д) Вяз гладкий серебристо-пестрый.
е) Клен татарский.




- Л-70. а) Вяз обыкновенный.
б) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
в) Ива белая желтолистная.
г) Тополь душистый пирамидальный.
д) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
е) Клен ясенелистный.
ж) Тополь берлинский.




- Л-71. а) Тополь канадский золотистый.
б) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.
в) Ива белая плакучая.
г) Вяз гладкий краснолистный.
д) Тополь берлинский.
е) Ива белая плакучая.
ж) Тополь гибридный пирамидальный Яблокова.



- Л-72. а) Груша лесная.
б) Груша лесная.
в) Дуб черешчатый.
г) Груша лесная.
д) Ель колючая голубая.
е) Каштан конский желтый.
ж) Ель Шренка.







Landshaft loyihalashda foydalaniladigan daraxtlarning asosiy ko‘rinishlari