


АҚБАР БАҲРОМОВ

ТАБИАТШИНОСӢ

Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфҳои 4-уми
мактабҳои миёнаи таълими умумӣ

Вазорати таълими халқи
Республикаи Ўзбекистон тасдиқ намудааст

Нашри дуюм



САРТАҲРИРИЯТИ
ШИРКАТИ САҲҲОМИИ ТАБЪУ НАШРИ «SHARQ»
ТОШКАНД – 2013

УДК 502.2-512.121

ББК 20.1я71

В 43

Муҳаррирони масъул:

Ў.Пратов — доктори илмҳои биологӣ, профессор,
Ходими шоистаи илмии Республикаи
Ўзбекистон;

А.Қаюмов — доктори илмҳои география, профессор.

Муқарризон:

Н.Ахмедова — мудири шўъбаи таълими ибтидоии МТР;
М.Сатторова — дотсенти ДДОТ ба номи Низомӣ, номзоди
илмҳои педагогӣ;

М.Холхўчаева — омўзгори синфҳои ибтидоии мактаби рақами
110-уми шаҳри Тошканд.

Тарҷимон:

Ҷ.Эшонқулов — сарметодисти МТВТРЎ

Аломатҳои шартӣ:



Кори амалӣ



Супориш



Худро санҷед!



Чамбасти дарс

**Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби Республика ба
иҷора чоп шудааст.**

ISBN 978-9943-00-739-0

© Баҳромов. А. Д., 2011, 2013.

© Сартаҳририяти ШСТН «Sharq», 2011, 2013.

МУҶАДДИМА

Дар таътили тобигона маза карда истироҳат кардед. Тобистон фасли аҷиб буда, хусусиятҳои ба худ хос дорад. Дар ин давр рӯзҳо дароз ва шабҳо кӯтоҳ мешаванд. Дар ин фасл нурҳои Офтоб бар ҳудуди диёрамон росттар меафтад. Барои ҳамин рӯзҳо гарм ва осмон беабр мешавад.


Тобистон яке аз фасли дӯстдоштатарини бачаҳо мебошад. Дар тобистон бачаҳо бо ҳамсолони худ бозию обозӣ мекунанд ва аз неъматҳои он баҳраманд мешаванд.

Дар тобистон дашту боғҳо корҳо авҷ мегиранд. Зери дарахту киштзорҳо нарм карда шуда, ба онҳо пору андохта, шудгор мекунанд ва аз ҳашаротҳои зараровар тоза карда мешавад. Барои нобуд кардани ҳашаротҳо ҷиблаҷибон, сӯфитӯрғай, чуғурчуқ, фароштурук, гунҷишк ва читтак барин паррандаҳо ёри калон мерасонанд.

Киштзорҳо парвариш карда, хеле хуб месабзанд. Дар байни тобистон гӯзаҳо гул карда, гандумҳо ба пухтан сар мекунанд. Моҳҳои тобистон паси ҳам карам, картошка, бодиринг, помидор, сабзӣ ва пиёз барин сабзавотҳо ба пухтан тайёр мешаванд. Дар полиз тарбуз ва харбузаҳои шакару ширин мепазанд. Дар саҳро барои бо ҷӯшу хуруш ҷамъ намудани ҳосили киштҳо тайёри мебинанд.

Тобистон дар боғҳо низ корҳо зиёд мешаванд. Ба дарахт ва тоқзорҳо ба муқобили ҳашаротҳои зараровар доруҳо мепозанд. Зери онҳо нарм карда шуда, об монда мешавад. Навдаҳои тоқ дар вақташ бурида мешавад.





Расми 1. 1 – каврокҳои кӯҳӣ; 2 – бодомии наздикӯҳӣ;
3 – саксавулҳои чӯл; 4 – сечаки даштӣ;
5 – ҷангалзори кӯҳӣ; 6 – дарёи кӯҳӣ


Аз нури Офтоб зардолу, олуча, шафтолу, себ, нок, ангур барин меваҳо бо навбат мепазанд. Ҳосили онҳо ба дастархони халқ пешкаш карда мешавад.

Ҳайвонҳои хонагӣ гӯсфанд, буз, асп ва говҳо тобистон дар саҳро парвариш карда мешавад. Чорводорон аҳолиро бо маҳсулотҳои гӯшт ва шир таъмин мекунанд.

Табиати мамлакатамон хеле зебо аст (расми 1). Тарафи Офтоббарои мамлакатамонро кӯҳҳои баланд иҳота кардааст. Барфҳои дар қуллаи баланди кӯҳҳо буда, дар тобистон ҳам об шуда тамои намешаванд. Дар ин давр доманаҳои табиати кӯҳ либоси сабз ба бар мекунад. Ин ҷойҳо бо табиати зебо, ҳавои мусаффо ва обҳои зулоли худ касро мафтун месозад.

Табиати мамлакатамон бо олами ҳайвонот низ бой аст. Дар назди кӯҳҳо, чӯлҳо, оромгоҳҳо, дарё ва кӯлҳо ҳар гуна ҷонварҳо ҳаёт ба сар мепаранд (расми 2).

Дарёҳои пуроби аз кӯҳҳо ҷоришаванда, аҳолии шаҳру деҳот, боғ ва саҳроҳоро бо об таъмин мекунанд.



Расми 2. 1 – хирси бўр (сурхи сиёҳтоб); 2 – бузи кўҳӣ; 3 – хаз; 4 – лаклакҳо; 5 – шабпарак; 6 – ғалевоҷ

Дар байни кўҳҳо бисёр деҳаҳо ҷойгир шудаанд. Табиати ин гуна деҳот дигар хел аст. Дар доманаи ин гуна кўҳҳои зебо оромгоҳҳои истироҳаткунанда ва табобатгоҳҳо ташкил карда шудаанд. Барои дар оромгоҳ ва табобатгоҳҳо будагон ҳавои кўҳи зебо ва обҳои зулоли он шифо мебошад.

Намуди шаҳрҳои кишварамон ҳам хеле мафтункунанда аст. Шаҳрҳо сол то сол зебо шуда истодаанд. Дар қатори биноҳои сохташудаи аз ҳамдигар зебо, бисёр боғҳои истироҳатӣ низ барпо шудааст. Дар шаҳр ва деҳот ба корҳои кабудизоркунӣ ва ободонӣ эътибори алоҳида медиҳанд.

Барои ҳимоя ва муҳофизат кардани табиати зебои Ватанамон эътибори алоҳида дода истодаанд.

Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва қонунҳои дахлдор аз боигариҳои табиати диёрамон оқилона истифода бурдан ва муҳофизат намудани онҳо муайян карда шудааст. Аз ҷумла, дар моддаи 55-уми

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон чунин гуфта шудааст:

Боигариҳои Замин ва зерзаминӣ, об, растанӣ ва дунёи ҳайвонот, инчунин захираҳои дигари табиӣ боигариҳои умумимиллӣ буда, аз онҳо оқилона истифода бурдан зарур аст ва онҳо дар муҳофизати давлат мебошанд.

Шумо дар дарсҳои «Табиатшиносӣ»-и синфи 4-ум аввалан бо кайҳони дур, сипас бо табиати ҷулу кӯҳҳо, дашту ҷангалзорҳо, яъне бешазорҳо, дарёю кӯлҳои мамлакатамон шинос мешавед. Пас аз дониستاني навъҳои гуногуни табиат ба саросари мамлакатамон саёҳат мекунад. Дар баробари ин табиати ҳар як вилоятҳои мамлакатамон, шаҳри Тошканд ва Ҷумҳурии Қароқалпоқистонро меомӯсед.



1. Фасли тобистон аз дигар фаслҳо бо кадом ҷиҳатҳояш фарқ мекунад?
2. Дар тобистон дар саҳро ва боғҳо чӣ гуна дигаргуниҳо мешавад?
3. Ҳайвонҳои хонагӣ дар кучо парвариш карда мешаванд? Онҳо ба инсонҳо чӣ гуна фоида мерасонанд?
4. Дар бораи аз табиат оқилона истифода бурдан ва муҳофизат кардани он дар Конститутсиямон чӣ гуфта шудааст?
5. Оиди табиати зебои мамлакатамон нақл карда диҳед.



Дар тобистон аз растанҳои хушккардашуда гербарий тайёр кунед.



ЗАМИН – САЙЁРАИ СИСТЕМАИ ОҒТОБ



СИТОРАҶО

Шабҳо дар осмон ситораҳои бешумор намоён мешаванд. Ситораҳо ба мо хеле хурд намудор шаванд ҳам, дар асл ҳар яки онҳо хеле калонанд.

Ситора ҷисми калони осмониест, ки он курашакл ва чун оташ фурузон буда, аз мо хеле дур аст.

Аз мо чӣ қадар дур будани ситораҳоро тасаввур карда мебинем. Нурҳои аз онҳо омада истода дар 1 сония 300 000 км масофаро тай мекунанд. Суръати нурҳо ҳамин қадар баланд бошад ҳам, нури ситораи ба мо наздиктарин то ба мо дар тӯли 4 сол омада мерасад. Нури баъзе ситораҳои бароямон намудор барои то бамо омада расидан аз 100 сол зиёд вақт мегузарад.

Агар бо диққат тамошо карда бошед, ситораҳо ҳарранга аст. Баъзе ситораҳо *сафед* ё ки *кабудтобанд*. Онҳо ситораҳои хеле гарм ба ҳисоб мераванд. Ҳарорати рӯи ин гуна ситораҳо аз $+10\,000^{\circ}\text{C}$ то $+100\,000^{\circ}\text{C}$ мебошад.

Дар байни ситораҳо зардашон низ ҳаст. Ҳарорати рӯи онҳо аз $+3\,000^{\circ}\text{C}$ то $+10\,000^{\circ}\text{C}$ мешавад.

Баъзе ситораҳо ранги *сурх* дорад. Ҳарорати ин гуна ситораҳо низ аз $+2\,000^{\circ}\text{C}$ то $+3\,000^{\circ}\text{C}$ мешавад.





Мирзо Улугбек

Дар шаби беабр қариб 3000 ситораҳоро дида тавонистан мумкин аст. Дар паси ситораҳои ба мо маълум шудаистода низ ситораҳои бешумор мавҷуд аст.

Олимон аз азал дар бораи ситораҳо барои маълумот ҳам намудан шавқу ҳавас доштанд. Аз ҷумла, алломаи бузург **Мирзо Улугбек** (1394–1449) барои омӯхтани ситораҳо дар Самарқанд иншооти махсус — *расадхона* созондааст. Бо ёрии асбобҳои дар расадхона буда дар асоси натиҷаҳои санҷиши ҷадвали ҷойгиршавии ситораҳоро тартиб додааст. Натиҷаҳои омӯзиши ситораҳо ҳам намуда, китоби алоҳида навишта боқӣ гузоштааст. Дар ин китоби Мирзо Улугбек дар бораи 1018-то ситора навишта шудааст.

Шабҳо дар осмон ситораҳои бешумор намоён мешавад. Ситораҳо хеле хурд намудор шаванд ҳам, дар асл ҳар яки онҳо хеле калонанд.

Ситора ҷисми калони осмониест, ки он курашакл ва чун оташ фурузон буда, аз мо хеле дур аст.

ОФТОБ

Офтоб ҳар рӯз саҳарӣ аз як тарафи рӯи Замин баромада, давоми рӯз дар осмон ҳаракат мекунад. Шабона бошад, он ба тарафи дигари рӯи Замин мешинад.

Гӯё ки кураи Замин дар як як ҷо меистаду Афтоб дар атрофи Замин давр мезанад. Дар асл Афтоб нисбати Замин дар як ҷой меистад. Замин бошад дар атрофи Афтоб давр мезанад (расми 3.)



Расми 3. Замин дар атрофи
Офтоб давр мезанад



Расми 4.
Соҳти Афтоб


Диаметри Афтоб аз кураи Замин 109 маротиба калон аст. Афтоб — яке аз ситораҳои шабона нурпошандаи осмон аст. Ситораҳо дар кадом ҳолат бошад, Афтоб низ дар ҳамон ҳолат мешавад.

Ситораҳо аз мо барои ниҳоят дур буданаш нури онҳо то ба Замин омада расидан даҳҳо сол вақт мегузарад. Нури Афтоб бошад, ба Замин дар 8 дақиқа омада мерасад. Дида истодаед, ки ба мо нисбати ситораҳои шабона намоёншаванда Афтоб хеле наздик будааст. Аз ин рӯ:

Афтоб — ситораи ба мо аз ҳама наздиктарин аст.

Дар ядрои Афтоб, яъне маркази он ҳарорат ниҳоят баланд аст. Ҳарорати тарафи сатҳи он паст шуда меравад. Ҳарорати сатҳи Афтоб дар атрофи $+6\,000^{\circ}\text{C}$ мешавад (расми 4).

Масофаи аз Замин то Афтоб ниҳоят калон аст. Аз мо чӣ қадар дур будани Афтобро тасаввур карда мебинем. Фараз кардем, ракетаи тезпарвози дар ҳар сония 12 км



Расми 5. Ракета ба Офтоб дар 5 моҳ рафта расиданаш мумкин

роҳ тайкунанда, аз Замин ба тарафи Офтоб роҳ гирифта бошад, ин ракета то ба Офтоб рафта расиданаш қариб 5 моҳ вақт сарф мекардааст (расми 5).

Офтоб олами беканорро беист равшан карда меистад. Растанӣ ва ҳайвоноти рӯи Замин, инчунин одамон ҳам бо туфайли Офтоб зиндагонӣ мекунанд.



Тӯbero гирифта, онро кураи Замин гуфта тасаввур кунед. Дар он ҳолат диаметри Офтоб нисбат ба тӯб чӣ қадар буданашро ҳисоб кунед.



Калимаҳои асосӣ: ситора, ҷисми осмон, расадхона, Офтоб.



1. Чӣ гуна ҷирмҳои осмонро ситора мегӯянд?
2. Ситораҳо аз ҳамдигар чӣ гуна фарқ доранд?
3. Барои чӣ Офтобро «ситораи наздиктарин» мегӯянд?
4. Диаметри Офтоб аз диаметри Замин чанд маротиба калон аст?
5. Офтоб барои табиати ҷондор чӣ хел аҳамият доштанашро нақл карда диҳед?




САЙЁРАҶО

Системаи Офтоб

Дар атрофи Офтоб сайёраҳо, кометаҳо, метеорҳо ва дигар ҷисмҳои осмонӣ бисёр давр зада мегарданд (расми 6).

Офтоб ва ҳамаи ҷисмҳои осмонии дар атрофи он даврзананда дар якҷоягӣ системаи Офтобро ташкил медиҳад.



Расми 6. Сайёраҳои дар системаи Офтоббуда

Шабҳо баъзан «ситора»-и хираи дар байни дигар ситораҳо сайр карда гаштаре пай бурдан мумкин. Ин гуна ҷисми осмон дар асл ситора набуда, балки сайёра мебошад.

Ҷисмҳои калони осмони дар системаи Офтоб буда, сайёраҳо номида мешаванд.

Сайёраҳо аз худашон нур намебароранд. Мо нурҳои аз сайёраҳо баргаштаи Офтобро мебинему холос.

Дар атрофи Офтоб 8-то сайёра давр зада мегардад. Онҳо чунин ном доранд: Меркурий (Уторид), Венера (Зӯхро), Замин, Марс (Миррих), Юпитер (Муштарӣ), Сатурн (Зуҳал), Уран ва Нептун.

Ҳар як сайёра ба мадор (орбита)-и худ соҳиб аст. Мадори сайёра ин – роҳи ҳаракати сайёраҳои дар атрофи Офтоб будааст. Мадори ҳар як Сайёра дар расми 6-ум бо хатҳои доиравӣ нишон дода шудааст.

Уторид (Меркурий)

Сайёраҳо бо калонию хурди аз Офтоб бо дурию наздикашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ҳама хурдтарин сайёра ин Уторид мебошад. Диаметри он аз диаметри Замин қариб 3 маротиба хурд аст. Дар сатҳи он хок нест. Сатҳи он аз санг ва регҳо иборат аст. Сатҳи он аз афтидани ҷисмҳои осмони майда қачу килеб шудааст. Сатҳи сайёраҳо газҳои ҳархела ихота карда меистад.

Дар сатҳи Уторид ҳаво ва об нест. Аз ҳаёт ҳеҷ ягон нишона надорад. Дар сатҳи Уторид ҳарорат рӯзона $+350^{\circ}\text{C}$, шабона бошад, дар атрофи -160°C мешавад.

Зўҳро (Венера)

Сайёраи Зўҳро аз Замин каме хурд аст. Барои ба Замин наздик буданаш баъзан саҳарӣ Зўҳро ситораи хира барин намоён мешавад. Бобокалонони мо онро ситораи Зўҳро гуён ном мебардаанд. Дар натиҷаи вулқонҳо зада баромадан, дар сатҳи сайёра кўҳҳо ба вуҷуд омадааст. Сатҳи Зўҳро бо оксиди карбонат ва нитроген зич иҳота карда шудааст. Дар сатҳи сайёра ҳарорат рӯзона то $+470^{\circ}\text{C}$ ва шабона дар атрофи $+80^{\circ}\text{C}$ мешавад. Дар Зўҳро ҳаёт нест.

Миррих (Марс)

Диаметри Миррих аз диаметри Замин 2 маротиба хурд аст. Намуди берунаи ранги он *сурх* мебошад.

Сатҳи сайёра аз санг ва реғҳо иборат аст. Дар сатҳи он кўҳҳо бисёр аст. Дар сатҳи он кўҳҳои то 25 000 метр баландӣ дошта вуҷуд дорад. Сатҳи он бо газҳои оксиди карбонат, нитроген ва аргон иҳота шудааст.

Дар Миррих ҳарорат рӯзона дар атрофи $+20^{\circ}\text{C}$ ва шабона дар атрофи -100°C мешавад. Аз Зўҳро порчаҳои оби яхшуда ёфт шудааст. Лекин дар ин сайёра низ ҳаёт набуданаш маълум шудааст.

Муштарӣ (Юпитер)

Муштарӣ сайёраи калонтарин ба ҳисоб меравад. Диаметри он аз диаметри Замин 11 маротиба калон аст. Ин сайёра калон бошад ҳам, дар сатҳи он кўҳ ва чуқуриҳо нест. Чунки сатҳи он асосан бо газҳои гидроген ва гелий иҳота шудааст.

Сатҳи Муштарӣ рӯзона ҳам хунук шуда, ҳарорат то -100°C паст мешавад.



Зуҳал (Сатурн)

Сайёраи Зуҳал ҳам калон аст. Он аз Муштарӣ каме хурдтар мебошад. Зуҳал сайёраи ҳалқанок аст. Ҳалқаҳои он аз моддаҳои дар ҳолати моеъ буда иборат аст. Онро газҳои гидроген, гелий ва метан иҳота карда меистад. Ҳарорати он рӯзона дар атрофи -178°C мешавад.

Уран

Диаметри сайёраи Уран аз диаметри Замин 3 маротиба калон аст. Сатҳи сайёра аз моддаҳои яхкарда иборат аст. Сатҳи он бо газҳои гидроген, гелий ва метан иҳота карда шудааст. Ҳарорати он рӯзона дар атрофи -210°C мешавад.

Нептун

Сайёраи Нептун аз сайёраи Уран каме калон аст. Сатҳи он аз моддаҳои дар ҳолати моеъ буда иборат мебошад. Сатҳи онро газҳои гидроген, гелий ва метан печонида гирифтааст. Ҳарорати сатҳи Нептун рӯзона дар атрофи -200°C мешавад.



Калимаҳои асосӣ: Системаи Офтоб, сайёра, мадор, Уторид, Зӯҳро, Миррих, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун.



1. Системаи Офтобро чӣ гуна ҷисмҳои осмонӣ ташкил медиҳад?
2. Сайёра гуфта чиро мегӯянд?
3. Дар бораи сайёраҳо чиҳоро дониста гирифтед?



Ҳар як сайёраи дар системаи Офтоб бударо кашед ва номҳои онро нависед.



КОМЕТАҲО


Шабҳо дар байни ситораҳо «сар» ва аз дунболи он раванда аз «дум» иборат буда, ҷисми осмонино мушоҳида кардан мумкин (расми 7).

Ҷисми осмонино дар системаи Офтоб бударо, ки аз «сар» ва «дум» иборат аст, «комета» меноманд.

Сари кометаҳо аз санги сахт, оҳан ва дигар моддаҳо, думаш бошад аз газ ва гардҳо иборат аст. Диаметри сари он як чанд километр ва дарозии думи он бошад, як чанд миллион километрро ташкил медиҳад.

Дар байни кометаҳо, кометаҳои ниҳоят калон вуҷуд дорад, ки дарозии онҳо аз 200 миллион километр зиёд, ғайе аз масофаи аз Замин то Офтоб буда ҳам калон аст.

Кометаҳо дар атрофи Офтоб ба мисли Сайёраҳо давр зада намегардад. Онҳо мадори сайёраҳо ро бурида гузашта, гоҳо ба Офтоб наздик ва баъзан дур мешавад. Масалан, сари кометай калон ба назди сайёраи Зӯҳро бошад, нӯги думи он дар назди сайёраи Миррих буданаш мумкин. Базан сайёраҳо дар роҳи худ аз байни думи комета мегузарад. Дар системаи Офтоб аз ҳазорҳо зиёд кометаҳо вуҷуд дорад.



Расми 7. Комета

Думи кометаҳоро сайёраи Замин ҳам бурида гузаштанаш мумкин аст. Агар ҳамин тавр ҳодиса рух диҳад, гард ва газҳои думи кометаро ташкилдиҳанда, дар ҳавои кураи Заминро ихота кардаистода нест шуда меравад.

Ба мо дар байни 200 сол ду маротиба кометаҳо бо Замин рӯ ба рӯ шуданаш маълум. Дар ду ҳолат ҳам думи комета кураи Заминро бурида гузаштааст. Лекин кураи Замин зарар надидааст.

Мабодо сари комета ба кураи Замин наздик шавад, санг ва оҳанҳои дар он буда, ба ҳаво меравад. Чунки сари комета ба Замин ҳангоми бо суръати хеле калон наздик шудан дар ҳаво об шуда меравад.

Ҳавои Заминро ихота кардаистода моро аз кометаҳо ҳимоя карда меистад.

МЕТЕОРҲО

Дар системаи Офтоб ба ғайри сайёраҳо ва кометаҳо, «сангҳои дайду»-и бешумор низ мавҷуд аст. Дар атрофи кураи Замин «сангҳои дайду»-и хеле бисёр бо сайёраи мо якҷоя дар атрофи Офтоб паҳлӯ ба паҳлӯ давр зада мегардад. Баъзеи онҳо ҳангоми бо сайёраи мо наздик шудан кураи Замин онҳоро ба худ мекашад. Ин гуна «сангҳои дайду»-и ниҳоят бо суръати баланд ба болои Замин парида омада истода, дар ҳаво сӯхта меравад (расми 8).



Расми 8. Метеор

Ҷисми осмоние, ки дар ҳаво сӯхта, изи равшан мегузорад, *метеор* номида мешавад.

Калимаи «*метеор*», маънои «*ҳодисаи осмон*»-ро мефаҳмонад. Дар осмон метеоро, яъне «ситораҳои паррон»-ро ҳар шаб дидан мумкин аст. Қариб ҳамаи метеоро ба болои Замин омада нарасида, сӯхта тамом мешавад. Дар баъзе ҳолат метеоро сӯхта тамом нашуда, ба сатҳи Замин омада меафтанд.

Одатан метеорои ба Замин омада афтида аз якчанд килограмм то якчанд тонна мешаванд. Онҳо асосан аз санг, оҳан ва дигар моддаҳо иборат аст.

Агар рӯи Заминро ҳаво иҳота намекард, ҳар рӯз ба сайёраи мо ҳазорҳо метеоро омада афтида, шаҳр ва деҳаҳоро вайрон карда, ҳаёти рӯи Заминро барҳам меод.

Ҳавои Заминро иҳота кардаистода моро аз метеоро ҳимоя карда меистад.



Калимаҳои асосӣ: «ситораи думдор», «комета», «сангҳои дайду», «ситораи паррон», «ҳодисаи осмон», «метеор».



1. Чӣ гуна ҷисми осмониро комета мегӯянд? Онҳо дар кадом шакл ва ҳаҷм мешаванд?
2. Метеор чӣ гуна ҷисми осмонист? Оё шабҳо онҳоро дар осмон дидаед?
3. Моро аз комета ва метеоро чӣ ҳимоя карда меистад?



МОҶ – РАДИФИ ТАБИИИ ЗАМИН


Дар баробари дар атрофи Офтоб давр зада гаштани сайёраҳо дар атрофи сайёраҳо ҳам ҷисмҳои осмонӣ давр мезанад.

Ҷисми калони осмоние, ки доимо дар атрофи сайёра давр зада мегардад, *радифи табиӣ* номида мешавад.

Радифи табиӣ сайёраи Замин Моҳ мебошад (расми 9). Моҳ атрофи Заминро дар 27 рӯзу 8 соат як маротиба давр мезанад. Дурии он аз Замин ба 384 400 километр баробар аст. Моҳ ҳам дар шакли кура аст (расми 10). Диаметри он 3500 километр, яъне аз диаметри Замин 4 маротиба хурд мебошад.

Сатҳи Моҳ ба сатҳи Замин монанд нест. Дар Моҳ растанӣ ва ҳайвонот вуҷуд надорад. Дар сатҳи он табиати бечон ҳукм меронад. Чунки дар Моҳ чизи барои ҳаёт зарурбуда ҳаво ҳам об ҳам мавҷуд нест.

Дар Моҳ ҳарорат рӯзона $+120^{\circ}\text{C}$ ва шабона -160°C мешавад. 15 шабонарӯзи он рӯз буда, пас аз он 15



Расми 9. Давр задани Моҳ дар атрофи Замин



Расми 10. Намуди Моҳ

шабонарӯзи он торик мешавад. Барои ҳамин ҳам мақоли халқии «15 рӯзи моҳ торик ва 15 рӯзи он равшан» аз ҳамин омада баромадааст.

Аз Замин намуди Моҳ дар ҳолати гуногун мешавад. Шабона баъзан Моҳ намоён намешавад. Аз байн як чанд рӯз гузашта, дар шакли хурд моҳи ҳилол намоён мешавад. Бо гузашти рӯзҳо моҳи ҳилол калон шуда, ба моҳи нимпурра табдил меёбад. Моҳи нимпурра рӯз то рӯз пурра шуда, пас аз як ҳафта ба моҳи пурра мубаддал мешавад (расми 11). Пас аз гузашти рӯзҳо боз хурд шуда истодани моҳи пурраро мушоҳида намудан мумкин аст. Дар ҳамин ҳолат моҳи пурра боз ба моҳи нимпурра, сипас ба намуди моҳи ҳилол омада мерасад.

Пас аз якчанд рӯз Моҳ тамоман маълум нашуда мемонад. Боз бо гузашти якчанд рӯзи дигар шабона дар гумбази осмон моҳи ҳилол пайдо мешавад. Ҳамин тариқ, Моҳ намуди худро дигар карда меистад.

Моҳ аз худ нур намебарорад. Он нурҳои Офтобро бармегардонад. Нисфи моҳи ба тарафи Офтоб нигарон равшан, қафояш бошад, торик мешавад. Шабона ба мо фақат қисми фурузони Офтоб равшан карда истодаи он маълум мешаваду халос.



Расми 11. Ҳолатҳои намуди Моҳ: 1 — моҳи ҳилол; 2 — моҳи нимпурра; 3 — моҳи пурра

Ҳама вақт ҷисми фурузони ба он Офтоб афтида истода ба мо пурра намоён шуда намеистад. Калон ё ки хурд намоён шуда истодани ҷисми равшани он ҷойгиршавии Моҳ ва Офтоб нисбатан ба ҳолати Замин вобаста аст.



1. Лампаи мизиро даргиронда, дар роҳи нури он тўбро гузored. Лампаро Офтоб гуфта, тўбро бошад, Моҳ гўён тасаввур кунед. Ба тўб аз тарафи лампа нигаред. Дар он рўи равшаншудаи тўбро пурра мебинед. Моҳи пурра ҳамин тавр ҳосил мешавад.
2. Ба тўб аз паҳлўяш нигаред. Нисфи тўб равшан намоён мешавад. Моҳи нимпурра ҳам ҳамин тавр ҳосил мегардад.
3. Ба тўб чунин нигаред, ки тарафи равшани он каме намоён шавад. Моҳи ҳилол низ ҳамин хел ҳосил мешавад.



Калимаҳои асосӣ: радифи табиӣ, Моҳ, моҳи ҳилол, моҳи нимпурра, моҳи пурра.



1. Радифи табиӣ гуфта, чиро мегўянд? Номи радифи табиӣи Заминро гўед?
2. Моҳ атрофи Заминро дар чанд вақт давр зада мебарояд? Масофаи аз Замин то Моҳ бударо гуфта диҳед?
3. Диаметри Моҳ чӣ қадар буда, он аз Замин чанд маротиба хурд аст?
4. Дар бораи сатҳи Моҳ чиҳоро медонед? Барои чӣ дар сатҳи он чуқуриҳо бисёр аст?
5. Барои чӣ Моҳ ба мо дар шаклҳои ҳархела намоён мешавад.



Ҳолатҳои шакли ҳархелаи Моҳро ба дафтартон кашед.




КУРАИ ЗАМИН

Диаметри кураи Замин 12 800 километрро ташкил мекунад. **Дарозии экватор**, яъне давраи аз маркази кураи Замин гузаронидашуда ба 40 000 км баробар аст. Сохти дохилии кураи Заминро ба 5 қисм ҷудо кардан мумкин аст (расми 12).

Қисми 1-ум маркази кураи Замин буда, аз оҳан ва дигар моддаҳои дар ҳолати сахт буда ташкил ёфтааст.



Расми 13.
Замин ба
худааш кашада
меистад



Расми 12. Сохти
дохилии кураи Замин

Қисми 2-юм аз оксиген, карбон, сулфур ва гидроген барин моддаҳо иборат буда, онҳо дар ҳолати моеъ мебошанд.

Қисми 3-юм аз оҳан ва дигар моддаҳои дар ҳолати мулоимбуда ташкил ёфтааст.

Қисми 4-ум аз оҳан ва дигар моддаҳои дар ҳолати сахтбуда иборат аст.

Қисми 5-ум қишри Замин номида мешавад. Он аз моддаҳои гуногун ташкил ёфтааст. Канданиҳои фойданок низ дар қишри Замин мешаванд. Ҳок ва регҳо дар сатҳи Замин ҷойгир шудааст.

Ҳар як қисм боло ва поён дорад. Лекин кураи Замин боло ва поён надорад (расми 13). Одамон дар кӯҳои рӯи Замин истода бошанд ҳам, худашонро дар болои Замин истода барин тасаввур

мекунанд. Масалан, мо дар болои кураи Замин истодаем гуфта фикр мекунем. Одамони дар тарафи қафо будаи кураи Замин нисбат ба мо пойҳояшон ба боло, сарашон ба паст, яъне поён мешаванд. Лекин онҳо ҳам дар болои кураи Замин истодаем гуфта фикр мекунанд.

Кураи Замин дигар чизҳои дар болояш, поёнаш ва паҳлӯяш бударо ҳам ба худаш кашида меистад.

ГЛОБУС

Одатан барои омӯхтани чизҳои ҳаҷман калон аз модел, яъне нусхаи он истифода мекунанд. **Модел, яъне нусха** — тасвири хурдкардашудаи чизҳои ҳаҷман калон аст. Барои омӯхтани кураи Замин аз нусхаи он истифода бурда мешавад.

Тасвир, яъне нусхаи хурдкардашудаи кураи Замин, глобус номида мешавад.


Калимаи *глобус* маънои *куруро* мефаҳмонад. Калонии ҳаҷми глобус аз кураи Замин якчанд миллион маротиба хурд мешавад. Калонии ҳаҷми глобуси мактаб тӯби футбол барин мешавад (расми 14).



Меҳвари аз маркази глобус гузаронидашударо **меҳвари даврзанӣ** меноманд. Ҷойҳои баромада истодаи меҳвари даврзанӣ ба **қутбҳои шимолӣ** ва **қутбҳои ҷанубӣ** рост меояд. Давраи аз маркази глобус гузаронида шуда, **экваторро** мефаҳмонад.

Расми 14. Глобус:
1 — меҳвари даврзанӣ; 2 — экватор

Дар глобус кӯҳҳо, ҳамвориҳо ва ҳавзаҳои обии рӯи Замин бо рангҳои гуногун тасвир карда мешаванд.



Расми 15. Глобуси Берунӣ сохт

Яке аз глобусҳои аввалинро алломаи бузург **Абурайҳон Берунӣ** (973–1048) сохтааст. Диаметри ин глобуси дар шакли нимкура буда, ба 5 м баробар будааст (расми 15).

Берунӣ дар тарафи паси кураи Замин ҳам хушкӣ буданаширо пешгӯй кардааст. Аз байн қариб пас аз 500 сол гузаштан, сайёҳи испан Христофор Колумб хушкӣ дар паси кураи Замин буда – қитъаи Америкаро кашф кардааст.



Калимаҳои асосӣ: кураи Замин, қишри Замин, глобус, модел (нусха), қутби шимолӣ, қутби ҷанубӣ, экватор.



1. Диаметри Замин ва дарозии экватор чӣ қадар аст?
2. Сохти дохилии кураи Заминро фаҳмонда диҳед.
3. Глобус чист? Аз он ба кадом мақсад истифода мебаранд?
4. Аз глобус меҳвари давранӣ, қутбҳои шимолӣ ва ҷанубӣ, инчунин экваторро нишон диҳед.
5. Дар бораи глобуси Берунӣ сохта чиҳоро медонед?



ИВАЗШАВИИ ШАБУ РЪЗ

Мо «Офтоб баромад», «Офтоб нишаст» мегӯем. Дар асл Офтоб дар як ҷой меистад, кураи Замин бошад, давр мезанад.

Вақти сарфшудаи дар атрофи меҳвари худ як маротиба пурра давр задани кураи Заминро шабонарӯз меноманд.

Тарафи Офтоб равшан кардаистодаи кураи Заминро рӯз ва тарафи торики он шаб мебошад. Ба туфайли дар меҳвари худ давр задан дар рӯи Замин шаб ва рӯз иваз мешавад (расми 16).

Ҳангоми дар атрофи меҳвари худ давр задани кураи Замин рӯз ва шаб иваз мешавад.



1. Глобус ва лампаи электрикиро аз ҳамдигар дар масофаи 1 м дур гузоред. Нисфи глобуси ба тарафи лампа нигарон кардашуда даргиронда шудааст, қафояш бошад, дар ҳолати дарнагиронда мебошад. Қисми даргирондаи он рӯз ва қисми дарнагирондаи он шаб мешавад.

2. Глобусро оҳиста давр занонед. Глобус чанд маротиба давр занонда шуда бошад, тарафҳои равшан ва торики он ҳам ҳамон қадар иваз мешавад.



Расми 16. Ивазшавии шабу рӯз


ИВАЗШАВИИ ФАСЛҶОИ СОЛ

Сайёраи Замин барои дар атрофи Офтоб як маротиба давр зада баромаданаш 365 шабонарӯзу 6 соат вақт меравад.

Вақти сарфшудаи барои як маротиба дар атрофи Офтоб давр зада баромадани кураи Замин сол номида мешавад.

Як сол 365 шабонарӯзу 6 соат буданаш пайи ҳам се солро 365 шабонарӯз гуфта, соли чоруминро бошад, 366 шабонарӯз гуфта мегиранд. Масалан, солҳои 2009-, 2010-ва 2011 аз 365 шабонарӯз иборат бошад, соли 2012 аз 366 шабонарӯз иборат аст. Дар соли 365 шабонарӯз-дошта моҳи феврал аз 28 рӯз, дар соли 366 шабонарӯз-дошта бошад, феврал аз 29 рӯз иборат мешавад.

Кураи Замин дар атрофи Офтоб дар ҳолати ба як тараф майл намудан давр мезанад. 4 ҳолати давр зада баромадани кураи Заминро дар давоми 1 сол дар атрофи Офтоб дида мебароем (расми 17).



Расми 17. Дар атрофи Офтоб давр задани Замин

Ҳолати 1-ум. Нурҳои Офтоб қисми пасти экватори кураи Заминро бештар рӯшноӣ медиҳад. Ин ҳолат ба фасли **зимистон** рост меояд. Нурҳои Офтоб ба ҷойҳои баланди экватори кураи Замин, масалан барои ба кишвари мо кам афтиданаҷ рӯзҳо хунук мешавад.

Ҳолати 2-юм. Нурҳои Офтоб қисми баланд ва пасти экваторро як хел рӯшноӣ мекунад. Ин ҳолат ба фасли баҳор рост меояд.

Ҳолати 3-юм. Нурҳои Офтоб қисми баланди экваторро бештар рӯшноӣ мекунад. Ин ҳолат ба фасли **тирамоҳ** рост меояд. Дар ҷойҳои аз экватор баланд буда, гарм мешавад.

Ҳолати 4-ум. Нурҳои Офтоб қисми баланд ва пасти экваторро як хел рӯшноӣ мекунад. Ин ба фасли тобистон рост меояд.

Ҳангоми дар атрофи Офтоб ба як тараф дар ҳолати моил давр задани кураи Замин, *фаслҳои сол* ҳосил мешавад.



Лампаи электрикӣ ва глобусро гиред. Дар он лампаро Офтоб ва глобусро бошад, кураи Замин гӯён тасаввур кунед. Лампаро даргиронед. Меҳвари давр задани глобусро ба як тараф, дар ҳолати моил будан дар атрофи лампа як маротиба давр занонед. Оқибат 4 ҳолати дар расми 17-ум додашударо ҳосил мекунад. Ҳар як ҳолатро фаҳмонда диҳед.



Калимаҳои асосӣ: шабонарӯз, рӯз, шаб, сол, фаслҳои сол.



1. Шабонарӯз гуфта чиро мегӯянд?
2. Рӯз ва шаб ба кадом тарз иваз мешавад?
3. Сол гӯён чиро мегӯянд?
4. Фаслҳои сол ба кадом тарз иваз мешаванд?
5. Агар давр задани меҳвари Замин ба як тараф дар ҳолати моил намебуд, чӣ мешуд?



ГУНОГУНИИ ТАБИАТИ САТҶИ ЗАМИН



ТАРАФҶОИ АСОСИИ УҒУҶ

Ба майдони кушод баромада, ба муҳити атроф нигоҳ кунем, қисми бо хати доиравӣ иҳота кардашудаи сатҳи Заминро мебинем. Ана ҳамин қисмро ба доира монанд кардан мумкин.

Қисми сатҳи Замин, ки дар ҷои кушод ва ҳамвор дар шакли доира намоён аст, *уғуҷ* номида мешавад.

Замин барои дар шакли кура буданаш ҳам дурии хати *уғуҷ* маҳдуд карда шудааст. Дар ҷои кушод ва ҳамвор ба мо ҷойҳои дуриаш то 4 км буда маълум мешавад.

Уғуҷ 4 тарафи асосӣ дорад. Тарафи Оғтоб мебаромада — *шарқ*, тарафи Оғтоб менишаста — *ғарб*. Барои дигар тарафи уғуҷро муайян кардан дастонашонро чунон дароз кунед, ки дасти ростатон тарафи шарқ, дасти чапатон тарафи ғарбро нишон диҳад. Дар ин ҳолат тарафи шумо нигоҳ карда истода — *шимол*, ақибатон — *ҷануб* мешавад (расми 18).



Расми 18.
Тарафҳои асосии уғуҷ


Тарафҳои уфуқро ба таври мухтасар бо чунин аломатҳои ишора кардан қабул карда шудааст: шарқ — Шқ, ғарб — Ғ, шимол — Ш, ҷануб — Ҷ.

Шарқ, ғарб, шимол ва ҷануб, тарафҳои асосии уфуқ номида мешавад.

Дар замони қадим одамон дар сафарҳои дур пиёда, бо асп ё ки бо шутур ба роҳ баромадаанд. Барои корвониёни дар ҷулу биёбон мерафта ҳам, баҳрнавардони ба сафари дур мерафта ҳам тарафҳои уфуқро донистанашон зарур будааст. Дар он давр асбоби тарафҳои уфуқро нишондиҳанда набуд. Одамон шабона дар гумбази осмон нисбатан ба ҳамдигар ҷойгиршавии ситораҳоро нигариста, тарафҳои уфуқро муайян кардаанд.

Тарафҳои уфуқро ба аломатҳои маҳаллӣ нигариста ҳам муайян кунанд мешавад. Масалан, шохҳои ба тарафи ҷануб будаи дарахтон зичтар, шохҳои ба тарафи шимол будаи дарахтон бошад сирак мешавад.

Ба кундаи дарахти буридашуда нигариста ҳам тарафҳои уфуқро муайян кардан мумкин. Қисми ҷои дурбудаи байни ҳалқаҳои буридашудаи кунда ба тарафи ҷануб, қисми ҳалқаҳои зич ҷойгиршуда бошад, ба тарафи шимол рост меояд (расми 19).




Расми 19.
Кундаи дарахт

Барои муайян кардани тарафҳои уфуқ асбоби махсус — компас ихтироъ карда шудааст (расми 20).

Асбобе, ки барои муайян кардани тарафҳои уфуқ истифода бурда мешавад, компас (қутбнамо) номида мешавад.

Барои аз компас истифода бурдан онро ба болои миз ё ки ба каф бардошта, мурвати он кашида мешавад. Дар ин ҳолат ақрабақҳои компас каме ҷунбида, ба ду тарафи уфуқ рафта меистад. Ақрабаки ҳаворанг дошта шимол, ақрабаки ранги сурх дошта бошад, ҷанубро нишон медиҳад.



Расми 20.

Компас

Қуттичаи компасро тоб дода, ҷои аломати шимол (Ш) гузошта шудаи он ба ақрабаки ҳаворангнок рост карда гузошта мешавад. Пас аз он дигар тарафҳои уфуқ ҳам маълум мешавад. Дар гардиши компас тарафҳои шарқ (ШҚ), ҷануб (Ҷ) ва ғарб (Г) уфуқ ҳам навишта шудааст.



1. Дар ҳолати тарафҳои баромад ва нишастани Офтобро доништан нисбатан ба мактабатон тарафҳои уфуқро муайян кунед.
2. Дар тарафи шимоли мактабатон чиҳе мавҷуд аст (дӯкон, кӯча, боғ, дашт ва ҳоказо)? Дар тарафҳои шарқ, ҷануб ва ғарб чӣ?



Қалимаҳои асосӣ: уфуқ, хати уфуқ, тарафҳои асосии уфуқ, шарқ, ғарб, шимол, ҷануб, ситораи қутбӣ, компас.



1. Уфуқ гуфта чиро мегӯянд? Тарафҳои асосии уфуқро гӯед.
2. Бо ёрии шохҳои дарахт ва кундаи буридашудаи дарахт тарафҳои уфуқ чӣ хел ёфта мешавад?
3. Компас гуфта чӣ гуна асбобро мегӯянд? Бо ёрии он тарафҳои уфуқ чӣ хел муайян карда мешавад?



Дар тарафи шимол, шарқ, ҷануб ва ғарбии хонаатон чиҳе буданаширо ба дафтратон нависед.



ХАРИТАИ НИМКУРАҶО

Барои омӯхтани рӯи Замин ва баъзе қисмҳои он аз глобус не, балки аз харита истифода бурда мешавад. Дар глобус рӯи Замин дар сатҳи кура тасвир карда шавад, дар харита ҷойҳо дар шакли ҳамвор тасвир карда мешавад.


НИМКУРАИ ҒАРБӢ



Расми 21. Харитаи табиӣ нимкураҳо

Харита – тасвири рӯи Замин ё ки баъзе қисм-ҳои хурдкардашудаи он мебошад.

Сатҳи глобусро ба ду тақсим карда, дуто харитаи нимкураи дар шакли доирабуда тартиб дода шудааст (расми 21).



Тасвири доирашакли ба ду тақсимшудаи сатҳи кураи Замин, харитаи нимкураҳо номида мешавад.

Аз харитаи нимкураҳо яке – *харитаи ғарбии нимкура*, дуюмӣ – *харитаи шарқии нимкура* номида мешавад.

МАСШТАБ (МИҚЁС)

Дар харита якчанд маротиба хурд карда нишон дода шудани сатҳи Замин ё қисми он бо воситаи аломати шартии махсус нишон дода мешавад.

Аломати шартие, ки дар харита сатҳи Замин ё қисми он якчанд маротиба хурд карда нишон дода шудааст, масштаб номида мешавад.

Дар расми 21-ум дар харитаи нимкураҳои тасвиршуда масштаб 1:150 000 000 гӯён дода шудааст. Ин аломати шартӣ, сатҳи Заминро дар харита яксаду панҷоҳ миллион маротиба хурд карда тасвир шуданаширо мефаҳмонад.



1. Аз масштаби харитаи нимкураҳо истифода бурда, дарозии экватори кураи Заминро ҳисоб мекунем. Барои ин экватори харитаи нимкураҳои ғарбӣ ва шарқиро чен мекунем.

2. Аз рӯи натиҷаи чен кардан дарозии экватори харитаи нимкураҳо аз 13 см, ҳар дуяш дар якҷоягӣ 26 см буданаширо муайян мекунем. Масштаб барои 1 см – 1 500 км буданаши, $26 \cdot 1500 \text{ км} = 39\ 000 \text{ км}$. Онро 40 000 км гӯён гирифтани мумкин. Дар ҳақиқат, дарозии экватор 40 000 км-ро ташкил медиҳад.

ГУНОГУНИИ ХАРИТАҲО

Харитаҳо ба қисмҳои табиӣ, сиёсӣ, маъмури ва дигар навъҳо тақсим мешавад. Дар харитаҳо уқёнус, баҳр, кӯл

барин ҳавзаҳои обии ҳаворанг тасвир карда мешавад. Дарёҳои ҳаворанг бо хати каҷ тасвир карда мешавад.

Ҳама баҳрҳои рӯи Замин бо якдигар бо воситаи уқёнусҳо пайваست шудаанд. Барои ҳамин ҳам тамоми сатҳи баҳр ва уқёнусҳои рӯи Замин, яъне баландии оби онҳо як хел мешавад. Барои муайян кардани баландии хушкӣҳои рӯи Замин аз ҳамин истифода бурда мешавад. Дар он баландии хушкӣ нисбати сатҳи баҳр чен карда мешавад. Масалан, қуллаи кӯҳи намоён шудаистода ё ки шаҳри шумо зиндагӣ кардаистода, аз деҳа нисбатан 2 000 м дар баландӣ бошад. Агар шаҳр ё ки деҳаи шумо аз сатҳи баҳр 500 м баланд бошад, дар он ҳолат баландии қуллаи кӯҳ 2 500 метрро ташкил мекунад.

Дар харитаи табиӣ хушкӣ аз ҷиҳати баландӣ бо рангҳои ҳархела тасвир карда мешавад.

Ҳар як ранги дар харитаи табиӣ буда аз сатҳи баҳр чӣ қадар баланд будани ҳамон ҷойро мефаҳмонад. Баландии ҷойро аз ҷадвали баландии харитаи табиӣ, ки бо аломати шартӣ оварда шудааст, доништа гирифтани мумкин. Харитаи дар расми 21-ум тасвиршуда харитаи табиӣ мебошад. Аз ҷадвали баландии дар поёни харита оварда истифода бурда, ихтиёран чанд метр баланд будани ҷойҳои хушкӣ рӯи Замин аз сатҳи баҳрро муайян кардан мумкин аст.

Дар харитаи нимкураҳои табиӣ баландии тамоми хушкӣҳои рӯи Замин акс ёфтааст. Дар харитаҳои табиӣ, ки дар он як қисми рӯи Замин тасвир карда шудааст, низ мавҷуд аст. Харитаи табиӣи кишвари мо Республикаи Ўзбекистон аз ҷумлаи чунин харитаҳо мебошад. Дар ин харита сатҳи баландии ҳудуди кишварамон аз сатҳи Замин бо рангҳои гуногун тасвир карда шудааст.

Дар харитаи сиёсӣ сарҳадҳои ҳар як давлат нишон дода шуда ва ҳудуди соҳиб шудаи ҳар як давлат бо ранги алоҳида тасвир карда мешавад.

Масалан, дар харитаи сиёсӣ ҳудуди Ўзбекистон бо ранги сабз нишон дода шуда бошад, ҳар як ҳудуди давлатҳои ба он ҳамсоя бо рангҳои алоҳидаи зард, сурх, чигарранг, хокистарранг ва гайраҳо нишон дода мешавад.

Дар харитаи маъмури тақсимшавии ягон мамлакати маълум тасвир карда мешавад.

Масалан, дар харитаи маъмурии Республикаи Ўзбекистон сарҳадҳои Республикаи Қароқалпоқистон ва ҳар як вилоят нишон дода, инчунин ҳудудҳои онҳо бо рангҳои алоҳида ранг карда шудааст.



1. Аз харитаи табиӣ нимкураҳо хушкҳои сатҳи Замин аз сатҳи баҳр то 100 м бударо дида бароед.
2. Ҷойҳои баланди рӯи Замин, яъне ҷойҳои кӯҳҳои баландро дида бароед.



Калимаҳои асосӣ: харита, харитаи нимкураҳо, масштаб, сатҳ, қадвали баландӣ, харитаи табиӣ, харитаи сиёсӣ, харитаи маъмури.

1. Харита чист? Фарқи онро аз глобус гуфта диҳед.
2. Харитаи нимкураҳо гуфта чӣ гуна харитаро мегӯянд?
3. Масштаб чист? Бо ёрии масштаб масофаи як ҷой то ҷои дигар чӣ хел муайян карда мешавад?
4. Дар харитаи табиӣ сатҳи Замин чӣ хел тасвир карда мешавад?
5. Харитаи сиёсӣ ва харитаи маъмури гуфта чӣ хел харитаҳоро мегӯянд?



ШАКЛҲОИ АСОСИИ САТҶИ ЗАМИН

Кӯҳ ва ҷамвориҳо


Дар қисми хушкии сатҳи Замин ҷойҳои ҷамвор—**ҷамвориҳо** ва ҷойҳои баланд — **кӯҳҳо** алоҳида ҷудо шуда меистад.

Кӯҳҳо ва ҷамвориҳо — шаклҳои асосии хушкӣҳои рӯи Замин аст.

Дар рӯи Замин кӯҳҳо дар шакли танҳо кам аст. Онҳо бештар бо якдигар қатор мешаванд (расми 22).

Кӯҳҳое, ки дар як қатор бо ҳамдигар пайвастанд, қаторкӯҳ номида мешавад.

Қаторкӯҳҳо ба даҳҳо, ҳатто ба садҳо километр тӯл мекашанд. Кӯҳҳо дар харитаи табиӣ ҷигарранг тасвир карда мешавад. Ба рангҳои баланду хираи онҳо нигариста, пасту баландии кӯҳҳоро муайян кардан мумкин. Ранг чӣ қадар хира бошад, баландии кӯҳ ҳамон қадар баланд ба ҳисоб меравад.



Расми 22. Қаторкӯҳи Чотқол

Нисфи зиёди хушкиҳои рӯи Замиро кӯҳҳо иҳота кардаанд. Аз харитаи табиӣ нимкураҳо ҷойҳои кӯҳҳо иҳота-кардари дида баромадан мумкин.

Қуллаи кӯҳи аз ҳама баландтарини рӯи Замин **қуллаи Чамолунгма (эверест)**-и қаторкӯҳи Ҳимолой буда, баландии он 8 848 м аст.

Ҷамвориҳо нисбати баландӣ ба пастҷамворӣ, теппаҳо ва паҳнкӯҳҳо тақсим мешавад.

Баландии ҷамвориҳо аз сатҳи баҳр то 200 м бошад – пастҷамворӣ, аз 200 м то 500 м буда теппаҳо аз 500 м баланд бошад – паҳнкӯҳ номида мешавад.

Дар харитаи табиӣ пастҷамвориҳо бо рангҳои сабз, теппаҳо бо зардҷатоб, паҳнкӯҳҳо бошад бо ҷигарранги баланд тасвир карда мешавад.

Қисми зиёди хушкиҳои рӯи Замиро ҷамвориҳо ташкил медиҳад. Онҳо намудҳои гуногун доранд. Ҷамвориҳо аз ҷойҳои ҷамвор, теппаҳо ва ҷарҳо аз чуқуриҳо низ иборат мешавад (расми 23).



Харитаи табиӣ нимкураҳоро аз назар гузаронед. Дар кӯчи рӯи Замин кӯҳҳо бисёр ва дар кӯчи ҷамвориҳо буданашро дида бароед.



Расми 23. Ҷамвориҳои ҷамвор (1), теппа (2) ва ҷарнок (3)

Материкҳо ва уқёнусҳо

Хушкии рӯи Замин асосан ба 6-то хушкии калон тақсим шудааст. Ҳар як хушкии калон материк номида мешавад. Материкҳои рӯи Замин бештар чунин ном бурда мешавад: **Евросиё, Африка, Америкаи Шимолӣ, Америкаи Ҷанубӣ, Австралия** ва **Антарктида**. Ин материкҳоро 4-то уқёнус печонида меистад: **уқёнуси Ором, уқёнуси Атлантика, уқёнуси Ҳинд** ва **уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ**.



Расми 24. Соҳили уқёнус

Тағи оби Уқёнус ҳам ба монанди хушкӣ аз кӯҳ ва ҳамвориҳо иборат аст. Ҳамвориҳо майдони хеле калонро соҳибанд. Қаторкӯҳҳои тағи об баланд буда, ба масофаи хеле дур тӯл кашидаанд.

Чуқурии миёнаи уқёнусҳо дар атрофи 2 000–3 000 м мешавад. Чуқурии баъзе ҷойҳои уқёнусҳо аз 5000 м зиёд аст. Ҷои аз ҳама чуқур **гулӯгоҳи Марианаи** уқёнуси Ором буда, чуқурии он 11 022 м-ро ташкил медиҳад.

Соҳили уқёнусҳо хеле зебо аст (расми 24).



Калимаҳои асосӣ: кӯҳ, қаторкӯҳ, ҳамворӣ, пастхамӣ, теппа, паҳнкӯҳ, материк, уқёнус.



1. Хушкӣҳои рӯи Замин ба кадом шаклҳои асосӣ соҳиб аст?
2. Қаторкӯҳҳо гуфта чиро мегӯянд? Дар харитаи табиӣ кӯҳҳо чӣ хел тасвир карда мешавад?

3. Ҳамвориҳо нисбат ба баландӣ ба кадом навъҳо тақсим мешавад?
4. Дар рӯи Замин чӣ хел материкҳо ва уқёнусҳо ҳаст?
5. Дар бораи кӯҳ ва ҳамвориҳои таги уқёнус чӣҳо медонед?



Аз харитаи табиӣ нимкураҳо истифода бурда, дар харитаи бехат материкҳоро бо ранги сабз, уқёнусҳоро бошад бо ҳаворанг ранг кунед. Сипас номи ҳар як материк ва уқёнусҳоро нависед.



ХАРИТАИ ТАБИИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Дар харитаи табиӣ Республикаи Ўзбекистон аломатҳои шартии гуногун оварда шудаанд (расми 25). Бо ёрии ҷадвали баландии харита, ҳудудҳои кишварамон ва сохти сатҳи Замиро муайян кардан мумкин аст.

Дар харитаи табиӣ қисми ҳудудҳои ғарбии кишварамон асосан бо ранги сабз тасвир карда шудааст. Баландии ин ҷойҳо аз сатҳи баҳр то 200 м мебошад.

Пастхамиҳои, ки қисми ғарбии ҳудудҳои кишварамонро иҳота кардаанд, *пастхамиҳои Тӯрон* номида мешавад.

Тарафи шарқии пастхамиҳои Тӯрон бо ранги зард тасвир карда шудааст. Баландии ин ҷойҳо тепаҳои аз 200 м то 500 м дошта мебошад. Ин гуна тепаҳо дар байни пастхамиҳои Тӯрон ҳам вучуд дорад. Қисми калони пастхамӣ ва тепаҳо аз ҷулҳои регнок иборат аст. Дар қисми ғарбии пастхамиҳо ботлоқзорҳо мавҷуд аст.

Ҷойҳои зарди дар харита тасвир кардашударо аз тарафи шарқ бо ранги гулобӣ ифода карда печонида меистад. Аз ҷадвали баландӣ доништан мумкин аст, ки ин ҷойҳои бо ранги гулобӣ тасвир карда шуда, аз сатҳи баҳр аз 500 м то 1 000 м буда, паҳнкӯҳҳои баландро ташкил мекунад.

Теппа ва паҳнкӯҳҳо ҳам ба мисли пастҳамворӣ ба ҳамворӣ дохил мешавад. Аммо, теппа ва паҳнкӯҳҳо нисбат ба сатҳи баҳр аз пастхамӣ баланд мешавад. Дар теппа ва паҳнкӯҳҳо ҳам заминҳои ҳамвории ҷои калонро ишрол карда низ мавҷуданд.

Майдонҳои кишти шаҳр ва қишлоқҳои мамлакатамон асосан дар теппа ва пастхамиҳо ҷойгир шудаанд.

Дар харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон дарёҳои калон, канал, кӯл ва обанборҳо низ тасвир карда шудааст.

Бо ёрии аломатҳои шартии харитаҳо номҳои мамнӯъгоҳҳо ва тарзи ҷойгиршавии онҳо дар ҳудуди кишварамонро ҳам доништа гирифта мумкин.

Аз харита дар ҳудуди кишварамон канданиҳои фойданокӣ асосии канда мегирифта ва дар куҷо ҷойгир будани конҳои онҳоро низ муайян кардан мумкин.



1. Аз ҷадвали баландӣ истифода бурда, аз харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон сатҳи ҳудуди кишварамонро дида бароед.

2. Аз харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон дарёҳои калон, канал, кӯл ва обанборҳои ҳудуди кишварамонро нишон диҳед.



1. Пастхамиҳо аз сатҳи баҳр дар чанд метр баландӣ мешавад? Пастхамиҳо куҷои ҳудуди кишварамонро ихота кардааст?



Канданиҳои ғойданок

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ▲ – нефт | ■ – мис |
| △ – гази табиӣ | ◻ – намаки ошӣ |
| ■ – ангиштсанг | ◊ – мармар |
| ▨ – ангишти чигарранг | ◊ – гранит |
| ● – тилло | ⊠ – оҳаксанг |
| ⊙ – нуқра | □ – гипс |
| □ – волфрам | |



2. Теппаҳо аз сатҳи баҳр дар чӣ қадар баландӣ мешаванд? Аз харитаи табиии Республикаи Ўзбекистон теппаҳоғиҳоро нишон диҳед.
3. Паҳнкӯҳҳо аз сатҳи баҳр дар чӣ қадар баландӣ мешавад? Онҳо кучои ҳудуди кишварамонро иҳота кардаанд?
4. Кӯҳҳо дар кадом тарафи ҳудуди кишварамон ҷойгир шудаанд? Номи қаторкӯҳҳои ҳудуди кишварамонро гуфта диҳед.



Аз харитаи табиии Республикаи Ўзбекистон истифода бурда, дар харитаи беҳат сатҳи Замини кишварамонро бо рангҳои тааллуқдор ранг кунед.

ДАРЁҲО

Дар глобус ё ки харитаҳо бисёр хатҳои ҷаворанги каҷу килебро мебинед. Онҳо дарёҳоро мефаҳмонанд.

Дарё — яке аз шоҳҳои оби калони ба чуқури ҷоришаванда буда, ба тариқи табиӣ ба вучуд омадааст.

Дарёҳои кишварамон асосан аз обшавии барфҳои кӯҳ ҳосил мешавад. Дарёи аз ҳама дарози ҳудуди Ўзбекистон **Сирдарё** аст. Он аз қаторкӯҳҳои Чотқол ва Фарғона сар мешавад. Дарозии он 3 019 км аст. Он дашт, боғҳо ва аҳолиро бо об таъмин намуда, боқимондаи обаш ба баҳри Арал мерезад.

Дарёи аз ҳама сероби ҳудуди кишварамон **Амударё** аст. Дарозии он 2 540 км. Амударё аз кӯҳҳои Помир сар мешавад. Амударё дашт ва боғоро об дода, барои таъмин намудани аҳоли бо об аҳамияти калонро соҳиб



Расми 26. Дарёҳои кишварамон: 1 – ҷараёни пасти Амударё; 2 – Кӯксув; 3 – Тӯпаланг

аст. Дарё қисми боқимондаи обашро ба баҳри Арал мерезад.


Зарафшон, Қашқадарё, Қундуздарё, Кофарниҳон, Сурхондарё, Шеробод, Чирчиқ, Оҳангарон, Норин, Қорадарё, Кӯксув, Тӯпаланг (расми 26) барин дарёҳо ҳам дар бобати бо об таъмин намудан роли муҳим мебозад.

Аз кӯҳҳо ё ки теппагиҳо ба пасти ҷорӣ шудагузаранда дарёи хурд ё ки ҷӯйҳои калонро одатан сой ҳам мегӯянд. Сойҳо фақат дар баҳор пур шуда ҷорӣ мешаванд.

Дар дарё ва сойҳои кишварамон ба мисли зағорамоҳӣ, моҳии сурхбол, моҳии увода, лаққамоҳӣ, моҳии капур, аломоҳӣ, шӯртан, шӯртани алафхӯр, гулмоҳӣ, гулмоҳии дарё, моҳи парварда, мормоҳӣ, моҳии холдор, моҳии душоха, суфмоҳӣ ва дигар намуди моҳиҳо ҳаёт ба сар мебаранд (расми 27).

КАНАЛҲО

Аз дарёҳо истифода бурдан ҳар доим ҳам қулай нест. Дар бисёр ҷойҳо заминҳои серҳосил мавҷуд аст, аммо об нест. Одамҳо дар ин гуна ҷойҳо каналҳо кофтаанд.



Расми 27. Моҳиҳои дарё ва кӯлҳои кишварамон:

- 1 – зағорамоҳӣ; 2 – моҳии сурхбол; 3 – моҳии удова;
 4 – лаққа; 5 – моҳии капур; 6 – аломоҳӣ; 7 – шўртан;
 8 – шўртани алафхўр; 9 – гулмоҳӣ; 10 – гулмоҳии дарё;
 11 – моҳии парварда; 12 – мормоҳӣ; 13 – моҳии холдор;
 14 – моҳии душоха; 15 – суфмоҳӣ

Канал дарёи сунъиест, ки аз тарафи инсон кофта шудааст.

Инсон дар чўлҳои беоб каналҳо канда, он ҷойҳоро ба бўстон табдил дода, шаҳр ва деҳаҳоро бунёд кард.

Каналҳо обро аз дарёҳо мегиранд. Бо воситаи каналҳо дарёҳо бо ҳамдигар якҷоя карда шуданаш ҳам мумкин.

Дар кишварамон бо мақсади аҳолиро бо об таъмин намудан ва барои майдонҳои киштро васеъ намудан каналҳои бисёре кофта шудааст.

Аз харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон каналҳои ҳудуди кишварамон дар кадом ҷойҳо ва бо кадом тарз кофта шуданашро дидан мумкин.

Каналҳои аз ҳама калони кишварамон, **Канали калони Фарғона дар води Фарғона аст. Каналҳои Аму-Қаршӣ, Аму-Бухоро, Кегайлӣ, Қувонишҷарма, Шимолӣ, Шеробод, Занг** ва ғайра ҳам аҳоли ва майдонҳои киштро барои бо об таъмин намудан хизмат мекунад.

КЎЛҲО

Дар рӯи Замин ба тариқи табиӣ чуқуриҳои калони ба вуҷуд омада бисёр аст. Дар ин ҷойҳо об ҷамъ шуда, кўлҳо ҳосил шудаанд.

Кўл – ба тариқи табиӣ ба вуҷуд омада, аз оби бисёри дар чуқури ҷамъшуда мондааст.

Кўлро аз баҳр фарқ карда тавоништан лозим. Баҳр бо уқёнус пайваст шуда, оби он шўр мешавад. Кўл бошад бо уқёнус пайваст намешавад, оби онро нўшидан ҳам мумкин нест.




Баҳри Арали кишварамон ҳам дар асл кӯл аст. Чунки он бо уқёнус пайваст нашудааст. Майдони он калон ва обаш барои шӯр будан онро баҳр гӯён одат кардаанд (расми 28).

Ба ғайр аз баҳри Арал дар кишварамон кӯлҳои ба мисли **Сариқамиш, Айдар, Арнасой, Тузкон, Ҷилдирбос, Машанкӯл, Довуткӯл, Денгизкӯл, Улуғшӯркӯл** мавҷуд аст. Дар кӯлҳо қариб ҳамаи намудҳои моҳии дар расми 27-ум тасвирёфтaro дидан мумкин аст.

ОБАНБОРҲО

Барфҳои кӯҳҳои кишварамон дар баҳор барои тез об шуданаш дарёҳо пур шуда ҷорӣ мешавад. Дар тобистон бошад, обҳои дарё кам мешавад. Лекин дар ин давр барои обёрии дашт ва боғҳо бисёр об лозим мешавад ва об нарасида мемонад. Дар баҳор обҳои зиёди дарёро ҷамъ намуда ва онҳоро дар тобистон ба миқдори зарур ба дарё сар додан **обанбор** месозанд.

Обанбор кӯли сунъиест, ки аз тарафи инсон барпо карда шудааст.



Расми 28.
Соҳили баҳри Арал



Расми 29.
Обанбори Чорвоқ

Обанбор барои пеши роҳи оби дарёро бастан ва ҷамъ намудан бунёд карда мешавад. Масалан, аз ҳисоби оби Амударёро баста ва ҷамъ намудан **обанборҳои Туямӯйин, Талимарҷон** ва **Тӯдакӯл** сохта шудааст. Ҳамин тавр, дар Қашқадарё **обанборҳои Чимқӯрғон** ва **Панҷкамар**, дар Сурхондарё **Сурхони ҷанубӣ**, дар дарёи Тӯпаланг **обанбори Тӯпаланг**, дар Қорадарё **обанбори Андиҷон**, дар дарёи Чирчиқ **обанбори Чорвоқ** сохта шудааст (расми 29).

МУҲОФИЗАТ КАРДАНИ ОБ

Дар саршавии дарёе оби он соф ва тоза мешавад. Ба обҳои дарё баъзе одамҳо ахлотҳои ҳархеларо мепартоянд. Дар баъзе корхонаҳо обҳои ифлосшуда ба оби дарё якҷоя шуда меравад. Обҳои кӯл, обанбор, канал ва ҷӯйҳо ҳам ҳамин тарз ифлос мешаванд.

Бо ахлотҳои ҳархела об ифлос карда шуда, ба организми одамон ва растаниҳо ҳам зарар мерасонад.

Барои ҳамин ҳам обҳоро ифлос накардан лозим аст.

Марказҳои шаҳр ва деҳаҳо бо оби **водопровод** таъмин карда шудааст. Оби водопровод аз оби дарё ё ки канал гирифта мешавад. Дар он об бо ёрии дастгоҳҳои махсус тоза карда мешавад. Оби тозаи водопроводҳоро барои гирифтани ва ба аҳоли расонида додан бисёр мутахассисон меҳнат мекунанд ва сарфу хароҷоти калон аст. Барои ҳамин ҳам оби водопроводро исроф накарда, сарф кардан лозим аст.

Ба деҳаҳо, ки обҳои водопровод ба он ҷо намеравад, аз обҳои дарё, канал ва ҷӯй истеъмол мекунанд. Ин гуна обҳои равноро истеъмол накарда, аввал онро албатта ҷӯшонидан зарур.



Аз харитаи табиии Республикаи Ўзбекистон дарё ва каналҳои калони дар ҳудуди кишварамон бударо дида бароед.



Калимаҳои асосӣ: дарё, канал, кўл, обанбор, водопровод.



1. Дарё гуфта чӣ гуна шохаҳои обро мегӯянд? Кадом дарёҳои ҳудуди кишварамонро медонед?
2. Канал чист? Дар кишварамон кадом каналҳои калон мавҷуд аст?
3. Кўл гуфта чиро мегӯянд? Дар ҳудуди кишварамон кадом кўлҳои калон мавҷуданд?
4. Обанбор ба кадом мақсад бунёд карда мешавад? Дар ҳудуди кишварамон кадом обанборҳои калонро медонед?
5. Сабаби ифлосшавии обҳо чист? Барои ифлос нашудани онҳо чӣ кор кардан лозим?



Ба харитаи беҳат кўл ва обанборҳои калони дар ҳудуди кишварамон бударо ақс кунед.



ҶАНГАЛ(БЕША)-ЗОРҶО

Дар боғҳо дарахтони меванок ва дар кўчаю хиёбонҳо дарахтҳои манзаравай месабзанд. Ин дарахтҳо аз тарафи инсон шинонда шуда, парвариш карда мешавад. Масофаи байни ҳар яки онҳо маълум буда, дорои майдони калон мебошад.

Дар рӯи Замин чунон дарахтзорҳои майдонҳои калон дошта мавҷуд аст, ки он дарахтҳо ба якдигар бениҳоят наздик, яъне зич ҷойгир шудаанд.

Майдони калоне, ки дар он дарахтон зич ҷойгир шудаанд, ҷангалзор ном дорад.

Дар ҷангалзорҳо дарахтон ба мисли санавбар, тўс, коҷ, ҷалғўза ва булут месабад. Ҷи гуна сабзидани дарахтҳо ба шароити табиии ҷангалзор вобаста аст. Дар ҷангалзорҳо дар қатори дарахтҳо бутта ва алафҳо ҳам мерўянд.

Вақтҳои охир ба ҷои дарахтони буридаи ҷангалзорҳо кўчатҳои онҳо шинонда мешаванд. Дар баъзе ҷойҳо кўчатҳо шинонида, ҷангалзорҳои сунъӣ ташкил мегардад.

Бисёр қисми ҳайвонҳои ёбоии рӯи Замин дар ҷангалзорҳо ҳаёт ба сар мебаранд. Дар ҷангалзорҳо шер, паланг, хирс, гург, рўбоҳ, маймун ва ба мисли инҳо ҳайвонҳои калон зиндагӣ мекунанд.

Дар ҳудуди Ўзбекистон ҷангалзорҳои кўҳӣ, тўқай ва ҷўл мавҷуд аст (расми 30). Дар доманаҳои кўҳӣ арчазорҳо, чормағзорҳо, пистазорҳо ва ғайра **ҷангалзорҳои кўҳиро** ташкил мекунанд. Дар ҷангалзорҳои кўҳӣ ба мисли дарахтҳои тўс, сафедор ҳам месабад. Ин гуна ҷангалзорҳо дар ҳудудҳои кўҳии кишварамон майдонҳои калонро соҳибанд.

Ҷангалзорҳои кўҳӣ барои хубтар намудани экология, барои шуста нарафтани хокҳо ва барои пешгирии кардани кўчишҳои кўҳӣ мавқеи ба худ хос дорад.

Дар ҷангалзорҳои тўқай ба мисли дарахтҳои санҷид, сафедор ва шумтол месабад. Ҷангалзорҳои тўқай соҳилҳои Амударё ва баҳрҳои дарё ҳосилкардари соҳиб шудаанд.

Дар баъзе маҳалҳои Қизилқум **ҷангалзорҳои ҷўлии** аз саксавулҳо иборат ҳам вомехўранд.


Ҳаворо барои бо оксиген бой гардонидан аҳамияти ҷангалзорҳо бениҳоят калон аст.

Ҷангалзорҳо захираи ҷӯбу тахта низ мебошанд. Ҳангоми сохтани биноҳо, мебел ва дигар чизҳо асосан аз дарахтҳои ҷангалзор истифода бурда мешавад. Қоғазҳо ҳам маҳсули дарахтҳои ҷангалзор ба ҳисоб меравад.

Нисфи зиёди дорувориҳои дар соҳаи тиб истифодашаванда аз барг ва меваҳои дарахтони ҷангалзорҳо ва аз пусти булутҳо гирифта мешавад. Барои ҳамин ҳам ҷангалзорро «дорухонаи сабз» ҳам меноманд.

Агар майдонҳои ҷангалзорҳо кам шуда раванд ба табиат зарари ҷидди мерасад. Бо мақсади пеши роҳи инро гирифтани дар майдонҳои ҷангалзорҳо ба ҷои дарахтҳои бурида кӯчатҳо шинонида, ҷангалзорро барпо кардан зарур аст.

Ҷангалзорҳои мамлакатамон боигарии умумимилли буда, мулки давлат ба ҳисоб меравад ва аз тарафи



Расми 30. Арчазори кӯҳӣ (1), чормағззорҳо (2, 3), ҷангалзори тӯқай (4), ҷангалзори саксавулноки ҷул (5)

давлат ҳимоя карда мешавад. Дар давраи ҳозира дар ҳудуди кишварамон қариб ба 70 наздик **хоҷагии қангалпарварӣ** фаолият нишон медиҳад. Хоҷагиҳои қангалпарварӣ омӯзиши қангалзор, барқарор кардан, сабзонидани дарахтҳо, аз оташ ва аз ҳашаротҳои зараркунанда нигоҳ доштан ва ба ҳисоб гирифтани ин корхоро иҷро мекунад. Дар хоҷагии қангалпарварӣ ба ҷои ҳар як дарахти бурида якчандто кӯчат шинонида мешавад.

Ҳангоми ҷамъ кардани растаниҳои дорувор ҳам хоҷагиҳои қангалпарварӣ ёрӣ медиҳад. Ҳар сол аз 500 тонна зиёд доруҳо аз ашёи хоми растаниҳо ҷамъ карда мешавад. Дар баробари ин, дар хоҷагиҳо пиёзи анзур, бойчечак, тотум, бобуна, бӯйи модарон барин растаниҳои шифобахш кошта зиёд карда мешавад.

Дар хоҷагиҳои қангалпарварӣ бо оруи асалпарварӣ ҳам машғул шуда, ба миқдори зиёд асали шифобахш гирифта мешавад.



Калимаҳои асосӣ: қангалзор, кӯчиши кӯҳ, қангалзори кӯҳ, хоҷагии қангалпарварӣ, қангалзори тўқай, қангалзори ҷўл.



1. Қангалзор гуфта кадом ҷойро мегӯянд?
2. Дар қангалзорҳо асосан кадом дарахтҳо месабзанд?
3. Дар қангалзорҳо кадом ҳайвонҳои калон зиндагӣ мекунанд?
4. Дар бораи қангалзорҳои кишварамон чиҳоро медонед?
5. Дар бораи аҳамияти қангалзорҳо нақл карда диҳед?




ЧЎЛҲО

Дар маҳалҳои истиқомати аҳоли миқдори солонаи боришот дар атрофи 500–1000 мм мешавад. Дар баъзе ҷойҳо боришот бениҳоят кам буда, миқдори боришоти солона аз 200 мм зиёд намешавад, обҳои ҷоришаванда ҳам нест. Ин гуна ҷойҳо хушк буда, растаниҳо хуб инкишоф намеёбад.


Заминҳои хушке, ки дар он растаниҳо хуб инкишоф намеёбад, ҷул ном дорад.

Ҷул регнок, гилнок ё ки сангнок мешавад. Дар ҷули регнок шамол регҳоро мерӯбад (расми 31), баъзан баландихоро ҳосил мекунад. Ин гуна баландихоро **бархан**, яъне **хомаи рег** меноманд. Бо воситаи шамол шаклҳои ҳархела ба вучуд меояд (расми 32).

Дар ҷули гилнок заминҳои қабат ба қабат ва кафида рафтаи хокҳои заранг заминҳои — **тақир** мавҷуд аст (расми 33).



Расми 31. Қизилқум



Расми 32. Регҳои чўл шаклҳои гуногунро ҳосил мекунад

Расми 33.
Тақир

Чўл аз сабаби хушк ва ҳавояш гарм будан растаниҳо кам месабзад. Алафҳо ва растаниҳояш асосан каме дар мавсими борон боридан сабзида, дар мавсими хушкии бобориш хушк мешавад. Растаниҳои ба мисли саксовул ва явшон (хор) ба шароити хушкӣ мувофиқ шудаанд. Решаи ин растаниҳо бениҳоят дароз буда, аз обҳои зери замин баҳра мегирад.

Нисфи зиёди ҳудуди Ўзбекистонро чўлҳо иҳота кардааст. Дар ҳудуди кишварамон чўлҳои **Қизилқум, Устюрт, Мирзочўл, Қарнобчўл** ва **Қаршӣ** мавҷуд аст. Дар чўлҳо мавсими тирамоҳ 5–6 моҳ давом карда, ҳарорати ҳаво дар ҷои соя то $+50^{\circ}\text{C}$ бардошта мешавад, рег бошад то $+80^{\circ}\text{C}$ метасфад. Дар ин давр боришот намешавад. Дар болои чўлҳои васеъ шамоли гарм вазида, бо худаш рег ва гардҳоро гирифта меояд. Ин гуна шароит барои растанӣ ва ҳайвонҳо ҳалокатовар аст.

Дар чўлҳои кишварамон оғози баҳор ва охириҳои

тобистон ба миқдори кам борон меборад. Дар зимистон ҳарорати ҳаво то -20°C хунук буда, барф меборад.

Дар чўлҳо растаниҳо ба мисли явшон, савсан, гули нештаршакл, саксавул, телескен, мерендера, юлғуни чўл, кавроки бўйин, ҷузгун, хори сафед месабзад (расми 34). Дар баъзе ҷойҳои чўл баҳорон бойчечак, лола ва лолаарўсак «лолақизғалдоқ»-ҳо шукуфта, манзараи зеборо ҳосил мекунад.

Дар чўл аз ҳайвонҳои калон ба мисли ҷайрон, оққуйруқ, қулон, рўбоҳ, шағол, гурбаи регӣ зиндагӣ мекунад. Аз ҳайвонҳои майда бошад, товушқон, сангпушт, хорпуштак, кўрмуш, калтакалос, морҳо бисёр вомехўранд. Аз навъҳои калтакалос, калтакалоси сурхгўш, калтакалоси зиндаёб, калтакалоси кабуд, калтакалоси қаҷакдум, калтакалоси чобук, калтакалоси синксимон, агамаи чўл, сусмори хокистарранг ҳаёт ба сар мебаранд (расми 35).

Аз навъҳои мор ба мисли мори печон, мори айнакдор (кобра), мори афъӣ, мори зиреҳпўш мавҷуд аст (расми 36).

Аз қушҳо ба мисли чаковаки тоҷдор, чаковак, дугдоғи сурх, бизғилдоқ, уқоби лошахўр, дугдоғ, пайғу (ғалевоҷ), уқоби морхўр, уқоби даштӣ дучор мешавад (расми 37).


Қисми калони чўлҳои гилноки кишварамон аз тарафи халқамон аз худ карда, ба киштзор ва боғҳо табдил дода шуд, инчунин шаҳр ва деҳаҳо бунёд карда шуд.




Аз харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон чўлҳои дар ҳудудии кишварамон бударо нишон диҳед ва номҳои онҳоро гуфта диҳед.




Калимаҳои асосӣ: чўл, хомаи рег (бархан), тақир, чўли регнок, чўли гилнок, чўли санглох.




Расми 34. Растаниҳои чўлҳои сарзаминамон: 1 – янтоқҳо; 2 – явшон; 3 – телескенҳо; 4 – савсанҳои бунафшаранг; 5 – наштарбарг; 6 – мерендера; 7 – юлғуни чўл; 8 – кавроки бўйин; 9 – саксавул; 10 – чўзғун; 11 – гули қашқарӣ; 12 – хори сафед



Расми 35. Намуди калтакалосҳои чўлҳои кишварамон: 1 – калтакалоси гўшсурх; 2 – калтакалоси зинда таваллудкунанда; 3 – калтакалоси кабуд; 4 – калтакалоси качдум; 5 – калтакалоси чобук; 6 – калтакалоси синксимон; 7 – агамаи чўл; 8 – сусмори хокистаранг



Расми 36. Намуди морҳои чўлҳои кишварамон: 1 – мори печон; 2 – мори айнакдор (кобра); 3 – мори афъӣ; 4 – мори зирехпўш



Расми 37. Намуди паррандаҳои чўлҳои кишварамон:
 1 – чаковаки тоҷдор; 2 – чаковак; 3 – дурдоғи сурх;
 4 – бизгилдоқ; 5 – уқоби лошахўр; 6 – дурдоғ; 7 – пайғу
 (галевоҷ); 8 – уқоби морхўр; 9 – уқоби даштӣ



1. Чўл гуфта, кадом заминҳоро мегўянд?
2. Хомаи рег (бархан) чист? Замини тақир-чӣ?
3. Чўлҳои ҳудуди Ўзбекистон чӣ хел ном бурда мешавад?
4. Аз растаниҳо кадомаш дар чўлҳои кишварамон мерўяд?
5. Дар бораи дунёи ҳайвоноти чўлҳои кишварамон чиҳоро медонед?



Дар харитаи бехат ҷойҳои чўлҳои регноки ҳудуди кишварамонро бо ранги зард ранг кунед.



ТАБИАТИ КЎҲҲОИ КИШВАРАМОН

Қисми шарқии ҳудуди Ўзбекистон аз кўҳҳои баланд иборат аст. Зимистон дар кўҳҳо барфи ғафс(баланд) борида мешавад. Баландии онҳо аз 2–3 метр зиёд

мешавад. Дар баҳор баробари гарм шудани рӯзҳо барфҳо ба об шудан сар мекунад. Ҳатто дар давоми тобистон ҳам обшавии барфҳо давом мекунад.

Барфҳои кӯҳҳо об шуда, дар ҷилғаҳо обҳо ҷамъ шуда, шохобҳоро ҳосил мекунад. Шохобҳо бо ҳам якҷоя шуда, дарёро ба вучуд меорад. Ҳама дарёҳои ҳудуди кишварамон, ҳамин тарз аз об шудани барфҳои кӯҳ ҳосил мешавад.

Қуллаҳои баланди кӯҳҳои мавҷуд аст, ки барфҳои онҳо дар тобистон ҳам об шуда тамоm намешавад. Ин гуна ҷойҳо доимо яхҳоро ҳосил кардааст. Дар харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон яхҳои доимо меистода бо ранги сафед нишон дода шудааст.


Кӯҳҳои кишварамон бо барфҳоишон ҳам зебоанд. Кӯҳҳо ягона манбаест, ки кишварамонро бо об таъмин карда меистад.

Доманаи кӯҳҳои ҳудуди Ўзбекистон бо растаниҳои ҳархела печонида шудааст. Дар баробари ба баландӣ баромадан навъҳои растани ҳам дигаргун шуда меистад.

Дар паҳнкӯҳҳои аз сатҳи баҳр 1 000–1 500 м баландӣ афсонак, ревоҷ, мармараки зард, нор-ширач, кобра ширач, кӯҳбека, гулихайрии сафед, говуйруқ, кӯҳтурбид, зардсар, дастарсар, хуксари каллакчанок, оҳу-алафҳо, тобулғии сафед барин алаф ва растаниҳо месабзад. Дар ин баландиҳо ба мисли дӯлана, наъматак, бодом, пистаи хандон, бутта ва дарахтҳо вомехӯранд (расмҳои 38–39).

Дар кӯҳҳо лолаҳои кӯҳии ҳархеларо ҳам дучор шудан мумкин аст (расми 40).

Дар паҳнкӯҳҳои баландиаш 1 500–2 500 м буда дарахтҳои ба мисли арча, чормағз, санавбар ва сафедор




Расми 38. Растаниҳои паҳнкӯҳҳо:

- 1 – афсонакҳо; 2 – ревоҷҳо; 3 – мамаракҳои зард;
 4 – сечаки сурхдум; 5 – сечаки кобра; 6 – тоғбека;
 7 – гулихайрии сафед; 8 – каврок; 9 – шумтоли сафед;
 10 – гули зардсар; 11 – бӯи модарон; 12 – хуксари
 каллакчадор; 13 – оҳуалаф; 14 – тобулгии сафед



Расми 39. Растаниҳои паҳнкӯҳҳо (давомаш):

- 1 — кавраки кӯҳ; 2 — қалдирмоқи сафед; 3 — хори фелон;
 4 — пиёзҳои писком; 5 — пуфанақ; 6 — сингрени мевадори сурх;
 7 — чулғуни тукдор; 8 — сурхча; 9 — наъматак (хуч);
 10 — дӯлона; 11 — пистаи бодом;
 12 — пистаи хандон



Расми 40. Дар кӯҳи кишварамон лолаҳои ҷархела ҳам дучор меоянд

месабад. Дар баъзе ҷойҳо онҳо ҷангалзорҳо ҳосил мекунанд (расми 41).

Дар ҷойҳои аз 2 500 м баланд растаниҳои таран, хори сурх, лолаи алп ва дигар растаниҳо мерӯянд.

Дар байни растаниҳои кӯҳӣ заҳрноқояш ҳам мавҷуд аст. Масалан, танаи турбитаи кӯҳӣ гулҳои хушрӯ, ки он аз танааш шираи заҳрноқ кор карда мебарорад.




Расми 41. Ҷормағзор (1) ва арчазору (2) сафедори омехтаи кӯҳӣ

Ҳангоми кандани гули он шира ба дасти одам мегузарад. Дар вақти дасти захролудро ба бадан расонидан дар бадан захм пайдо шуда, сиҳатшавии он хеле вақт давом мекунад. Ба ғайри он растаниҳои заҳарноки ба мисли ихроҷ, аконит, прангос ва бангидевона ҳам мавҷуд аст.

Барои ҳамин меваҳои растаниҳои ношиносро чашида дидан, гулҳои бегонаро бӯй кардан мумкин нест. Аз растаниҳои заҳрнок эҳтиёт шудан лозим.

Кӯҳҳои кишварамон аз дунёи ҳайвонот ҳам бой аст. Дар паҳнкӯҳҳо байни сангҳо мори чипор, мори сиёҳ, чархмор зиндагӣ мекунад (расми 42). Ин морҳо дар даштҳо ҳам вучуд дорад. Дар кӯҳҳо мори айнакдор ва мори зиреҳпӯш ҳам ҳаёт ба сар мебарад. Морҳо бо қурбоққа, калтакалос ва паррандаҳо гизо мегирад.

Дар кӯҳ ва ҳудудҳои ба он наздик ба мисли кабк, лочин, уқоб, ғалевоҷ барин паррандаҳои калон вомехӯрад (расми 43). Дар ҷойҳои кӯҳӣ хелҳои гуногуни лочин, уқоб ва ғалевоҷҳо парвоз карда мегардад. Онҳо бо гӯшти паррандаҳои хурд, муш, калламушҳо, морҳо ва ҳайвонҳои мурда гизо мегиранд.



Расми 42. Намуди морҳои дар кӯҳҳои кишварамон буда: 1 — мори чипори беаҳр; 2 — мори сиёҳ; 3 — чархмор






Расми 43. Паррандаҳои калони дар кӯҳҳои кишварамон буда: 1 – лочинҳо; 2 – уқоб; 3 – галевоч; 4 – кабкҳо

Дар ҳудудҳои кӯҳӣ суғури кабуд, сувсари кӯҳӣ, бузи кӯҳӣ, гӯсфанди кӯҳӣ – гӯрхар, бузи шохдори печон – морхӯр, гӯсфанди Бухоро (расми 44), инчунин, гавазн, хирси нохундор, барси барфӣ (ирбис), бабри барфӣ, суғури малла ва хук зиндагӣ мекунад. Аз онҳо бабри барфӣ ва суғури малла ба «Китоби сурх» – и байналхалқӣ дохил карда шудааст.

Ҳудудҳои кӯҳии кишварамон аз ҳайвонҳои нодир бой аст. Барои ҳамин ҳам дар ин маҳалҳо мамнӯъгоҳҳо ташкил карда, ҳайвонҳои нодир ба назорат гирифта шудааст.



1. Дарёҳои кишварамон чӣ хел ҳосил мешавад?
2. Дар паҳнкӯҳҳои ҳудуди Ўзбекистон кадом растаниҳо мерӯянд?
3. Дар қисми аз 1500 м баланди кӯҳҳо кадом растаниҳо мавҷуд аст?



Расми 44. Ҳайвонҳои кӯҳҳои кишварамон: 1 – суғурҳои кабуд; 2 – сувсари кӯҳӣ; 3 – бузи кӯҳӣ; 4 – гӯрхар; 5 – бузи морхӯр; 6 – гӯсфанди Бухоро

4. Дар кӯҳҳо кадом морҳо ва паррандаҳо вучуд дорад?
5. Боз кадоме аз ҳайвонҳои дар кӯҳ мавҷудбударо медонед?



Дар харитаи беҳат ҳудуди кишварамон, ҷойҳои кӯҳҳои ихотакардаро ранг кунед.



ДАШТҶО

Дар ҶамвориҶо чӯл, дашт ва ҶангалзорҶо мешавад. АлафҶо ва растаниҶо дар чӯл кам бошад, дар дашт гафс месабзад. Дар Ҷангалзор бошад, ба гайри алафҶои гафс дарахтҶо Ҷам бисёр мешавад.

Ҷамвории беҶангалзори бо алафу растаниҶои гафс печонидашударо *дашт* меноманд.


Дар даштҶо бутта ва дарахтҶо Ҷам вомехӯрад.

ДаштҶо тирамоҶ гарм буда, борон кам меборад. Дар дигар фаслҶо боришот тез-тез ба амал меояд. Миқдори боришоти солона 500–1 000 мм мешавад.


ДаштҶои кишварамон аз сатҶи баҳр асосан дар баландии 500–1 000 м Ҷойгиранд.

ДоманаҶои кӯҶ Ҷам аз даштҶо иборат аст. Дар дав-раи Ҷозира қисми калони даштҶои аз худ кардашуда ба майдонҶои кишт ва боғҶо табдил ёфтаанд. Дар ин ҶойҶо шаҳр ва деҳаҶо барпо карда шудааст. ДаштҶои пасту баланди доманаҶои кӯҶӣ, аз худ карда нашуда-асту холос. ЗаминҶои теппаноки баланду пасти кишва-рамон ва даштҶои доманаи кӯҶро, даштҶо ихота кардаанд.

ДаштҶо аз растаниҶои Ҷархела бой аст. Дар даштҶои кишварамон алафҶои испанд, себарга, Ҷумъагул, алафҶои қоқу, сабзии ёбой, геша, гулсафсар, сурхча, омонсиёҶ, лолаарӯсак, астрабал, гули нештаршакл, Ҷои даштӣ, алафҶои базак, зогсанҶид, каврок, сафедорҶои туранга ва дигар растаниҶо месабзад (расмҶои 45–46). Инчунин зирк, наъматак, дӯлона барин буттаҶо, чанор, сафедор ва қайрағоч барин дарахтҶо Ҷам бисёр воме-хӯранд.



Расми 45. Растаниҳои даштҳои кишварамон: 1 – испанд;
 2 – себарга; 3 – ҷумаъгул; 4 – алафи қоқуи сафед;
 5 – сабзии ёбой; 6 – коснӣ; 7 – гулсафсари сӯзанбарг;
 8 – гулсафсари сафед; 9 – лигулария; 10 – қизилча;
 11 – сечаки сафед; 12 – омонқора




Расми 46. Растаниҳои даштҳои кишварамон (давомаш):
 1 – лолаарӯсақҳо; 2 – астрагали даштҳо; 3 – гули тугмачадори норанҷӣ; 4 – чойи даштӣ; 5 – чойи даштии дағал; 6 – алафи газак; 7 – хапрӣ; 8 – санҷиди зоғӣ;
 9 – кавроки даштӣ; 10 – сафедорҳои туранға



Расми 47. Даштҳо барои яйлоқ қулай аст

Аз даштҳо ба сифати **яйлоқ (алафзор)** истифода бурда мешавад. Дар ин заминҳо гову модагов, гӯсфанд, асп, буз барин ҳайвонҳоро парвариш мекунанд (расми 47).


Дар даштҳои кишварамон ба мисли чўлҳо калтакалосҳои ҳархела ҳаёт ба сар мебарад. Дар даштҳо бештар мори дучор оянда, ин — мори зард аст (расми 48). Мори зард дар асл яке аз навҳои калтакалос



Расми 48. Мори зард

аст. Онро калтакалоси бепо гӯяд ҳам мешавад. Чашми мори зард доимо кушод меистад. Мори зард бошад, ҳангоми одамро дидан чашмонашро пӯшонида мегирад. Аз ҳамин ҷиҳат онро аз дигар мори зард фарқ кардан мумкин. Мори зард аз ҳашаротҳои зараркунандаи ҳархела гизо гирифта, ба одамҳо фоидаи калон меорад.

Даштҳо аз паррандаҳои ҳархела бой аст (расми 49). Дар ин ҷойҳо ба гайри гунҷишк, мусича, фароштурук, чуғурчуқ, зоғ,



Расми 49. Паррандаҳои даштҳои кишварамон: 1 – читтаки сиёҳ; 2 – читтаки гаичка; 3 – читтаки момочургот; 4 – читтаки калон; 5 – алошақшаққа; 6 – дурроҷи сиёҳ; 7 – дурроҷи шама; 8 – дурроҷи хушхон; 9 – шунқори кабуд; 10 – булбули гардансафед; 11 – булбули кабуд

майна, сассиқпопишак, зағизғон барин паррандаҳо навъҳои ҷархелаи читтак, сиёҳялоқ ва булбул вомахӯранд.

Дар даштҳо рӯбоҳ, гург, сангпушт, юмронқозиқ, ҷайра, қашқалдоқ ва хорпуштакҳоро ҳам дучор омадан мумкин.



Расми 50.
Хорпуштакҳо



Калимаҳои асосӣ: дашт, яйлоқ, алафзор.



1. Дашт гӯён чӣ гуна заминҳоро мегӯянд?
2. Дар даштҳои Ўзбекистон кадом растаниҳо месабад?
3. Дар бораи ҳайвонҳои дар даштҳо ҳаёт ба сармебурдаҳо чӣ ҳақиқат мегӯянд?



Дар даштҳои азхудкардашуда номҳои киштиҳои даштӣ ва меваҳои боғҳоро нависед.



БОИГАРИҲОИ ЗЕРИЗАМИНИ

Дар зери замини кишварамон ҷинсҳои гуногуни кӯҳӣ ва минералҳои мавҷуд аст. Ба ҷинсҳои кӯҳӣ рег, санг, шағал, оҳаксанг, гранит, ба минералҳои бошад, тилло, мис, алмос, оҳан, кварс, сулфур, ангишт, нафт ва гази табиӣ барин канданиҳои фойданок дохил мешавад.

Ҷинсҳои кӯҳӣ ва минералҳои, ки дар хоҷагии халқ ва рӯзгор истифода бурда мешавад, канданиҳои фойданок номида мешавад.

Канданиҳои фойданок ба се навъ тақсим мешавад: канданиҳои фойданоки сӯзанда, маъданӣ ва ғайримаъ-


данӣ. **канданиҳои фойданоки сӯзанда:** ангишт, нефт, газӣ табиӣ, торф ва монанди инҳо.

Минералҳои, ки дар таркибаш металлҳои мавҷуд аст, **канданиҳои фойданоки маъданиро** ташкил медиҳад. Дар таркиби онҳо металлҳои ба мисли оҳан, мис, алюминий, руҳ, қӯрғошим дохил мешавад. Тилло ва нуқра ҳам ба канданиҳои фойданоки маъданӣ мансуб аст.

Ба канданиҳои фойданоки ғайримаъданӣ намаки ошӣ, фосфорит, апатит, сулфур ва ғайраҳо дохил мешавад. Оҳаксанг, регсанг, гранит, мрамор ва дигар масолеҳҳои бинокорӣ ҳам ба канданиҳои фойданоки ғайримаъданӣ тааллуқ дорад.

Канданиҳои фойданок одатан бо дигар моддаҳо дар ҳолати омехта, яъне дар ҳолати омехташавӣ мешавад. Баъзе канданиҳои фойданок ба мисли рег, гил ва дигар моддаҳо дар ҳолати омехташавӣ дучор мешавад.

Канданиҳои фойданок дар якҷоягӣ бо рег ва гил бо ёрии экскаватор ва дигар воситаҳои техникӣ ба миқдори бисёр қанда гирифта мешавад (расми 51). Сипас қанда-



Расми 51. Канданиҳои фойданок, ки бо усули қушод ҳам қанда гирифта мешавад

ниҳои лозима аз рег, гил аз дигар моддаҳои бегона ҷудо карда гирифта мешавад. Канданиҳои фоиданок ба монанди тилло ва нуқра ҳам ҳамин тавр гирифта мешавад.

Канданиҳои фоиданок ба мисли мис, алюминий, оҳан, қўрғошим ва руҳ бо дигар моддаҳои бегона дар ҳолати саҳт — дучор меояд. Маъданҳои саҳт, обшуда, металлҳои лозима ҷудо карда гирифта мешавад.

Намаки ошӣ ҳам дар ҳолати соф канда гирифта намешавад. Дар таркиби он дигар намакҳои зарарнок, рег ва гил ҳам мешавад. Бо воситаи шустан, аз моддаҳои бегона тоза карда мешавад. Сипас ёд ҳамроҳ карда, ба истеъмол бароварда мешавад.

Ҳудуди Ўзбекистон аз канданиҳои фоиданоки ҷархела бой аст. Дар водии Фарғона конҳои нефт ва гази табиӣ бисёр аст. Конҳои гази табиӣ дар наздикии шаҳри Мубораки вилояти Қашқадарё, дар атрофи шаҳри Базлии вилояти Бухоро ва дигар ҷойҳо ҳам мавҷуд аст.

Дар атрофи шаҳри Ангрени вилояти Тошканд боз яке аз канданиҳои фоиданоки сўзанда — ангишти қўнғир канда гирифта мешавад. Дар атрофи шаҳрҳои Шарғун ва Бойсуни вилояти Сурхондарё конҳои сангангишт мавҷуд аст.

Ҳудуди кишварамон бо канданиҳои фоиданоки қимматбаҳо ба мисли тилло, нуқра, мис, волфрам ва масолеҳи бинокорӣ ба мисли мрамор, гранит, гипс, оҳаксанг, инчунин конҳои намаки ошӣ бой аст.

Конҳои асосии канданиҳои фоиданок дар кӯчи ҳудуди кишварамон мавҷуд буданаш дар саҳифаҳои 40–41 оварда шуда, дар харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон нишон дода шудааст.

Дар натиҷаи аз канданиҳои фоиданок бисёр истифода бурдан захираи онҳо сол то сол кам мешавад. Барои

ҳамин канда гирифтани бойигариҳои зери заминиро кам карда, ашёҳои хоми кофтагирифтaro бо меъёр истифода бурдан лозим.

Гази табиӣ, бензин (нефт) ва металлҳои ҳархела бисёр истифода мешавад. Барои муҳофизат кардани гази табиӣ дар навбати аввал ба хонаи худамон онро бо сарфакорӣ истифода бурданамон лозим аст.

Барои дар кӯчаҳо гаштани машинаҳо ба миқдори бисёр бензин истифода мешавад. Бензин бошад аз нефт гирифта мешавад. Захираи нефт ҳам маҳдуд аст.

Пештар бисёр чизҳо аз оҳан, мис, алюминий ва дигар металлҳо сохта шудааст. Бо мақсади сарфа кардани металлҳо аз пластмассаҳои ҷои онҳоро ишғолкунанда ҳам истифода бурда истодаанд.

Қисмҳои чизҳои металлин ва машинаҳои аз кор баромада ҳам карда гирифта мешавад. Металлҳои нолозими гуншуда ба корхонаҳои тааллуқдор расонида, аз нав мошина ва чизҳои нав сохта мешавад. Ҳамин тавр, металлҳо сарфакорӣ карда мешавад. Бо ҳамин мақсад дар байни аҳоли тадбирҳои ҳам кардани металлҳо гузаронида мешавад.



Аз харитаи табиӣи Республикаи Ўзбекистон дар қучои ҳудуди мамлакатамон кадом қонҳои канданиҳои фойданок мавҷуд буданаширо дида бароед.



Калимаҳои асосӣ: канданиҳои фойданок, қинси кӯҳӣ, минерал, канданиҳои фойданоки сӯзанда, канданиҳои фойданоки маъданӣ, канданиҳои фойданоки гайри-маъданӣ.



1. Ба қинсҳои кӯҳӣ чиҳо дохил мешавад? Ба минералҳо-чӣ?
2. Канданиҳои фойданок гуфта чиҳо гуфта мешавад?

3. Ба канданиҳои ғоиданоки сӯзанда чиҳо дохил мешавад? Ба канданиҳои ғоиданоки маъданӣ ва ғайримаъданӣ -чӣ?
4. Дар ҳудуди кишварамон кадом конҳои канданиҳои ғоиданок мавҷуд аст? Асоситарини онҳоро аз харита нишон диҳед.
5. Барои муҳофизат кардани канданиҳои ғоиданок чиҳо кардан лозим?



Конҳои асосии канданиҳои ғоиданоки ҳудуди кишварамонро бо воситаи аломатҳои шартӣ дар харитаи беҳат ишорат кунед.



ТАЪСИРИ ИНСОН БА ТАБИАТ

Вақте ки инсон ба дунё омад, вай дар оғӯши табиат зиндагӣ мекунад. Он боигариҳои табиатро бо мақсади қонест гардонидани эҳтиёҷоти худ истифода мебарад.

Ҷамъият тараққӣ карда, дар натиҷаи офаридани асбобҳои меҳнат, инкишофёбии техника таъсири инсон ба табиат зиёд шудан гирифт.

Инсон дар кучое, ки зиндагӣ накунад, ба табиати гирду атроф мунтазам таъсир карда меистад.

Алалхусус, дар байни садсолаи охир аҳолии рӯи замин ба суръати тез афзуд. Заминҳои калон ба майдонҳои кишт табдил дода, шаҳр ва деҳаҳо, инчунин корхонаҳо сохта шуд. Ҷамаи инҳо аз ҳисоби заминҳои аз худ кардашудаи дашт, ҷул ва ҷангалзорҳо ба амал бароварда шуда истодааст. Дар натиҷа, растаниҳои табиӣ рӯи Замин хароб шуда рафт. Масалан, дар кишварамон ба мисли дарахтҳои меваноки чормағз, pista, бодом, дӯлона, растаниҳои доруворӣ ба мисли

зира, пиёзи Писком, анзур, сиёҳқанд, оқ қайин, етмак кам шуда рафта истодааст. Растаниҳо ба мисли ноки ёбоии Туркистон, анори ёбой, пиёзи Зарафшон, пиёзи кўҳӣ, лолаи Ўзбекистон, анҷири ёбой, астрагали омон-сиёҳ ва Бухоро, ангури ёбой, чиннигул, бангидевона, сумбул, морсанҷид, лолаи Чимён аз ноёб буданашон ба «Китоби сурхи Республикаи Ўзбекистон» дохил карда шудааст.

Дар натиҷаи аз худ карда шудани дашт, чўл ва ҷангалзорҳо ба олами ҳайвонот зарари калон расонида шуд. Якчанд намуди ҳайвонҳо нест шуда, бисёр навъ-ҳояш кам шуданд. Чунончи, дар ҳудуди кишварамон миқдори оққуйруқ, бузи даштӣ, лаклак, хонгул (гавазни Бухоро), гўрхар (гўсфанди кўҳӣ), бузи морхўр (бузи шохноки печон), дугдоғ ва кабк кам мондаанд. Паланги Тўрон бошад, ба тамоm нест шуда рафтааст. Баъзе ҳайвонҳо аз сабаби кам шуданашон ноёб шуда, дар «Китоби сурх»-и Республикаи Ўзбекистон» дохил карда шудааст. Ба онҳо ба тариқи мисол хирси сурхранг, қундузи Туркистон, паланг, бабр, гепарт, хонгул, бузи даштӣ, гўсфанди Устюрт, гўсфанди Бухоро, гўрхар, лаклаки сафед ва сиёҳ, лочин, уқоб, турнаи сафед, сусмор, мори айнакдор, кўршабпараки шарпаргўш, суғури кабуд, тавушқони калон барин ҳайвонҳоро ба тариқи мисол овардан мумкин.

МАМНЎЪГОҲҶО

Таъсири манфии инсонро ба табиат дар ҳудуди маълум таъқиқ намудан, намуди растанӣ ва ҳайвонҳои нест шударафтаистодаро бо мақсади муҳофизат ва зиёд намудан **мамнўъгоҳҳо** ташкил карда шудааст.

Мамнўъгоҳҳо – ҷойҳое, ки табиати бой дошта, барои муҳофизат кардани он майдони калони махсус ҷудо карда шудааст.

Дар мамнўъгоҳҳо ҳайвонот ва растаниҳо ба назорат гирифта мешавад. Миқдори намудҳои ҳайвонот ва растаниҳои ноёбро зиёд карда, табиатро ба ҳолати аслиаш нигоҳ доштан ҳаракат карда мешавад. Дар мамнўъгоҳҳо боигариҳои зеризаминӣ, дарёҳо ва дигар навъҳои боигариҳои табиат низ ба муҳофизат гирифта мешавад.

Дар мамнўъгоҳҳо корҳои илмӣ гуногун ҳам гирифта мешаванд. Олимон ҳаёти ҳайвонот ва растаниҳоро меомӯзанд. Барои зиёд шудани ҳайвонот ва растаниҳо ҷи гуна шароит буданашро муайян мекунанд. Масъалаи ҳайвонҳои як намуд доштаро аз ҷои зиёд шудаашон, як қисми онҳоро ба ҷои дигар кўчонидан ҳал мекунанд. Ҳайвонҳои дар мамнўъгоҳҳо бетоб шударо, шифокорҳои махсус табобат мекунанд.

Ба ҷойҳои ҳайвонҳо мегашта, ки одамон дар он ҷойҳо рафта наметавонанд бо вертолёт нишаста назорат мекунанд. Ба ҳайвонҳои зарур аз вертолёт хўрок мепартоянд.

Дар ҳудуди Ўзбекистон 9-то мамнўъгоҳ ташкил карда шудааст: мамнўъгоҳҳои биосфераи давлатии Чотқол, мамнўъгоҳҳои давлатии Зомин, мамнўъгоҳҳои давлатии чормағззорикўҳии Нурато, мамнўъгоҳҳои давлатии Сурхон, мамнўъгоҳҳои давлатии Ҳисор, мамнўъгоҳҳои давлатии Зарафшон, мамнўъгоҳҳои давлатии Қизилқум, мамнўъгоҳҳои давлатии Бадайтўғай.



Расми 52. Ҳайвонҳои мамнўгоҳҳои Ўзбекистон:
 1 — хук; 2 — рўбоҳ; 3 — силовсин; 4 — кабк;
 5 — хонгула (гавазни Бухоро)

Дар кучо ҷойгир шудани мамнўгоҳҳои кишварамон дар харитаи табиии Республикаи Ўзбекистон нишон дода шудааст (расми 25).

Дар мамнўгоҳҳои кишварамон растаниҳои гуногуни дар «Китоби сурх» дохил шуда, ба муҳофизат гирифта шудааст (расми 52).

Мамнўгоҳи биосфераи давлатии Чотқол дар қисми ғарбии қаторкӯҳи Чотқол ҷойгир шудааст. Майдони замини мамнўгоҳ — 45 739 гектар (1 гектар ба 10 000 метри квадратӣ баробар аст). Аз ин 6 586 гектараш ҷангалзорро фаро гирифта, 7 047 гектараш алафзор, 81 гектари онро ҳавзаҳои обӣ ташкил медиҳад. Мамнўгоҳ бо мақсади нигоҳ доштани системаи экологии ин ҷойҳо ташкил карда шудааст. Дар ҳудуди мамнўгоҳ хирси сурхи сиёҳтоб, хирси нохундори сафед, бузи кӯҳии Сибир, гавазн, хук, бабр, суғури кабуд, гурги сурх, силовсини Туркистон, ҷайра, каргас, калхоти сиёҳ ва уқоб барин ҷонварон ба муҳофизат гирифта шудаанд.

Мамнўъгоҳи давлатии Зомин дар паҳлӯи шимолии қаторкӯҳи Туркистон ҷойгир шудааст. Майдони замини он 21 735 гектар буда, аз ин 11 322 гектараш бо ҷангалзор пӯшида шудааст. Мамнўъгоҳ бо мақсади муҳофизат кардани ҷангалзорҳои арчазор, барои омӯхтани дунёи ҳайвоноти ба онҳо хос буда ташкил карда шудааст. Дар мамнўъгоҳ аз ҳайвонҳо хирси сурхи сиёҳтоб, силовсин, паланги барфӣ, бузи кӯҳӣ, лаклаки сиёҳ, уқоб, ҳашаротҳои ҳархела, аз ҷумла шабпаракҳои ноёб муҳофизат карда мешаванд.

Мамнўъгоҳи давлатии чормағз – кӯҳи Нурато дар паҳлӯи шимолии қаторкӯҳи Нурато ҷойгир шудааст. Майдони замини он 17 752 гектар буда, аз ин 2 539 гектари он бо ҷангалзорҳои ихота шудааст. Мамнўъгоҳҳои навҳои нодир ва қиматбаҳои чормағзро ба “Китоби Сурх”-и Республикаи Ўзбекистон дохил кардааст. Бо мақсади муҳофизат кардани рамаҳои ноёб ва аҷоибӣ гўсфанди кӯҳӣ(гурм) – гўсфанди Северсов ташкил карда шудааст. Ба ғайр аз ин, дар мамнўъгоҳ дарахтҳои ба мисли бодом ва арча, аз ҳайвонот гўсфанди Қизилқум, ҷайра, уқоб, гелевоҷ, сусмор, каргаси сиёҳ, морхўр ва ҷайраҳои низ муҳофизат карда мешавад.

Мамнўъгоҳи давлатии Зарафшон дар қади дарёи Зарафшон ҷойгир шуда, он ба қади дарё дар масофаи 45 километр тўл кашидааст. Майдони замини он 2 352 гектар буда, аз ин 868 гектараш бо ҷангалҳои ихота карда шудааст. 759 гектари он заминҳои тўқай ба ҳисоб меравад. Мамнўъгоҳ бо мақсади аз нав барқарор ва муҳофизат кардани ҳамаи тўқайзор ташкил карда шудааст. Ба мамнўъгоҳ юрмон, ҷайра, сағи обӣ, мурғи даштӣ (тазарв) ва ғайраҳои ба муҳофизат гирифта шудааст.

Мамнўъгоҳи давлатии Сурхон ба қисми ҷанубии мамлакатамон — ба тарафи ҷанубии қаторкўҳи Кўҳитанг ҷойгир шудааст. Мамнўъгоҳ зиёда аз 25 000 гектар заминро иҳота кардааст. Дар мамнўъгоҳ бузи шохноки печон, гўсфанди кўҳӣ, силовсини Туркистон, хирси нохундори сафед, бабр, мори афӣ ва уқоб барин ҷонварҳо ба муҳофизат гирифта шудаанд.

Мамнўъгоҳи давлатии Ҳисор дар қисми ғарбии қаторкўҳи ҳисор ҷойгир шудаанд. Майдони замини он 80 986 гектарро ташкил мекунад. Аз ин 12 203 гектараш ҷангалзор, 27 450 гектараш алафзор, 171 гектари он аз ҳавзаҳои обӣ иборат аст. Дар мамнўъгоҳ хирси нохундори сафеди Ҳисор, бабри барфӣ, бузи кўҳӣ, хук, кабк, силовсини Туркистон, алдор ва оҳу барин ҳайвонҳо ба муҳофизат гирифта шудааст.

Мамнўъгоҳи геологӣ давлатии Китоб дар баландии аз 1 300 метр то 2 650 метр будаи тарафи ғарбии паҳнкўҳҳои Зарафшон ҷойгир шудааст. Мамнўъгоҳ асосан бо мақсади муҳофизат намудан ва омӯзиши ҷинсҳои кўҳӣ ташкил карда шудааст. Ин ҷойҳо ба рӯихати ҷамъиятҳои байналхалқии дахлдор дохил карда шудааст. Дар мамнўъгоҳ мори айнакдори Туркистон, сусмор, сангпушт, уқоб ва кабк барин ҷонварон ба муҳофизат гирифта шудааст.

Мамнўъгоҳи давлатии Қизилқум дар назди Амударёи ҷўли Қизилқум ҷойгир шудаанд. Майдони замини он 10 141 гектар буда, аз ин 5 144 гектараш ба ҷангалзорҳои зич иҳота карда шудааст. Дар мамнўъгоҳ хонгул, бузӣ даштӣ, гурбаи бархан, уқоб, инчунин шағол, хуки ёбой, гурбаи ҷўл, рўбоҳ, товуси Амударё, зоғи сиёҳ, булбул, лочин ва калхоти сиёҳ барин ҷонварон муҳофизат карда мешавад. Дар байни

ҳайвонҳои дар мамнӯъгоҳ нигоҳ дошта, ба гавазни шохдори Бухоро — хонгулҳо алоҳида эътибор дода мешавад. Соли 1971 ҳамагӣ 20 сар хонгул монда буд. Ҳозир бошад миқдори онҳо ба 200 сар мерасад.

Мамнӯъгоҳи давлатии Бадайтўғай дар поёноби тарафи соҳили рости Амударё ҷойгир шудааст. Мамнӯъгоҳ 6 462 гектар заминро ишғол кардааст. Ин мамнӯъгоҳ бо мақсади нигоҳ доштани дунёи ҳайвонот ва ҷангалзори зичи тўқай ташкил карда шудааст. Қисми калони мамнӯъгоҳро растаниҳои тўқай соҳиб шудаанд. Дар мамнӯъгоҳ ҳар гуна намудҳои ҳашаротҳои гуногун, шабпараки болдори алои Туркистон, сўзанаки болдори сиёҳ, паррандаҳои бисёр, аз ҷумла сапсани морхўр, уқоби думдароз, калхоти сиёҳ, мурғи даштӣ, хонгул ва ҳук ба муҳофизат гирифта шудааст.



Калимаҳои асосӣ: «Китоби сурх»-и Республикаи Ўзбекистон, мамнӯъгоҳ.



1. Дар бораи таъсири инсон ба табиат нақл кунед.
2. Оиди ҳайвон ва растаниҳои нодири кашварамон мисолҳо оваред.
3. Мамнӯъгоҳҳо бо кадом мақсад ташкил карда шудааст?
4. Дар мамнӯъгоҳ барои муҳофизат кардани ҳайвонот чӣ гуна корҳо карда мешавад?
5. Дар ҳудуди Ўзбекистон чӣ хел мамнӯъгоҳҳо вучуд дорад? Ба онҳо чӣ гуна ҳайвонҳо муҳофизат карда мешавад?



Дар харитаи бехат ҷои ҷойгиршудаи мамнӯъгоҳҳои дар ҳудуди кишварамон бударо ишорат карда бароед.



САЁҲАТ БА ВАТАНАМОН




ДАР БАРИ ХАРИТАИ ВАТАНАМОН

Дар харитаи сиёсии дунё, ҳудуди Ватанамон — *Республикаи Ўзбекистон* ҳам алоҳида ба назар мерасад. Ҳудуди Ўзбекистон аз ғарб ба тарафи шарқ 1400 км, аз шимол ба ҷануб ба 925 км тўл қашидааст. Майдони замини мамлакатамон 448 900 км. кв-ро ташкил мекунад. Майдони замини Ўзбекистон аз ҳудуди давлатҳои Германия, Англия ва Япония калон аст.

Давлати Ўзбекистон аз тарафи ғарб ва шимол ба **Қазоқистон**, аз тарафи ҷануб ба **Туркменистон** ва **Афғонистон**, аз тарафи шарқ ба **Тоҷикистон** ва **Қирғизистон** барин давлатҳо ҳамсарҳад аст (расми 53).

Аҳолии Республикаи Ўзбекистон аз 30 миллион зиёд аст. Халқи мамлакатамон ба ғайри ўзбекҳо бо аҳолии мансуб ба миллатҳои тоҷик, рус, қароқалпоқ, қазоқ, қирғиз, туркман ва аҳолиҳои ба миллатҳои дигар мансуб ташкил ёфтааст. Дар байни давлатҳои Осиё Миёна давлати аҳолиаш аз ҳама бисёр — ин Республикаи Ўзбекистон аст.

Республикаи Ўзбекистон, аз ҷиҳати маъмурӣ ба шаҳри Тошканд, Республикаи Қароқалпоқистон, инчунин ба 12-то вилоят тақсим шудааст.



Расми 53. Харитаи маъмурии Республикаи Ўзбекистон

Дар харитаи маъмурии Республикаи Ўзбекистон шаҳри Тошканд, ҳудуди Республикаи Қароқалпоқистон ва пойтахти он, ҳудуди вилоятҳо ва марказҳои онҳо нишон дода шудааст. Дар харитаи Республикаи Қароқалпоқистон ва вилоятҳо, ки ба ҳам наздик ҷойгир шудаанд, ҳудуди соҳиб гаштаи онҳо бо рангҳои гуногун тасвир карда шудааст.

Аз харитаи маъмурии Республикаи Ўзбекистон дар қучо ҷойгир шудани Республикаи Қароқалпоқистон ва ҳар як вилоят, масоҳати ҳудудҳои онҳо ва дар бораи ҳамсоҳаҳои ҳамсарҳади онҳо маълумотҳоро гирифтани мумкин.

Республикаи Қароқалпоқистон ва ҳар як вилоят ба ноҳияҳо, ноҳияҳо ба деҳаҳо, деҳаҳо бошад, ба маҳаллаҳо тақсим шудаанд. Дар харитаи маъмури ба ғайри ҳудуди шаҳрҳои марказӣ дигар шаҳрҳо, инчунин ноҳияҳо, деҳаҳо ва маҳаллаҳо нишон дода нашудааст.

Бо шумо якҷоя ба ҷониби Ватанамон саёҳатамонро бо сайр намудан дар оғуши табиати шаҳри Тошканд оғоз мекунем. Пас аз он ба водии Фарғона роҳ мегирем. Ба сарҳадҳои вилояти Тошканд ва водии Фарғона роҳ мегирем. Дар сарҳадҳои вилояти Тошканд ва водии Фарғона қаторкӯҳи Қурама қад рост кардааст.

Барои ба тарафи водӣ гузаштан аз байни кӯҳҳо гузашта рафтан лозим. Ҷои кӯҳҳоро тай карда гузаштанро **ағба** меноманд. Аз вилояти Тошканд ба водии Фарғона бо воситаи **ағбаи Қамчиқи** қаторкӯҳи Қурама мегузаранд (расми 54).

Аз ағба гузашта, ба вилоятҳои Намангон, Андиҷон ва Фарғона роҳ мегиред. Боз бо воситаи ағбаи Қамчиқ ба Тошканд баргашта меоед. Сипас ба тарафи қануб ва



Расми 54. Арбаи Қамчиқ

гарб роҳ гирифта, бо табиати вилоятҳои Сирдарё, Навоӣ, Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм шинос мешавед.



Аз харитаи маъмури, сарҳадҳои бо давлатҳои ҳамсоя, шаҳри Тошканд, ҳудуди Республикаи Қароқалпоқистон ва пойтахти он, ҳудуди ҳар як вилоят ва маркази онҳоро нишон дода бароед.



1. Ўзбекистон бо кадом давлатҳо ҳамсарҳад аст?
2. Майдони замини мамлакатамон чӣ қадарро ташкил медиҳад? Миқдори аҳолиро гуфта диҳед.
3. Ўзбекистон аз ҷиҳати маъмури ба кадом ҳудудҳо тақсим шудааст.



Дар харитаи бехат ҳудуди Республикаи Қароқалпоқистон ва ҳар як вилоятро бо рангҳои ҳар хела ранг кунед ва номи онҳоро нависед.



ТАБИАТИ ШАҲРИ ТОШКАНД ВА ВИЛОЯТИ ТОШКАНД

Шаҳри Тошканд

Шаҳри Тошканд — пойтахти мамлакатамон Республикаи Ўзбекистон мебошад. Майдони замини шаҳри Тошканд 328 км.кв. буда, аҳолиаш аз 2 миллиону 300 ҳазор нафар зиёд аст.

Каналҳои аз дарёҳои Чирчиқ маҷрогиранда — **Бузсув, Салор, Анҳор, Қорасув, Бӯриҷар, Оқтеппа, Қорақамиш** ва ғайраҳо аз шаҳр ҷорӣ шуда мегузарад.


Бо мақсади аҳолиро бо растаниҳои гуногуни рӯи Замин шинос намудан дар шаҳр боғи Ботаника ташкил карда шудааст. Майдони ин боғ 64 гектар заминро ташкил карда, дар он аз 6 000 зиёд намуди растаниҳо парвариш мешавад. Навъи зиёди ин растаниҳо аз ҳар ҷойҳои рӯи Замин оварда шудааст. Бачаҳои бар боғи Ботаника омада дунёи растаниҳоро бо завқу ҳавас тамошо мекунанд. Ин меҳри бачагонро нисбати табиат зиёд мекунад. Алалхусус, лолаҳои ҳархелаи дар боғ парвариш кардаистода ба бачагон завқ мебахшад (расми 55).

Бо мақсади бо олами ҳайвонот аз наздик шинос намудан дар шаҳр боғи ҳайвонот ҳам ташкил карда шудааст. Дар боғи ҳайвоноти шаҳри Тошканд 249 намуд ва аз 3 000 зиёд ҷонваронро нигоҳ дошта, парвариш мекунанд.

Ин ҷонварон аз ҳар маҳалли рӯи Замин оварда шудааст (расми 56). Дар давраи истиқлол дар назди боғи Ботаника майдони калони замин ҷудо карда шуда, дар ин ҷой боғи ҳайвоноти Тошканд аз нав ташкил карда шуд. Ҷонварони боғи ҳайвонотро бачаҳо бо завқу шавқ тамошо мекунанд.



Расми 55. Лолаҳои парвариш карда истодаи боғи Ботаника



Расми 56. Боғи ҳайвоноти Тошканд



Расми 57. Боғи миллии Ўзбекистон ба номи Навоӣ

Дар шаҳр аз даҳҳо зиёд боғҳои истироҳат ташкил карда шудааст. Дар боғҳои истироҳатӣ, дархтони манзараноки ҷархела қад рост карда меистад. Дар боғҳо дастгоҳҳои атраксионии гуногун мавҷуд аст. Калонтарин боғи истироҳати Тошканд, Боғи миллии Ўзбекистон ба номи Алишери Навоӣ мебошад (расми 57). Дар бари кӯча ва хиёбонҳои шаҳр дархтони манзараноки ҷархела вучуд дорад.

Тошканд аз шаҳрҳои қадимтарини дунё мебошад. Дар пойтахт Музеи давлатии таърихии Темуриён, Музеи таърихии Ўзбекистон ва дигар музейҳои гуногун, театрҳо, марказҳои маданият фаолият доранд.

Тошканд маркази маъмурӣ ва сиёсии Республикаи Ўзбекистон ҳам мебошад. Дар ин ҷо қароргоҳи Президенти мамлакатамон, Олий Маҷлиси Республикаи Ўзбекистон, Девони Вазирон ва сафоратхонаҳои давлатҳои хориҷӣ ҷойгир шудааст.

Солҳои охир бо туфайли корҳои бунёдкорӣ ва кабудизоркунонӣ, Тошканд бар қатори шаҳрҳои боҳашамат ва зебои дунё ҳамроҳ шуд.

Вилояти Тошканд

Вилояти Тошканд бо давлатҳои **Қазоқистон, Қирғизистон** ва **Тоҷикистон**, инчунин бо вилоятҳои **Намангон** ва **Сирдарё** ҳамсарҳад аст.

Қисмҳои ғарбӣ ва ҷанубии вилояти Тошканд аз ҳамворӣ, қисми шарқиаш бошад, аз кӯҳҳо иборат аст. Майдони замини вилоят — 15 300 км. кв. буда, аҳолиаш аз 2 миллион 700 ҳазор нафар зиёд аст.

Пойтахти мамлакатамон шаҳри **Тошканд** маркази вилоят низ ба ҳисоб меравад. Дар вилояти Тошканд шаҳрҳои калон ба монанди **Чирчиқ, Ангрен, Олмалиқ, Янгийул, Бекобод, Чиноз, Пискент** ва **Ғазалкент** вучуд дорад (расми 58).


Тарафи шарқӣ ва ҷанубии вилояти Тошкандро қаторкӯҳҳои **Қорқантоғ, Угом, Олатоғи Талас, Писком, Чотқол** ва **Қурама** иҳота кардаанд. Дар байни кӯҳҳо деҳаҳои бисёр мавҷуд аст.

Иқлими вилояти Тошканд мураккаб аст. Дар ҳудуди вилоят аз шимол ҷараёнҳои ҳавои хунук, аз ғарб ҷараёнҳои ҳавои мўътадил ва нам, аз ҷануб бошад ҷараёнҳои ҳавои гарм ворид мешаванд. Аз ҳамин сабаб иқлимаш барои аз кадом тараф вазидани шамол вобаста аст.

Дар вилоят тобистон ҳарорат дар атрофи $+38^{\circ}\text{C}$ мешавад. Зимистон хунук намешавад. Ҳарорати миёнаи моҳи январ -1°C -ро ташкил медиҳад. Баъзе солҳо ба туфайли аз тарафи шимол ҷараёнҳои ҳавои хунук омадан ҳарорати ҳаво то -15°C хунук мешавад.

Дарёҳои **Сирдарё, Чирчиқ** ва **Оҳангарон** вилоятро бо об таъмин мекунад. Обанбори дар дарёи Чирчиқ сохта шуда, аҳамияти калон дорад.

Дар даштҳои вилоят қўнғирбош, гандумак, какра, оҳучашм, мармарак ва чойи зард барин растаниҳо



Расми 58. Харитаи таби вилояти Тошканд

месабзанд. Ҳозир майдони калони даштҳо аз худ карда шуда, растаниҳои маданӣ кошта мешавад.

Кӯҳҳои тарафи шарқии вилоят табиати бойро соҳиб аст. Дар қаторкӯҳҳо лола, лоласурхак, ревоҷ, пиёзи Писком, сечаки сурх, бодом, хандон писта, дӯлона, олу-чай кӯҳӣ, зирк, арча, чормағз ва ғайраҳо месабзанд.

Дар тўқайҳои соҳили дарё шағол, харгўш, мурғобии ёбӣ, гоз ва тазарвҳо зиндагӣ мекунад. Дар ҳамворӣ ва бари кӯҳҳо, калтакалос, мор, юрмон, сангпушт, инчунин рӯбоҳ, гург, қашқалдоқ ва кабкҳо мавҷуд аст.

Барои муҳофизат намудани табиат **мамнӯъгоҳҳои биосфераи давлатии Чотқол** фаолият нишон медиҳад. Ҳудуди калони байни қаторкӯҳҳои Уғом, Чотқолро, **боғи табиати миллии Уғом – Чотқол** ташкил медиҳад. Дар ин ҷойҳо барои истироҳати бачаҳо ва калонсолон бисёр масканҳои истироҳатӣ барпо кардаанд.

Дар ҳудуди вилояти Тошканд тилло, мис, ангишт, мрамр, гранит, оҳаксанг барин конҳои канданиҳои фойданок мавҷуд аст.



Аз харита ҳудуди вилояти Тошканд, сарҳадҳои он қаторкӯҳҳои ҳудуди вилоят, дарёҳои асосӣ, обанбор ва шаҳрҳои нишон диҳед.



1. Майдони шаҳри Тошканд ва миқдори аҳолии онро гуфта диҳед.
2. Дар бораи ҷойҳои ба диққат сазовори пойтахт чиҳоро медонед?
3. Аз харита дар бораи кӯҳҳо ва ҳамвориҳои ҳудуди вилояти Тошканд, дарё ва обанбори онҳо нақл кунед.
4. Оиди дунёи растанӣ ва ҳайвоноти вилоят чиҳоро медонед?
5. Дар вилояти Тошканд чӣ гуна конҳои канданиҳои фойданок мавҷуд аст?



Дар харитаи беҳат ҳудуди вилояти Тошкандро ранг кунед, номҳои шаҳрҳои асосии онро нависед.



ТАБИАТИ ВИЛОЯТҲОИ НАМАНГОН, АНДИҶОН ВА ФАРҶОНА

Вилояти Намангон

Қисми асосии вилояти Намангон дар водии Фарғонаи соҳили рости Сирдарё ҷойгир шудааст. Замини он асосан ҳамворӣ буда, аз тарафи шимол бо қатортеппағиҳо ва қаторкӯҳҳои **Чотқол** ва **Қурама** ихота шудааст. Замини вилоят нисбати сатҳи баҳр 350—800 метр баланд аст.

Вилояти Намангон бо давлатҳои **Қазоқистон** ва **Тоҷикистон**, вилоятҳои **Тошканд**, **Андиҷон** ва **Фарғона** ҳамсарҳад аст. Майдони вилоят 7 400 км. кв, аҳолиаш ба 2 миллионну 400 нафар наздик аст. Марказаш шаҳри **Намангон** мебошад, инчунин **Чуст** ва **Косонсой** барин шаҳрҳо дорад.

Дарёи калонтарини вилоят — **Сирдарё** аст. Он аз якҷояшавии дарёҳои **Норин** ва **Қорадарё** ҳосил мешавад. Аз кӯҳҳои Чотқол дарёҳои хурд ба монанди **Поччатасой**, **Чортоқсой**, **Чустсой**, **Олмоссой**, **Чодаксой**, **Говасой**, **Косонсой**, **Намангонсой** ва дарёҳои **Норин** ва **Сирдарё** мерезанд. Дар вилоят каналҳои **Косонсой**, **Чортоқ**, обанбори **Эскийер**, **Охунбобоев**, **Фарғонаи Шимолӣ** ва **Намангони Калон** қанда шудааст.

Дар ҳудуди вилоят конҳои тилло, нуқра, нефт, гази табиӣ, мрамор, гранит ва оҳаксанг мавҷуд аст.

Вилояти Андиҷон

Замини вилояти Андиҷон асосан аз ҳамворӣ иборат буда, баландии қисми ғарбии он аз сатҳи баҳр 400 — 500 метр аст. Тарафи шарқии он ба қаторкӯҳҳои **Фарғона** ва **Олой** пайваст шуда рафтааст. Андиҷон вилояти дар самти шарқ ҷойгиршудаи мамлакатамон

аст. Ин вилоят бо давлати **Қирғизистон**, вилоятҳои **Фарғона** ва **Намангон** ҳамсарҳад аст.

Майдони вилояти Андиҷон 4 200 км. кв. буда, аҳолиаш аз 2 миллиону 700 нафар зиёд аст. Маркази вилоят шаҳри Андиҷон аст. Инчунин, мисли **Асака** ва **Пахтаобод** шаҳрҳо дорад. Дар Асака Ширкати калонтарини автомобилсозии «O‘zDEU авто» ҷойгир шудааст. Дар он «Нексия», «Ласеттӣ», «Матиз», «Спарк» ва «Каптива» барин автомобилҳо, ки дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи ба худ хос доранд, истеҳсол карда мешавад.

Дар вилоят каналҳои калони **Фарғона**, **Фарғонаи ҷанубӣ**, **Андиҷон**, **Савай**, **Андиҷонсой**, **Шаҳрихонсой** ва дигар каналҳо мавҷуд аст.

Дар Қорадарё **обанбори Андиҷон** сохта шудааст.

Дар ин ҳудуд конҳои канданиҳои фойданоки нефт, гази табиӣ, оҳаксанг ва ғайраҳо вучуд дорад.

Дар вилояти Андиҷон 5-то боғи истироҳатӣ ва бисёр хиёбонҳо мавҷуд аст. Солҳои истиқлол дар шаҳри Андиҷон Боғи миллии Бобур ва боғи Чўлпон барпо карда шуд.

Вилояти Фарғона

Майдони замини вилояти Фарғона ҳам асосан аз ҳамвориҳо иборат аст. Дар қисми шимолиаш даштҳо аст. Қисми ҷанубиаш бошад, доманаи қаторкӯҳҳои Олой ба ҳисоб меравад. Фарғона бо давлатҳои **Қирғизистон** ва **Тоҷикистон**, инчунин бо вилоятҳои **Андиҷон** ва **Намангон** ҳамсарҳад аст.

Майдони он 6 800 км. кв. буда, аҳолиаш аз 3 миллиону 300 ҳазор нафар зиёд аст. Маркази он шаҳри **Фарғона** аст. Инчунин **Куқон** ва **Марғелон** барин шаҳрҳо дорад.

Аз вилоят ба самти сарҳади Тоҷикистон **Сирдарё** ҷорӣ мешавад. Аз қаторкӯҳи Олой дарёҳои **Исфара**, **Сӯх**, **Шоҳимардон** ва **Исфайрамсой** ҷорӣ мешавад.

Дар ҳудуди вилояти Фарғона конҳои нефт, газӣ табиӣ, оҳаксанг ва гипс мавҷуд аст.

Дунёи ҳайвонот, растанӣ ва иқлими вилоят

Водии Фарғона, ки дар дохили худ вилоятҳои Намангон, Андиҷон ва Фарғонаро дар бар мегирад аз ғарб то шарқ 370 км, аз ҷануб ба шимол то масофаи 90 км тӯл кашидааст.

Кӯҳхӯе, ки водии Фарғонаро печонида гирифтааст, ҳавоҳои хунук ва намро каме бошад ҳам нигоҳ дошта меистад. Барои ҳамин ҳам иқлими водӣ гарм ва хушктар аст. Дар зимистон ҳарорати миёна – 2°C-ро ташкил медиҳад. Дар тобистон иқлим гарм ва хунук шуда, ҳарорат то +42°C бардошта мешавад.

Қисми марказии водии Фарғонаро заминҳои шӯрхок ва регнок ташкил медиҳад. Дар заминҳои шӯрхок пашмак, шӯра, юлғун, дар заминҳои регнок бошад, саксавул, ҷузғун ва ақоқиёи регӣ барин растаниҳо мерӯянд. Дар ин ҷойҳо калтакалос, юрмонқозиқ, муш, морҳои ҳархела ва ҳашаротҳо мавҷуд аст.

Дар даштҳои водӣ лола, лолаарӯсак, каврок, гандумак, какра, шувоқ, мармарак ва чойи зард барин растаниҳо месабзанд. Дар дашт ва маҳалли наздикӯҳии водии Фарғона боришот бештар мешавад. Барои ҳамин ин ҷойҳо аз растаниҳо бой аст.

Дар қаторкӯҳҳо ба ғайр аз растаниҳои алафини гуногун, бодом, дӯлона, пистаи хандон, арча ва сафедор



Расми 59. Нозу неъматҳои водии Фарғона. 1 – харбуза ва тарбузҳо; 2 – себ; 3 – зардолу; 4 – анор; 5 – ангур

барин бутта ва дарахтҳо месабзанд. Дар кӯҳҳо қашқалдоқ, гург ва рӯбоҳ барин ҳайвонҳо дучор мешавад.

Ҳозир даштҳо ва заминҳои наздикӯҳӣ аз худ карда шудааст.

Заминҳои аз худ карда шуда, ба майдонҳои кишт ва боғҳо табдил дода шудааст. Анор, зардолу, себ, ангур ва харбузаву тарбузи водӣ хеле ширину бомаза аст (расми 59).

Аз заминҳои наздикӯҳӣ барои парвариш кардани чорво ба сифати яйлоқ истифода мебаранд.



1. Аз харита ҳар як давлат ва вилоятҳои ба вилоятҳои водӣ ҳамсарҳадро нишон диҳед.
2. Қаторкӯҳҳои водии Фарғона, дарёҳои асосии водӣ, канал, обанбор ва шаршараҳоро нишон диҳед ва номи онҳоро гӯед.
3. Дар водӣ чӣ гуна конҳои канданиҳои фойданок мавҷуд буданаширо муайян кунед ва дар куҷо ҷойгир шудани онҳоро нишон диҳед.



Расми 60. Харитаи табиӣи водии Фарғона



1. Водии Фарғонаро чӣ гуна қаторкӯҳҳо ихота кардааст?
2. Майдони соҳиббудаи вилоятҳои водӣ, миқдори аҳоли, шаҳрҳои марказӣ ва асосии вилоятро гуфта диҳед.
3. Дар вилоятҳои водии Фарғона чӣ гуна конҳои канданиҳои фойданок мавҷуд аст.
4. Дар водӣ кадом растаниҳо месабзад?
5. Оиди олами ҳайвоноти водӣ чиҳоро медонед?



Аз харитаи табиӣи расми 60-ум истифода бурда, дар харитаи бехат ҳудуди вилоятҳои водиро бо рангҳои ҷархела ранг кунед. Номи шаҳрҳои асосӣ, дарё ва каналҳоро нависед.



ТАБИАТИ ВИЛОЯТҲОИ СИРДАРЁ, ҶИЗЗАХ ВА САМАРҶАНД

Вилояти Сирдарё

Саёҳатамонро ба сӯи гарбии ватанамон давом меди-
жем. Дар ҷанубии гарбии вилояти Тошканд вилояти
Сирдарё ҷойгир шудааст.

Вилояти Сирдарё бо давлатҳои **Қазоқистон** ва **Тоҷи-
кистон**, инчунин бо вилоятҳои **Тошканд** ва **Ҷиззах**
ҳамсарҳад аст.

Майдони вилояти мазкур 5 300 км. кв. буда, аҳолиаш
аз 750 ҳазор нафар зиёд мебошад. Маркази вилояти
Сирдарё шаҳри **Гулистон** аст. Дар вилояти **Сирдарё**
шаҳрҳои Янгийер ва **Ховос** вуҷуд дорад.

Дар ҳудуди вилоят кӯҳҳо нест. Заминаш аз ҷамвориҳо
иборат аст. Дарёи асосии бо об таъминкунандаи ҳудуди
вилоят **Сирдарё** аст. Канали калони он **Дӯстлик** мебо-
шад.

Вилояти Ҷиззах

Майдони вилояти Ҷиззах 21 100 км. кв. буда, аҳо-
лиаш аз 1 миллиону 200 ҳазор нафар зиёд аст. Маркази
вилоят шаҳри **Ҷиззах** аст. Дар вилоят **Пахтакор,**
Даштобод, **Ғаллаорол** ва **Гагарин** барин шаҳрҳо вуҷуд
дорад.

Манбаи асосии оби вилоят каналҳои оби дарёи
Сирдарё, инчунин дарёи **Сангзор** мебошад. Дар дарёи
Сангзор **обанбори Ҷиззах** сохта шудааст.

Ҷисми калони **Айдарқул**, инчунин кӯлҳои **Арнасой**
ва **Тузқон** дар ҳудуди вилояти Ҷиззах ҷойгир шудааст.



Расми 61. Айдаркўл (1) лаклакҳои дар атрофи он зиндагӣ мекарда (2) ва фламингоҳо (3)

Дар назди кўлҳо лаклак ва фламингоҳоро дидан мумкин (расми 61).

Дар ҳудуди вилояти Ҷиззах конҳои канданиҳои фойданоки тилло, нуқра, мармар, гранит, оҳаксанг ва ғайра мавҷуд аст.

Вилояти Самарқанд

Вилояти Самарқанд дар Туркистон ва паҳнкўҳҳои ғарбии қаторкўҳҳои **Зарафшон** ҷойгир шудааст. Дар самти шимолии вилоят қаторкўҳи **Нурато** ва **Оқтоғ** мавҷуд аст.

Бо давлати **Тоҷикистон** ва вилоятҳои **Ҷиззах**, **Навой**, **Қашқадарё** ва **Бухоро** ҳамсарҳад мебошад.

Майдони вилояти Самарқанд 16 800 км. кв. буда, аҳолиаш аз 3 миллиону 300 ҳазор нафар зиёд аст.

Дарёи асосии вилоят **Зарафшон** аст. Инчунин каналҳои **Дарғам**, **Нарпай**, **Соҳили рост**, **Соҳили чап**, магистрالي **Марказӣ**, **Анҳори кўҳна** ва обанбори **Каттақўрғон** мавҷуд аст.

Дар вилояти Самарқанд конҳои канданиҳои фойданоки тилло, волфрам, нефт, гази табиӣ, мармар, гранит ва оҳаксанг мавҷуд аст.



Расми 62. Самарқанд. Майдони Регистон

Маркази вилоят шаҳри қадимии ба дунё машҳур **Самарқанд** аст (расми 62). Дар вилоят шаҳрҳои **Каттақўрғон**, **Ургут**, **Оқтош** ва **Булунғур** мавҷуд аст.

Дунёи ҳайвонот, растанӣ ва иқлими вилоят

Вилоятҳои Сирдарё, Ҷиззах ва Самарқанд асосан аз ҳамворӣ иборат буда, тарафи ҷанубиаш бо қаторкӯҳҳо иҳота шуда, тарафи шимолаш барои кушод будан иқлими он низ хусусияти ба худ хос дорад. Дар ин вилоятҳо тобистон ҳаво гарм ва хушк мешавад. Ҳарорати ҳаво моҳи июл дар атрофи $+38^{\circ}\text{C}$, баъзан то $+42^{\circ}\text{C}$ бардошда мешавад. Зимистон аз тарафи шимол ҷараёнҳои ҳавои хунук меояд. Барои ҳамин моҳи январ ҳарорати миёна то -4°C -ро ташкил мекунад. Баъзе рӯзҳо ҳарорат то -20°C паст мешавад.

Як қисми ҳудуди ин вилоятҳоро ҷўлҳо ташкил медиҳад. Дар Мирзочўл ва Қарнобчўл растаниҳои эфемер, черкез, шувоқ, саксовул, шўра, ҷузғун, явшонҳо месабзанд.

Дар ҷойҳои регноки Қарнобҷул саксавулҳои сиёҳ ва сафед, ҷузгун, черкез, ақоқиии регӣ, хуч, бодом ва дигар растаниҳо дучор мешаванд.

Дар даштҳо момочучук, бойчечак, лола, лолаарӯсак, гули хайрӣ барин растаниҳо месабзанд.

Дар ҷӯл ва даштҳо товушқон, юрмон, муши регӣ, хорпуштак, харгӯш, рӯбоҳ, калтакалос, мор, қашқалдоқ, фланга, кирми сиёҳ мавҷуд аст. Аз паррандаҳо лаклак, чаковак, чаковаки тоҷдор, дугдоғ, лойхӯрак баринҳо зиндагӣ мекунанд.

Дар ҳудудҳои кӯҳӣ арча, наматак, чормағз, иргай, зирк, писта, бодом, дӯлона баринҳо месабзад. Дар ин ҷойҳо оҳу, бузи кӯҳӣ, гург, хирс, хук, бедона, булбул, кабк, калхот, лочин, галевоч ва уқоб дучор мешавад.

Қисми калони ҷӯл ва даштҳо аз худ карда шудааст. Аз ин заминҳо ҳосили бисёр мегиранд.

Бо мақсади муҳофизат кардани табиат дар ҳудуди вилояти Ҷиззах ва Самарқанд **мамнӯъгоҳҳои давлатии чормағззори кӯҳии Нурато, мамнӯъгоҳҳои Зомин ва Зарафшон** ташкил карда шудааст.

Дар паҳнкӯҳи шимолии қаторкӯҳи Туркистон ба **боғи табиати миллии Зомин** ташрифоварандагон аз табиат завқ бурда, тамошо мекунанд.



1. Аз харита, ҳудуди Сирдарё, Ҷиззах ва Самарқанд, инчунин сарҳадҳои онҳоро нишон диҳед.
2. Аз харита, шаҳрҳои асосӣ, дарё, канал ва обанборҳоро нишон диҳед.



1. Давлат ва вилоятҳои бо Сирдарё, Ҷиззах ва Самарқанд ҳамсарҳад бударо гуфта диҳед.
2. Масоҳати майдон, миқдори аҳоли ва шаҳрҳои асосии ин вилоятҳоро гӯед.



Расми 63. Харитаи табиӣ вилоятҳои Сирдарё, Чиззах ва Самарқанд

3. Дар ҳудуди вилоятҳои Чиззах ва Самарқанд кадом конҳои канданиҳои фойданок мавҷуданд?
4. Дар ин вилоятҳо чӣ гуна растаниҳо месабазд?
5. Оиди олами ҳайвоноти ин вилоятҳо чиҳоро медонед?



Аз харитаи табиӣ (расми 63) вилоятҳои Сирдарё, Чиззах ва Самарқанд истифода бурда, дар харитаи беҳат, ҳудуди вилоятҳои Сирдарё, Чиззах ва Самарқандро бо рангҳои ҷарҳела ранг кунед.



ТАБИАТИ ВИЛОЯТҲОИ ҚАШҚАДАРЁ ВА СУРХОНДАРЁ

Вилояти Қашқадарё

Вилояти Қашқадарё бо давлатҳои **Туркменистон**, **Тоҷикистон** ва вилоятҳои **Бухоро**, **Навой**, **Самарқанд**, **Сурхондарё** ҳамсарҳад аст. Дар тарафи шимолии вилоят кӯҳҳои **Қоратеппа**, **Зирабулоқ** ва **Зиёвуддин** мавҷуд аст. **Қаторкӯҳи Ҷисор** дар тарафи шарқии вилояти Қашқадарё ҷойгир аст. Онро аз вилояти Сурхондарё ҷудо карда меистад.

Майдони вилояти Қашқадарё 28 600 км. кв. буда, аҳолиаш аз 2 миллиону 800 ҳазор нафар зиёд аст. Маркази он шаҳри **Қаршӣ** аст. Дар вилоят шаҳрҳои **Косон**, **Шаҳрисабз**, **Деҳқонобод**, **Китоб**, **Чироқчӣ**, **Қамашӣ**, **Гузор**, **Муборак** ва **Яккабоғ** низ вуҷуд дорад.

Дарёи асосии вилоят **Қашқадарё** аст. Он ба монанди **Оқсув**, **Танхоздарё**, **Яккабоғ** ва **Гузордарё** шохобҳои калон дорад. Барои бо об таъмин намудани ҳудуди вилоят обанборҳои **Талимарҷон**, **Чимқўргон** ва **Панҷкамар**, каналҳои магстралии **Қаршӣ**, **Анҳори кӯҳна** барпо карда шудааст.

Дар ҳудуди вилояти Қашқадарё конҳои канданиҳои фойданоки нефт, гази табиӣ, намаки ошӣ ва мрамар вуҷуд дорад.

Вилояти Сурхондарё

Вилояти Сурхондарё бо давлатҳои **Тоҷикистон**, **Туркменистон** ва **Афғонистон**, инчунин бо вилояти **Қашқадарё** ҳамсарҳад аст. Майдони вилоят 20 100 км. кв. буда, аҳолиаш аз 1 миллиону 900 ҳазор нафар зиёд аст.

Дар ҳудуди вилояти Сурхондарё **қаторкӯҳҳои Бойсунтоғ, Боботоғ, Ҳисор** ва **Кӯҳитангтоғ** мавҷуд. Дарёҳои **Сурхондарё, Шеробод, Сангардакдарё, Тупаланг** ва **Қуштут** мавҷуд аст. Обанборҳои **Сурхони Ҷанубӣ** ва **Тупаланг** сохта шудааст. Барои ба заминҳои азхудкарда об баровардан каналҳои **Шеробод** ва **Занг** кофта шудааст.

Дар ҳудуди вилоят конҳои канданиҳои фойданоки нефт, гази табиӣ, ангишт, намаки ошӣ, мрамор ва оҳаксанг мавҷуд аст.

Маркази вилоят шаҳри **Тирмиз** аст. Инчунин дар вилоят шаҳрҳои **Деҳнав, Бойсун, Шӯрҷӣ, Шеробод** ва **Ҷарқӯрғон** вуҷуд дорад.

Дунёи ҳайвонот ва растаниҳои вилоят

Қисми ғарбии ҳудуди Қашқадарёро **ҷули Қаршӣ** ишғол намудааст. Дар ҷойҳои регноки ҷул ҷузғун, илоқ, селен, каврок, қандими сурх, саксавул, дар заминҳои гилнок бошад, шувоқ, шӯра ва дигар растаниҳои хӯшадор мавҷуд аст. Дар даштҳои вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё юлғун, ҳазориспанд, каврок, ҷавдор, гандумак, чий ва зирк месабзад.

Дар паҳнкӯҳҳо сафедор, ҷавдор, ширач, ревоҷ, бед, тӯс, зирк, бодом, пистаи хандон, дӯлона, наъматак, арча, чормағз, заранг, қайин баринҳо мавҷуданд.

Дар ҷулҳои юрмони зард, харгӯш, калтакалос, сусмор, мор, гург, рӯбоҳ ва ҷайронҳо зиндагӣ мекунад (расми 64). Дар бешазори назди дарё шағол, рӯбоҳ, гурбаи тўқай дучор мешаванд. Хирс, паланг, оҳу, бузи кӯҳӣ, гӯсфанди кӯҳӣ, қашқалдоқ, хук, сувсар ва ҷайра барин ҳайвонҳо зиндагӣ мекунад.



Расми 64. 1 – харгӯш; 2 – кал-такалос; 3 – гург; 4 – рӯбоҳ

Расми 65. Бузҳои кӯҳӣ дар мамнӯъгоҳи давлатии Ҳисор


Дар заминҳои кӯҳии ҳудудҳои Қашқадарё ва Сурхондарё боигариҳои табиат, аз ҷумла бо мақсади муҳофизат кардани растанӣ ва ҳайвоноти нодир мамнӯъгоҳҳои геологии давлатии **Китоб, мамнӯъгоҳҳои давлатии Сурхон ва мамнӯъгоҳҳои давлатии Ҳисор** ташкил карда шудааст (расми 65).

Қисми калони даштҳо ва ҷулҳои азхудшударо ба майдони кишт табдил додаанд.

Вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё барои дар ҷануб ва иқлимаш гарми мамлакатамон буданаш меваҳои хурмо, анор, анҷир вуҷуд доранд.



1. Аз харита ҳудудҳои вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё, инчунин сарҳадҳои онҳоро нишон диҳед.
2. Кӯҳҳо, дарёҳои асосӣ, канал ва обанборҳои ин вилоятҳо аз харита нишон диҳед.
3. Дар вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё дар кӯҳҳо ҷойгир шудани конҳои канданиҳои фойданокро нишон диҳед.



Расми 66. Харитаи табиӣ вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё



1. Дар бораи давлат ва вилоятҳои ба Қашқадарё ва Сурхондарё ҳамсарҳад бударо гуфта диҳед.
2. Майдон, миқдори аҳоли ва шаҳрҳои асосии ин вилоятҳоро гӯед.
3. Дар ҳудуди вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё чӣ гуна конҳои канданиҳои фойданок мавҷуд аст.
4. Дар ин вилоятҳои чӣ гуна растаниҳо мерӯяд?
5. Дар бораи дунёи ҳайвоноти онҳо чиҳоро медонед?



Аз харитаи расми 66-ум истифода бурда, дар харитаи беҳат ҳудуди вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарёро ба рангҳои ҷарҳела ранг кунед.



ТАБИАТИ ВИЛОЯТҲОИ БУХОРО ВА НАВОЙ

Вилояти Бухоро

Вилояти Бухоро ба давлати **Туркменистон, Республикаи Қароқалпоқистон** ва бо вилоятҳои **Навоӣ, Самарқанд, Қашқадарё** ҳамсарҳад аст. Майдони он 39 400 км. кв. буда, миқдори аҳолиаш 1 миллиону 700 ҳазор нафарро дарбар мегирад. Маркази он яке аз шаҳри қадимаи машҳури дунё, шаҳри **Бухоро** аст (расми 67). Дар вилояти Бухоро шаҳрҳои **Когон, Рометан, Вобкент, Гичдувон, Қорақул** ва **Олот** ҳам мавҷуд аст.

Вилоят асосан аз ҳамвориҳо иборат аст. Дарёҳои асосии он **Зарафшон, Оқдарё, Қорадарё** мебошад. Ҷуй ва каналҳои аз ин дарёҳо мебаромада вилояти Бухороро бо об таъмин мекунад.



Расми 67. Бухоро. Минораи Калон

Дар ҳудуди вилоят конҳои канданиҳои фойданоки тилло, нефт, гази табиӣ, мрамр, гранит ва оҳаксанг вуҷуд дорад.

Вилояти Навоӣ

Вилояти Навоӣ бо давлати **Қазоқистон** ва **Республикаи Қароқалпоқистон**, инчунин бо **вилоятҳои Чиззах, Самарқанд** ва **Бухоро** ҳамсарҳад аст. Дар вилоят кӯҳҳои **Қулчуқтоғ, Йетимтоғ, Томтитоғ, Овминзатоғ** ва **Султон Увайс** мавҷуд аст. Майдони он 111,0 ҳазор км. кв. буда, аҳолиаш аз 900 ҳазор нафар зиёд аст. Марказаш шаҳри **Навоӣ** мебошад. (расми 68).

Вилояти Навоӣ шаҳрҳои **Зарафшон, Нурато, Учқудуқ** ва **Мурунтоғ** дорад. Манбаи асосии оби он, дарёи **Зарафшон** аст. Дар вилоят обанборҳои **Қуйимазор, Тудакӯл** ва канали **Конимех** мавҷуд аст.

Дар ҳудуди вилояти Навоӣ конҳои канданиҳои фойданоки тилло, нуқра, волфрам, нефт, гази табиӣ ва мрамр вуҷуд дорад.

Дунёи ҳайвонот ва растаниҳои вилоятҳо

Қисми калони ҳудуди вилоятҳои Бухоро ва Навоиро чӯли **Қизилқум** ташкил медиҳад. Дар заминҳои гилнок ва шӯр моҳҳои баҳор растаниҳои чалов, момочучук, бойчечак, шувоқ, лола, каврок мерӯяд. Баробари оғозшавии тобистон хушк мешавад.

Сипас саксавули сиёҳ, янтоқ, юлғун, хуч, шувоқ мавҷуд аст. Дар ҷойҳои регноки чӯл, ҷузғун, саксавули сафед, шӯрреша, акатсияи регӣ, қандим ва селин берин растаниҳои месабзад.

Дар даштҳо дар фасли баҳор растаниҳои пиёзи анзур, момочучук, бойчечак, лола, лолаарӯсак, гандумак, каврок,



Расми 68. Шаҳри Навой



Расми 69. Ҷайрон

явош баринҳо мерӯянд. Дар паҳнкӯҳҳо бодом, наъма-так, дӯлона мерӯянд.

Дар Қизилқум калтакалос, товушқон, юрмон, фланга, кирми сиёҳ, тортанак, муши регӣ, хорпуштак, морҳои ҳар хела, ҷайрон, рӯбоҳ, қашқалдоқ ва гург барин ҳайвонҳо дучор мешавад. Дар дашт ва кӯҳҳо оҳу, силовсин, рӯбоҳ, кабк, лочин, галевоҷ, уқоб ва колхот макон ёфтаанд.

Бо мақсади муҳофизат кардани табиат дар соҳили Амударёи Қизилқум **мамнӯъгоҳҳои давлатии Қизилқум** барпо карда шудааст. Бо мақсади ҳимоя намудани ҷайрон, ки ба «Китоби сурх» дохил шудааст, дар назди шаҳри Бухоро маркази экологии ҷайрони Бухоро ташкил карда шудааст (расми 69).



Аз харита давлат ва вилоятҳои бо Бухоро ва Навой ҳамсарҳад буда, шаҳрҳои асосӣ, дарё, канал, обанбор ва конҳои канданиҳои фойданокро нишон диҳед.



1. Давлат ва вилоятҳои бо вилоятҳои Бухоро ва Навой ҳамсарҳадро гуфта диҳед.
2. Майдони ин вилоятҳо, миқдори аҳоли ва шаҳрҳои асосиро гӯед.
3. Дар вилоятҳо чӣ гуна растаниҳо месабзад?
4. Дар бораи дунёи ҳайвонот чӣ ҳоро медонед?



Расми 70. Харитаи табиӣи вилоятҳои Бухоро ва Навоӣ



Аз харитаи расми 70-юм истифода бурда, дар харитаи беҳат ҳудуди вилоятҳои мазкурро ранг кунед.



ТАБИАТИ РЕСПУБЛИКАИ ҚАРОҚАЛПОҚИСТОН ВА ВИЛОЯТИ ХОРАЗМ

Республикаи Қароқалпоқистон

Республикаи Қароқалпоқистон бо давлатҳои Қазоқистон ва Туркманистон ва вилоятҳои Навой, Бухоро, Хоразм ҳамсарҳад аст. Аз нисфи зиёди майдони баҳри Арал ба ҳудуди Республикаи Қароқалпоқистон рост меояд. Майдони Республикаи Қароқалпоқистон 211 000 км. кв. буда, аҳолиаш аз 1 миллиону 600 ҳазор нафар зиёд, пойтахташ шаҳри Нуқус аст. Дар Республикаи Қароқалпоқистон шаҳрҳои Хоҷайлӣ, Берунӣ, Тўрткўл, Қўнғирот, Мўйноқ, Чимбой, Тахтакўпир, Шуманай, Манғит ва Бўстон вуҷуд дорад.

Дар ин сарзамин манбаи об асосан Амударё ва каналҳои он аст. Дар ҳудуди он ба ғайри баҳри Арал кўлҳои Сариқамиш, Чилдирбос, Довуткўл ва Машанкўл мавҷуд аст.

Дар даштҳо ва чўлҳои Қароқалпоқистон қатронбош, қандим (расми 71), юлғун, шувоқ, шўра, геша, чинорак, туранға барин растаниҳо мерўяд.

Дар қамишзорҳои Амударё растаниҳои қамиш, янтоқ, туранға, санҷиди ёбой ва челон вуҷуд дорад.

Дар чўл ва даштҳо юрмон, муши регӣ, харгўш, калтакалос, мор,



Расми 71.
Қатронбош (1) ва
қандим (2)



Расми 72. Аёзқалға



Расми 73. Хива. Ичан қалға

рўбоҳ, гург, ҷайрон, оҳу, сағобӣ, кафтор ва хук барин ҳайвонот мавҷуд аст.

Дар қамишзорҳои Амударё гоз, ўрдак, қуши сафед, моҳихўрак, ондатра, рўбоҳ, шағол, гурбаи тўқай, хук, қашқалдоқ барин ҷонварон зиндагӣ мекунад. Бо мақсади муҳофизат кардани табиати қамишзор **мамнӯъгоҳи давлатии Бадайтўқай** ташкил карда шудааст.

Дар байни қаторкўҳи Қизилқум ва Султон Увайс боқимондаи шаҳри қадимии Аёзқалға ҷойгир шудааст (расми 72).


Дар ҳудуди Қароқалпоқистон конҳои канданиҳои фойданоки гази табиӣ, намаки ошӣ, намаки сулфат, мрамар, гранит, оҳаксанг ва ғайраҳо мавҷуд аст.

Вилояти Хоразм

Вилояти Хоразм, ки дар назди Амударё ҷойгир шудааст, бо давлати **Туркменистон** ва **Республикаи Қароқалпоқистон**, вилояти **Бухоро** ҳамсарҳад аст.

Майдони вилоят 6 100 ҳазор км. кв. буда, аҳолии он аз 1 миллиону 600 ҳазор нафар зиёд аст. Маркази вилояти Хоразм шаҳри **Урганҷ** мебошад. Дар вилоят шаҳри қадимаи **Хива**, ки дар дунё машҳур аст, ҷойгир шудааст (расми 73).

Каналҳои аз **Амударё** мебаромада, вилоятро бо об таъмин мекунад. Дар қамишзорҳои назди дарё, ба ғайри растаниҳои алафин, сафедори туранга (найшакар), тол(бед), санҷид, юлғуни сурх барин бутта ва дарахтҳои месабзад. Дар ҷўл ва даштҳои мори ало, қурбоққай кабуд, сангпушт, хазандағони ҳархела, дар қамишзорҳои бошад гурбаи туқай, шағол, қуи сафед, мурғобӣ, ғози хокистаранг, эзорсурхак, қашқалдоқ ва дигарҳои ҳаст. Дар ҳавзаҳои об ондатра ва нутрия дучор меояд.



Расми 74. Харитаи табиӣи Республикаи Қароқалпоқистон



Расми 75. Харитаи табиӣи вилояти Хоразм



Аз харита, ҳудуди Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм, сарҳадҳо, шаҳрҳои асосӣ, дарё, канал ва обанборҳоро нишон диҳед.



1. Давлат ва вилоятҳои бо Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм ҳамсарҳад бударо гӯед.
2. Майдони Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм, миқдори аҳоли ва шаҳрҳои асосии онҳоро гуфта диҳед.
3. Дар ҳудуди Республикаи Қароқалпоқистон чӣ гуна конҳои канданиҳои фойданок мавҷуд аст?
4. Дар ин сарзаминҳо кадом растаниҳои месабзад.
5. Оиди дунёи ҳайвоноти Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм чиҳоро медонед?



Аз харитаҳои дар расмҳои 74–75-ум додашуда истифода бурда, дар харитаи беҳат Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразмро ранг кунед, номҳои дарёҳои асосӣ, кӯл, канал ва обанборҳоро нависед.



ТАБИАТИ КИШВАРАМОНРО НИГАҲ ДОРЕД

Инсон аз боигариҳои табиат бо мақсади қонеъ намудани эҳтиёҷи худ истифода мебарад. Одамони аввалини рӯи Замин аз маҳсулоти тайёри табиат истифода бурдаанд.

Дар натиҷаи зиёд шуда рафтани ақлу заковати одамон, сохтани асбобу олотҳои меҳнат ва инкишоф ёфтани техника таъсири инсон ба табиат зиёдтар шудан гирифт.

Одамон бешазорҳои калон — калонро бурида, ба майдонҳои кишт табдил доданд. Деҳа ва шаҳрҳо барпо карда, корхонаҳои истеҳсоли сохтанд. Дар баробари буридани бешазорҳо растанӣ ва ҳайвонҳои он ҳам нест шуда рафт. Як қисми ҷул ва дашт аз худ карда, ба боғу бӯстон табдил дода шуд. Асосан дар ҷойҳои кӯҳӣ боигариҳои сабз (растаниҳо)-ро нигоҳ доштанд (расми 76).

Дар давоми миллионҳо сол боигариҳои зеризаминӣ ҷамъ шуда, дар муддати кӯтоҳ сарф карда, тамом шуда истодааст. Нефт (бензин), гази табиӣ ва ангишҳо барин сӯзишвориҳо аз зери Замин канда гирифтаанд, ҳавои рӯи заминро вайрон мекунад. Ин қадар бо суръати баланд ба табиат таъсир расондани инсон, ба оқибатҳои бад оварда расонданиш мумкин.

Табиат — муҳити зиндагии инсон буда, он ба одам хӯрокворӣ, сару либос, нерӯи электр ва сӯзишворӣ, ашёи хоми саноат ва маҳсулотҳои бинокориро медиҳад. Эҳтиёт намудани табиат, ҳифзу нигоҳдорӣ кардан ва боигарии онро сарфакорона кор фармудан зарур аст.



Расми 76. Либоси сабзи қаторкӯҳи Ҳисор

Инсон агар ба табиат бепарво ва беъэтибор бошад, алоқамандии байни ҳамдигарии табиат вайрон мешавад. Ин бошад, он ё ки ин ҷонзоди зиндари ба ҳалокат оварда мерасонад. Масалан, агар ба ҷои дарахтҳои буридаи бешазор кӯчатҳои шинонд, беша аз нав барқарор нашавад, миқдори оксигени дар ҳаво буда, ки барои инсон зарур аст, кам шуда меравад. Кам шудани бешазор ба нобуд шуда рафтани ҳайвонот сабаб мешавад.

Ҳоли ҳозир муҳофизати табиат ва муаммои экология ба миқёси дунё бардошта шудааст. Дар беш аз сад мамлакатҳо оиди муҳофизат кардани табиат ташкилотҳои махсус ташкил шудааст. Барои ба тартиб даровардани муносибати инсон ба табиат, барқарор намудани боигариҳои табиат олимони эколог корҳо пеш мебаранд.

Дар мамлақати мо ҳам барои муҳофизат кардани боигариҳои табиат дар миқёси ҳукумат эътибори алоҳида медиҳанд. Ҳайвонот ва растаниҳои, ки нест



Расми 77. Боғи табиати миллии Зомин

шуда рафтанишон хавфноканд, дар «Китоби сурх» 324 намуди растани ва 184 навъи ҳайвонотҳои ҳудуди мамлакатамон дохил карда шудааст.

Дар моддаи 55 – уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва қонунҳои тааллуқдори давлатамон аз боигариҳои табиати кишварамон оқилона истифода бурдан ва муҳофизати онҳо муайян карда шудааст.

Барои риоя намудани қонунҳои қабулкарда, оиди муҳофизати табиат, аввалан табиати зебоямон, дар бораи он гамхорӣ зоҳир карда, то чӣ андоза азиз будани онро эҳсос карданамон лозим аст.

Барои муҳофизат кардани боигариҳои табиатамон, ба ғайр аз мамнӯъгоҳҳо **боғҳои миллии табиати Угом, Чотқол** ва **Зомин** ташкил карда шудааст (расми 77). Дар ин масканҳо одамон ба саёҳат баромада, ба боигариҳои табиати кишварамон аз наздик шинос шуда, аз зебогии табиат завқ бурда, аз ҳавои мусаффои он нафас

мегиранд. Ҳар як каси ташриф оваранда, ниғаҳдорӣ ва ҳифз кардани табиат то чӣ қадар зарур буданаширо дарк карда, меҳраш нисбат ба табиат зиёд мешавад.

Донишомӯзони азиз! Шумо ҳам барои муҳофизат кардани табиатамон ҳаракат кунед. Шохҳои дарахт ва буттаҳоро нашиканед, растаниҳои гулкардаро наканед. Дар беша (ҷангалзор), боғ ва даштҳо ҳайвонҳои зиндагӣ мекардаро ноором накунад. Хона ва лонаҳои онҳоро вайрон накунад, бачаҳои паррандагонро аз лонааш гирифта озор надихед.

Пас аз дар оғӯши табиат истироҳат карданатон атрофро аз назар гузаронед ва ҳар гуна чизҳоро напартоед, зеро табиатро озода нигоҳ доштан лозим аст.

Ба корҳои кабудизоркунӣ фаъолона иштирок кунед. Ба атрофи хона ва мактабатон кӯчатҳо шинонед ва парвариш кунед.



1. Инсон аз табиат фақат истифода карда, нисбатан он бепарво будан ба кадом оқибатҳо оварда расониданаш мумкин?
2. Аз тарафи ҳукуматамон дар бораи муҳофизат кардани табиат ва корҳои ба амал баровардаистода чӣҳоро медонед?
3. Барои муҳофизат кардани табиат чӣ корҳо кардан лозим аст?
4. Ҳангоми дар оғӯши табиат истироҳат кардан худатонро чӣ хел ниғаҳ доштанатон лозим?
5. Шумо барои кабудизоркунӣ чӣ хел ҳисса мегузored?



МУНДАРИҶА

Муқаддима	3
-----------------	---

Замин – Сайёраи системаи офтоб

Ситораҳо	7
Офтоб	8
Сайёраҳо	11
Кометаҳо	15
Метеорҳо	16
Моҳ–радифи табиии Замин	18
Қураи Замин	21
Глобус	22
Ивазшавии шабу рӯз	24
Ивазшавии фаслҳои сол	25

Ғуноғунии табиати сатҳи замин

Тарафҳои асосии уфуқ	27
Харитаи нимкураҳо	30
Масштаб (Миқёс)	32
Ғуноғунии харитаҳо	32
Шаклҳои асосии сатҳи Замин	35
Харитаи табиии Республикаи Ўзбекистон	38
Дарёҳо	42
Қаналҳо	43
Кӯлҳо	44
Обанборҳо	46
Муҳофизат кардани об	47
Ҷангал (беша)-зорҳо	48
Чӯлҳо	52
Табиати кӯҳҳои кишварамон	57

Даштҳо	65
Боигариҳои зерзаминӣ	70
Таъсири инсон ба табиат	74
Мамнӯъгоҳҳо	75

Саёҳат ба Ватанамон

Дар бари харитаи Ватанамон	81
Табиати шаҳри Тошканд ва вилояти Тошканд	85
Табиати вилоятҳои Намангон, Андиҷон ва Фарғона	91
Табиати вилоятҳои Сирдарё, Қиззах ва Самарқанд	96
Табиати вилоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё	101
Табиати вилоятҳои Бухоро ва Навоӣ	105
Табиати Республикаи Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм	109
Табиати кишварамонро ниғаҳ доред	113

В 43

Bahromov, Akbar.

Табиатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфҳои 4-уми мактабҳои миёнаи таълими умумӣ / А. Баҳромов. – Т.: «Sharq», 2013. – 120 саҳ.

O‘quv nashri

BAHROMOV AKBAR DALABOYEVICH

TABIATSHUNOSLIK

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
4-sinf uchun darslik

(Tojik tilida)

«Sharq» nashriyot matbaa aksiyadorlik
kompaniyasi Bosh tahririyati
Toshkent
2013

Расми манзараҳои табиат ва растаниҳо аз китоби «Табиати Ўзбекистон: Растаниҳо. Атлас»-и Ў. Пратов ва дигарон гирифта шуд.

Литсензияи нашр АІ № 201, 28.08.2011.

Тарҷимон *Ҷ. Эшонқулов*
Муҳаррир *Озармеҳр*
Муҳаррири бадеӣ *Т. Ҷаноатов*
Муҳаррири техникӣ *Р. Бобохонова*
Саҳифабанди компютери *Ҳ. Шарипова*
Мусахҳаҳ *И. Абдусаломпур*

Ба чопаш 30.05.2013 рухсат дода шуд. Андозаи 70x90 ¹/₁₆, Чопи офсетӣ. Коғази офсетӣ. Гарнитурани «SchoolBookTAD». Ҷузъи шартии чопи 8,0. Ҷузъи нашруву ҳисобӣ 7,8. Адади нашр 8 881 нусха. Супориши №

Матбааи Ширкати саҳҳомии табъу нашри «SHARQ».
100000, шаҳри Тошканд, кучаи Буюк Турон, 41

Ҷадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби ба иҷора додашуда

№	Ному насаби донишомӯз	Соли хониш	Ҳолати китоб Ҷангоми гарифтан	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб Ҷангоми супоридан	Имзои роҳбари синф
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Ҷадвали боло Ҷангоми ба иҷора дода шудани китоб ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани он аз тарафи роҳбари синф аз рӯи меъёрҳои зерин баҳо гузошта мешавад:

Нав	Ҳолати китоб Ҷангоми бори аввал супоридан
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳои Ҷаст, надаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова каҷ шудааст, канорҳои қоҳида, якҷанд хатҳо қоҳида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир гаштааст, дар баъзе саҳифаҳо хат қоҳида шудаанд.
Ғайриқаноатбахш	Муқова хат қоҳида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст, китобро барқарор кардан мумкин нест.